

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	247.000	m		20260601
Q001036010	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	2.000	m		20260601
Q001114002	ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E	4.000	m		20260601
Q001125001	ガードレール部材設置工 レール (耐雪型含) 路側用 A・B・C種	0.500	m		20260601
Q001320004	境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし	15.000	本		20260601
Q001340002	境界鉋設置工 金属製 設置手間	26.000	枚		20260601
Q001365003	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	229.900	m		20260601
Q001365004	U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無	10.000	m		20260601
Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	240.000	枚		20260601
Q001611001	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	0.500	m3		20260601
Q001611007	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	2.900	m3		20260601
Q2G1010010	硬質塩化ビニル管撤去 呼び径150mm	15.000	m		20260601
TJ000010	塩ビ管処分費	61.000	kg		20260601
TJ000020	長尺U字溝 (底版突出型) KDR300×600	5.000	本		20260601
TJ000030	プレキャスト集水桝 500×500×600/750 Gr:T-25並目	5.000	基		20260601
TJ000040	プレキャスト集水桝 500×900×600/750 Gr:T-25並目	1.000	基		20260601
TJ000050	H形鋼 100×100×6×8 L=2.0m	5.000	本		20260601
TJ000060	H形鋼 100×100×6×8 L=3.2m	8.000	本		20260601
TJ000070	H形鋼 100×100×6×8 L=3.7m	8.000	本		20260601
TJ000080	Co柵板 t=50mm L=980mm	10.000	枚		20260601
TJ000090	Co柵板 t=60mm L=980mm	18.000	枚		20260601
TJ000100	Co柵板 t=80mm L=980mm	6.000	枚		20260601
TJ000110	Co柵板 t=50mm L=1480mm	19.000	枚		20260601

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
TJ000120	Co柵板 t=60mm L=1480mm	23.000	枚		20260601
TJ000130	Co柵板 t=80mm L=1480mm	5.000	枚		20260601
TJ000150	等辺山形鋼 4×50×50×65	70.000	個		20260601
TJ000170	H形鋼 100×100×6×8 L=4.2m	14.000	本		20260601
Y000300000	側溝	5.000	個		20260601
Y000507000	さび止めペイント	34.996	kg		20260601
Y001176000	境界杭 100*100*700	15.000	本		20260601
Y001178000	境界鋸 50*50	26.000	本		20260601
Z002122003	再生クラッシャーラン R B - 4 0	2.448	m3		20260601
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	144.190	kg		20260601
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	6.325	kg		20260601
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	6.325	kg		20260601
Z006702002	軽油	10.026	L		20260601
Z101000010	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下	1.175	t		20260601
Z101000030	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋) 30cm以下	7.250	t		20260601
Z101001100	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	56.400	t		20260601
Z104005000	再生クラッシャーラン R B - 4 0	23.558	m 3		20260601
Z120003210	鋼鉄製側溝蓋(長尺U字溝用) T-25 300用(IH0-1)	30.000	枚		20260601
Z120020020	鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具(長尺U字溝用) 押込み式(一体型)T-25 300, 350, 400用	60.000	個		20260601
Z140001210	長尺U字溝 車道用 KUR-300×300	114.950	個		20260601
Z140005210	現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 横断用 IRL-300	210.000	枚		20260601
Z304010090	軽油	62.142	L		20260601

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y000241000	再生クラッシャーラン R B - 4 0	0.368	m3		20260601
Y000357000	ヒューム管 (遠心成形箱型) 360° 固定基礎タイプ250×2400	7.805	個		20260601
Y001006000	吸出防止材・洗掘防止材 厚10mm	29.160	m2		20260601
Z002002006	セメント (普通ポルトランド) 25kg袋入	0.106	t		20260601
Z002012001	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 水セメント比指定なし	10.183	m3		20260601
Z002104002	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.210	m3		20260601
Z002122003	再生クラッシャーラン R B - 4 0	9.445	m3		20260601
Z002122003	再生クラッシャーラン R C - 4 0	150.901	m3		20260601
Z002124002	粒度調整碎石 M-30	151.375	m3		20260601
Z002354003	地先境界ブロック 150×150×600 (C)	14.676	個		20260601
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	76.741	t		20260601
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	763.874	L		20260601
Z004150001	瀝青質目地板 厚10mm	1.220	m2		20260601
Z006540009	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	0.055	枚		20260601
Z006702002	軽油	1,653.961	L		20260601
Z006704001	ガソリン レギュラー	3.000	L		20260601
Z304010030	ガソリン レギュラー	5.329	L		20260601
Z305010250	軽油	19.737	L		20260601