

工事数量総括（内訳）表

第 08-01-017-2-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路修繕				式		
			1			
舗装工				式		
			1			
路面切削工				式		路面切削 643.000 m2
			1			殻運搬(路面切削) 64.000 m3
舗装打換え工				式		殻処分 150.000 t
			1			中間層 643.000 m2
区画線工				式		表層 643.000 m2
			1			
区画線工				式		熔融式区画線 236.000 m
			1			
仮設工				式		
			1			
交通管理工				式		交通誘導警備員 14.000 人日
			1			
直接工事費計				式		
			1			
共通仮設				式		
			1			
共通仮設費				式		
			1			
運搬費				式		建設機械運搬費 2.000 台
			1			
共通仮設費（率計上）				式		
			1			
共通仮設費計				式		
			1			
純工事費				式		
			1			
現場管理費				式		
			1			
工事原価				式		
			1			

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 08-01-017-2-001 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等				
	1	式		
契約保証費用				
	1	式		
工事価格				
	1	式		
消費税相当額				
	1	式		
請負工事費				
	1	式		

本工事費内訳書

第 08-01-017-2-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕									
舗装工									
路面切削工									
路面切削						m2			
					643.000				
路面切削（夜間） 施工区分・平均切削深さ（全面切削6cmを超え12cm以下）, 段差すりつけの撤去作業（有り）, 費用の内訳（全ての費用）						m2			施工P 第0001号代価表
					643.000				
殻運搬（路面切削）						m3			
					64.000				
殻運搬（路面切削）（夜間） DID区間の有無（有り）, 運搬距離（km）（DID区間有）（5.0km以下）, 費用の内訳（全ての費用）						m3			施工P 第0002号代価表
					64.000				
殻処分						t			
					150.000				
アスファルト廃材処理費（中間処理施設） 切削材 40cm以下						t			
					150.000				
舗装打換え工									
中間層						m2			
					643.000				
中間層（密粒長寿命化）（夜間） 平均幅員（3.0m超）, 1層当平均仕上厚 70mm以下（50 mm）, 材料（各種（2.30以上2.40t/m3未満））, 瀝青材料種類（タックコート PK-4）, 費用の内訳（全ての費用）						m2			施工P 第0003号代価表
					643.000				
表層						m2			
					643.000				
表層（密粒長寿命化）（夜間） 平均幅員（3.0m超）, 1層当平均仕上厚 70mm以下（50 mm）, 材料（各種（2.30以上2.40t/m3未満））, 瀝青材料種類（タックコート PK-4）, 費用の内訳（全ての費用）						m2			施工P 第0004号代価表
					643.000				

本工事費内訳書

第 08-01-017-2-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線工									
区画線工									
溶融式区画線					236.000	m			
区画線設置（W=150） 夜間作業の有無（無し），施工方法区分（溶融式手動），豪雪補正の有無（無し），規格・仕様区分（実線 15cm），時間的制約の有無（無し），塗布厚（1.5mm），排水性舗装に施工する場合の補正（無し），未供用区間の場合の補正（無し），溶融式塗料規格（含有量15～18%），塗料区分（白），プライマー規格（アスファルト舗装），費用の内訳（全ての費用）					100.000	m			
区画線設置（W=450） 夜間作業の有無（無し），施工方法区分（溶融式手動），豪雪補正の有無（無し），規格・仕様区分（実線 45cm），時間的制約の有無（無し），塗布厚（1.5mm），排水性舗装に施工する場合の補正（無し），未供用区間の場合の補正（無し），溶融式塗料規格（含有量15～18%），塗料区分（白），プライマー規格（アスファルト舗装），費用の内訳（全ての費用）					44.000	m			
区画線設置（W=200 黄色） 夜間作業の有無（無し），施工方法区分（溶融式手動），豪雪補正の有無（無し），規格・仕様区分（実線 20cm），時間的制約の有無（無し），塗布厚（1.5mm），排水性舗装に施工する場合の補正（無し），未供用区間の場合の補正（無し），溶融式塗料規格（含有量15～18%），塗料区分（黄 鉛・クロムフリー），プライマー規格（アスファルト舗装），費用の内訳（全ての費用）					51.000	m			
区画線設置（矢印・記号・文字 W=150換算 白） 夜間作業の有無（無し），施工方法区分（溶融式手動），豪雪補正の有無（無し），規格・仕様区分（矢印・記号・文字 15cm換算），時間的制約の有無（無し），塗布厚（1.5mm），排水性舗装に施工する場合の補正（無し），未供用区間の場合の補正（無し），溶融式塗料規格（含有量15～18%），塗料区分（白），プライマー規格（アスファルト舗装），費用の内訳（全ての費用）					23.000	m			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-017-2-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				区画線設置（矢印・記号・文字 W=150換算 黄色） 夜間作業の有無（無し）、施工方法区分（熔融式手動）、豪雪補正の有無（無し）、規格・仕様区分（矢印・記号・文字 15cm換算）、時間的制約の有無（無し）、塗布厚（1.5mm）、排水性舗装に施工する場合の補正（無し）、未供用区間の場合の補正（無し）、熔融式塗料規格（含有量15～18%）、塗料区分（黄 鉛・クロムフリー）、プライマー規格（アスファルト舗装）、費用の内訳（全ての費用）	18.000	m			
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					14.000	人日			
交通誘導警備員 B（夜間）					10.000	人			
交通誘導警備員 B（昼間）					4.000	人			
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
建設機械運搬費					2.000	台			
貨物自動車による運搬（1車1回） 運搬区分（路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m）、片道運搬距離（実数入力）（6 km）、その他の諸料金の有無（無し）、運搬中の賃料（損料）の有無（無し）					2.000	台			
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-017-2-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量		単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費										
現場管理費										
工事原価										
一般管理費等										
契約保証費用										
工事価格										
消費税相当額										
請負工事費										

第 0001 号 代価表 路面切削

施工P(機48.87%, 労40.18%, 材10.95%, 市0.00%)

第08-01-017-2-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	24.980	%			K1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m ³	5.210	%			K2
普通作業員	11.790	%			R1
土木一般世話役	3.610	%			R2
運転手 (特殊)	3.360	%			R3
特殊作業員	3.290	%			R4
軽油	6.760	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 施工区分・平均切削深さ	3	全面切削6cmを超え12cm以下
J 0 2 段差すりつけの撤去作業	2	有り
J 0 3 費用の内訳	1	全ての費用
週休補正 [4週8休 (月単位)]		

第 0002 号 代価表 殻運搬(路面切削)

施工P(機40.84%, 労45.78%, 材13.38%, 市0.00%)

第08-01-017-2-001号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	40.840	%			K1
運転手 (一般)	45.780	%			R1
軽油	13.380	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	DID区間の有無	2	有り
J 0 3	運搬距離 (km) (DID区間有)	11	5. 0km以下
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

週休補正 [4 週 8 休 (月単位)]

第 0003 号 代価表 中間層(車道・路肩部)

施工P(機1.73%, 労12.73%, 材85.54%, 市0.00%)

第08-01-017-2-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	1.100	%			K1
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.170	%			K2
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.170	%			K3
普通作業員	4.580	%			R1
運転手 (特殊)	2.570	%			R2
特殊作業員	2.540	%			R3
土木一般世話役	0.920	%			R4
アスファルト混合物	81.750	%			Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	3.060	%			Z2
軽油	0.610	%			Z3
			(標準単価 積算単価	)	
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 平均幅員 4 3.0m超 J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下 50 50 mm J 0 5 材料 35 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) J 0 6 瀝青材料種類 1 タックコート PK-4 J 0 7 費用の内訳 1 全ての費用 週休補正 [4週8休 (月単位)]					

第 0004 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.44%, 労10.68%, 材87.88%, 市0.00%)

第08-01-017-2-001号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	0. 920	%			K1																		
タイヤローラ 〔普通型〕 運転質量 1 3 ～ 1 4 t	0. 140	%			K2																		
ロードローラ 〔マカダム〕 運転質量 1 0 ～ 1 2 t	0. 140	%			K3																		
普通作業員	3. 840	%			R1																		
運転手（特殊）	2. 160	%			R2																		
特殊作業員	2. 130	%			R3																		
土木一般世話役	0. 770	%			R4																		
アスファルト混合物	84. 700	%			Z1																		
アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	2. 570	%			Z2																		
軽油	0. 510	%			Z3																		
			（標準単価 積算単価		）																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 平均幅員</td><td>4</td><td>3. 0m超</td></tr><tr><td>J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5 材料</td><td>35</td><td>各種（2. 30以上2. 40t/m3未満）</td></tr><tr><td>J 0 6 瀝青材料種類</td><td>1</td><td>タックコート PK-4</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table> 週休補正〔4週8休（月単位）〕						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 平均幅員	4	3. 0m超	J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm	J 0 5 材料	35	各種（2. 30以上2. 40t/m3未満）	J 0 6 瀝青材料種類	1	タックコート PK-4	J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 平均幅員	4	3. 0m超																					
J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																					
J 0 5 材料	35	各種（2. 30以上2. 40t/m3未満）																					
J 0 6 瀝青材料種類	1	タックコート PK-4																					
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用																					

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-01-017-2-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	100.000	m		20260601
Q001036004	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	51.000	m		20260601
Q001036010	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	44.000	m		20260601
Q001036073	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	49.200	m		20260601
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	147.532	kg		20260601
Z004350009	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	51.072	kg		20260601
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	8.713	kg		20260601
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	8.713	kg		20260601
Z006702002	軽油	14.325	L		20260601
Z006811001	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	2.000	台		20260601
Z101001000	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 切削材 40cm以下	150.000	t		20260601

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 08-01-017-2-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y001102000	アスファルト混合物	161.784	t		20260601
Z004130003	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	544.522	L		20260601
Z006702002	軽油	345.282	L		20260601