

工事数量総括（内訳）表

第 08-01-015-2-100 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路修繕				式		
			1			
舗装工（夜間）				式		
			1			
切削オーバーレイ工（夜間）				式		切削オーバーレイ（夜間） 497.000 m2
			1			殻運搬（路面切削）（夜間） 24.800 m3
区画線工				式		殻処分 58.300 t
			1			
区画線工				式		熔融式区画線 309.000 m
			1			
仮設工				式		
			1			
交通管理工				式		交通誘導警備員 11.000 人日
			1			
直接工事費計				式		
			1			
共通仮設				式		
			1			
共通仮設費				式		
			1			
運搬費				式		建設機械運搬費 2.000 台
			1			
共通仮設費（率計上）				式		
			1			
共通仮設費計				式		
			1			
純工事費				式		
			1			
現場管理費				式		
			1			
工事原価				式		
			1			
一般管理費等				式		
			1			

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 08-01-015-2-100 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
契約保証費用				
	1	式		
工事価格				
	1	式		
消費税相当額				
	1	式		
請負工事費				
	1	式		

本工事費内訳書

第 08-01-015-2-100 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕									
舗装工（夜間）									
切削オーバーレイ工（夜間）									
切削オーバーレイ（夜間）					497.000	m2			
切削オーバーレイ（夜間） 平均切削深さ(7cm以下),即日舗設層数(一層),すりつけの区分(無),舗装厚(一層目)(実数入力)(50 mm),アスファルト材料(一層目)(各種),締固め後密度(一層目)(実数入力)(2.35 t/m3),瀝青材料種類(一層目)(タックコート)					497.000	m2			
殻運搬(路面切削)（夜間）					24.800	m3			
殻運搬(路面切削)（夜間） DID区間の有無(有り),運搬距離(km)(DID区間有)(5.5km以下),費用の内訳(全ての費用)					24.800	m3			施工P 第0001号代価表
殻処分					58.300	t			
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 切削材 40cm以下					58.300	t			
区画線工									
区画線工									
溶融式区画線					309.000	m			
区画線設置(実線 W=150) 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格・仕様区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),溶融式塗料規格(含有量15~18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)					109.000	m			

本工事費内訳書

第 08-01-015-2-100 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				区画線設置（実線 W=450） 夜間作業の有無（無し）、施工方法区分（熔融式手動）、豪雪補正の有無（無し）、規格・仕様区分（実線 45cm）、時間的制約の有無（無し）、塗布厚（1.5mm）、排水性舗装に施工する場合の補正（無し）、未供用区間の場合の補正（無し）、熔融式塗料規格（含有量15～18%）、塗料区分（白）、プライマー規格（アスファルト舗装）、費用の内訳（全ての費用）	57.000	m			
				区画線設置（破線 W=300） 夜間作業の有無（無し）、施工方法区分（熔融式手動）、豪雪補正の有無（無し）、規格・仕様区分（破線 30cm）、時間的制約の有無（無し）、塗布厚（1.5mm）、排水性舗装に施工する場合の補正（無し）、未供用区間の場合の補正（無し）、熔融式塗料規格（含有量15～18%）、塗料区分（白）、プライマー規格（アスファルト舗装）、費用の内訳（全ての費用）	4.000	m			
				区画線設置（実線 W=200 黄） 夜間作業の有無（無し）、施工方法区分（熔融式手動）、豪雪補正の有無（無し）、規格・仕様区分（実線 20cm）、時間的制約の有無（無し）、塗布厚（1.5mm）、排水性舗装に施工する場合の補正（無し）、未供用区間の場合の補正（無し）、熔融式塗料規格（含有量15～18%）、塗料区分（黄 鉛・クロムフリー）、プライマー規格（アスファルト舗装）、費用の内訳（全ての費用）	116.000	m			
				区画線設置（記号 15cm換算） 夜間作業の有無（無し）、施工方法区分（熔融式手動）、豪雪補正の有無（無し）、規格・仕様区分（矢印・記号・文字 15cm換算）、時間的制約の有無（無し）、塗布厚（1.5mm）、排水性舗装に施工する場合の補正（無し）、未供用区間の場合の補正（無し）、熔融式塗料規格（含有量15～18%）、塗料区分（白）、プライマー規格（アスファルト舗装）、費用の内訳（全ての費用）	23.000	m			
				自転車通行帯矢羽根 L=1500 W=750 t=2	2.000	箇所			
				自転車ピクト W=750 L=1100	1.000	箇所			
				仮設工					
				交通管理工					

本工事費内訳書

第 08-01-015-2-100 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員						人日			
					11.000				
交通誘導警備員B（夜間）						人日			
					7.000				
交通誘導警備員B						人日			
					4.000				
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
建設機械運搬費						台			
					2.000				
貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(路面切削機（ホイール廃材積込 付) 2.0m), 片道運搬距離（実数入力）(1 k m), その他の諸料金の有無(無), 運搬中の賃 料(損料)の有無(無)						台			
					2.000				
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-015-2-100 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第 0001 号 代価表 殻運搬(路面切削)

施工P(機40.84%, 労45.78%, 材13.38%, 市0.00%)

第08-01-015-2-100号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	40.840	%			K1
運転手 (一般)	45.780	%			R1
軽油	13.380	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 DID区間の有無	2	有り
J 0 3 運搬距離 (km) (DID区間有)	12	5.5km以下
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-01-015-2-100 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	109.000	m		20260601
Q001036004	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	116.000	m		20260601
Q001036010	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	57.000	m		20260601
Q001036031	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	4.000	m		20260601
Q001036073	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	27.600	m		20260601
Y001102000	アスファルト混合物 (再生改質ASⅡ型 (密粒度アスコン20))	62.487	t		20260601
Z004130003	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	213.710	L		20260601
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	179.282	kg		20260601
Z004350009	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	88.160	kg		20260601
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	11.718	kg		20260601
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	11.718	kg		20260601
Z006702002	軽油	264.402	L		20260601
Z006811001	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	2.000	台		20260601
Z101001000	アスファルト廃材処理費 (中間処理施設) 切削材 40cm以下	58.300	t		20260601

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 08-01-015-2-100 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z006702002	軽油	28.389	L		20260601