

本工事費内訳書

第 08-01-000-2-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路設計									
道路設計									
道路詳細設計									
舗装設計(準改良済)設計					1.000	(km)式			
舗装(準改良済)設計(0.5km以下)					1.000	式			第0001号代価表 20260601
設計協議(舗装準改良済) 項目(舗装(準改良済))					1.000	回			
直接原価計									
(うち直接人件費)									
電子成果品作成費									
その他原価									
一般管理費等									
業務価格計									
基準点測量									
水準測量									
3級水準測量									
3級水準測量観測(レベル等による)					0.480	km			
3級水準測量観測(レベル等による) 道路上外区分(道路上), 地域による変化率 (道路上)(耕地 平地)					0.480	km			

本工事費内訳書

第 08-01-000-2-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
地形測量									
現地測量									
現地測量									
現地測量						(km2) 式			
					1. 000				
現地測量 縮尺(1／250), 作業量(0. 014 km2), 地域に よる変化率(縮尺1／250)(耕地 平地)						式			
					1. 000				
応用測量									
路線測量									
路線測量									
作業計画						業務			
					1. 000				
作業計画 (路線)						業務			
					1. 000				
現地踏査						km			
					0. 290				
現地踏査 (路線) 地域による変化率(耕地 平地), 交通量によ る変化率(0～1000台未満／12時間 [0. 0])						km			
					0. 290				
線形決定						km			
					0. 290				
線形決定 (路線) 地域による変化率(耕地 平地)						km			
					0. 290				
IP設置						km			
					0. 290				
I P 設置 (路線) 地域による変化率(耕地 平地), 交通量によ る変化率(0～1000台未満／12時間 [0. 0]) , 曲線数による変化率(単曲線換算曲線数 0 [－0. 1])						km			
					0. 290				

本工事費内訳書

第 08-01-000-2-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
中心線測量						km			
					0.290				
中心線測量（路線） 地域による変化率(耕地 平地), 交通量による変化率(0～1000台未満/12時間 [0.0]), 曲線数による変化率(単曲線換算曲線数 0 [-0.1]), 測点間隔による変化率(測点間隔 20m [0.0])						km			
					0.290				
仮BM設置測量						km			
					0.290				
仮BM設置測量（路線） 地域による変化率(耕地 平地), 交通量による変化率(0～1000台未満/12時間 [0.0])						km			
					0.029				
縦断測量						km			
					0.290				
縦断測量（路線） 地域による変化率(耕地 平地), 交通量による変化率(0～1000台未満/12時間 [0.0])						km			
					0.290				
横断測量						km			
					0.290				
横断測量（路線） 地域による変化率(耕地 平地), 交通量による変化率(0～1000台未満/12時間 [0.0]), 曲線数による変化率(単曲線換算曲線数 0 [-0.1]), 測量幅による変化率(45m未満), 測点間隔による変化率(20m [-0.1])						km			
					0.290				
用地幅杭設置測量						km			
					0.290				
用地幅杭設置測量（路線） 地域による変化率(耕地 平地), 交通量による変化率(0～1000台未満/12時間 [0.0])						km			
					0.290				
用地測量(用地部門)									
用地測量									
境界測量									

本工事費内訳書

第 08-01-000-2-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				用地境界仮杭設置		ha			
					0.130				
				用地境界仮杭設置 地域による変化率(耕地 面積)		ha			
					0.130				
				境界点間測量					
				境界点間測量		ha			
					0.130				
				境界点間測量 地域による変化率(耕地 面積)		ha			
					0.130				
				面積計算					
				面積計算		ha			
					1.450				
				面積計算 地域による変化率(耕地 面積)		ha			
					1.450				
				用地実測図原図等の作成					
				用地実測図原図作成		ha			
					1.450				
				用地実測図原図作成 縮尺による変化率(1/250)		ha			
					1.450				
				用地平面図作成		ha			
					0.870				
				用地平面図作成 縮尺による変化率(1/250)		ha			
					0.870				
				土地調書作成		ha			
					1.450				
				土地調書作成(不動産調査報告書 作成含む) 地域による変化率(耕地 面積)		ha			
					1.450				
				直接測量費計					
				電子成果品作成費					

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-000-2-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
諸経費									
業務価格計									
業務価格合計									
消費税相当額									
業務委託費									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--