

本工事費内訳書

第 08-01-001-0-399 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
一般調査									
直接調査費									
機械ボーリング									
土質ボーリング（ノコアボーリング）					210.000	m			
土質ボーリング（ノコアボーリング） 粘性土・シルト せん孔深度(50m以下 [1.00]), せん孔方向 (鉛直下方 [1.00]), 孔径(φ 66mm)					60.000	m			
土質ボーリング（ノコアボーリング） 砂・砂質土 せん孔深度(50m以下 [1.00]), せん孔方向 (鉛直下方 [1.00]), 孔径(φ 66mm)					90.000	m			
土質ボーリング（ノコアボーリング） 礫混じり土砂 せん孔深度(50m以下 [1.00]), せん孔方向 (鉛直下方 [1.00]), 孔径(φ 66mm)					30.000	m			
（試料採取用）土質ボーリング（ノコアボーリング） 粘性土・シルト せん孔深度(50m以下 [1.00]), せん孔方向 (鉛直下方 [1.00]), 孔径(φ 66mm)					10.000	m			
（試料採取用）土質ボーリング（ノコアボーリング） 砂・砂質土 せん孔深度(50m以下 [1.00]), せん孔方向 (鉛直下方 [1.00]), 孔径(φ 66mm)					15.000	m			
（試料採取用）土質ボーリング（ノコアボーリング） 礫混じり土砂 せん孔深度(50m以下 [1.00]), せん孔方向 (鉛直下方 [1.00]), 孔径(φ 66mm)					5.000	m			
サンプリング									
固定式 ストン式シウォールサンプラー					4.000	本			
固定式 ストン式シウォールサンプラー					4.000	本			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-001-0-399 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ロータリー式二重管サンプラー						本			
					1.000				
ロータリー式二重管サンプラー						本			
					1.000				
サウンディング及び原位置試験									
標準貫入試験						回			
					180.000				
標準貫入試験（粘性土・シルト）						回			
					60.000				
標準貫入試験（砂・砂質土）						回			
					90.000				
標準貫入試験（礫混じり土砂）						回			
					30.000				
現場透水試験						回			
					5.000				
現場透水試験（ケーシング法） 深度（GL-10m以内 [1.00]）						回			
					5.000				
総合解析									
解析等調査						式			
					1.000				
資料整理とりまとめ（直接調査費分） 土質ボーリング本数(5 本)						業務			
					1.000				
断面図等の作成（直接調査費分） 土質ボーリング本数(5 本)						業務			
					1.000				
検定費等									
検定費等						本			
					1.000				
国土地盤情報データベース検定費						本			
					5.000				
室内試験									

本工事費内訳書

第 08-01-001-0-399 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
室内土質試験						式			
					1.000				
土粒子の密度試験 3個/試料						試料			
					5.000				
土の含水比試験 3個/試料						試料			
					5.000				
土の粒度試験 沈降分析 ふるい分け含む						試料			
					5.000				
土の液性限界試験 4～6点/試料						試料			
					5.000				
土の塑性限界試験 3個/試料						試料			
					5.000				
土の湿潤密度試験 A法（寸法測定表）3個/試料						試料			
					5.000				
三軸圧縮試験 UU非圧密非排水試験						試料			
					5.000				
土の圧密試験 段階載荷 1供試体/試料						試料			
					5.000				
電子成果品作成費									
直接調査費計									
一般調査									
間接調査費									
準備費									
準備及び跡片付け						式			
					1.000				
準備及び跡片付け						業務			
					1.000				
調査孔閉塞						式			
					1.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-001-0-399 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
調査孔閉塞						箇所			
					5.000				
給水費 (ポンプ 運転)						式			
					1.000				
給水費 (ポンプ 運転)						箇所			
					5.000				
仮設費									
足場仮設						式			
					1.000				
平坦地足場 (高さ0.3m以下) ボーリング深度(50m以下 [1.00])						箇所			
					5.000				
旅費交通費									
間接調査費計									
純調査費									
諸経費									
一般調査業務費									
調査業務価格									
消費税相当額									
地質調査業務									