

工事数量総括（内訳）表

第 08-00-001-G-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
道路改良				式		
			1			
道路土工				式		
			1			
掘削工				式		掘削 30.000 m3
			1			
路床盛土工				式		路床盛土 280.000 m3
			1			
路体盛土工				式		路体(築堤)盛土 40.000 m3
			1			
残土処理工				式		不足土運搬 270.000 m3
			1			
擁壁工				式		
			1			
プレキャスト型擁壁工				式		プレキャスト擁壁 37.400 m
			1			
作業土工				式		床掘り 230.000 m3 埋戻し 150.000 m3
			1			
防護柵工				式		転落(横断)防止柵 37.400 m
			1			
構造物撤去工				式		
			1			
構造物取壊し工				式		コンクリート構造物取壊し 9.000 m3 舗装版切断 6.000 m 舗装版破碎 220.000 m2
			1			
運搬処理工				式		殻運搬 20.000 m3 殻処分 20.000 m3
			1			
耕作用進入路（単費）				式		
			1			
擁壁工（単費）				式		柵板土留（単費） 1.000 式
			1			
舗装工（単費）				式		路盤（単費） 24.000 m2 舗装（単費） 24.000 m2
			1			
舗装				式		
			1			

工事数量総括（内訳）表

第 08-00-001-G-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金額	細別内訳
仮設工				式		
			1			
交通管理工				式		交通誘導警備員（補助） 20.000 人日
			1			交通誘導警備員（単費） 2.000 人日
土留・仮締切工				式		土のう設置（単費） 6.000 袋
			1			
管路				式		
			1			
管きょ工（開削）				式		
			1			
管路土工				式		管路埋戻 20.000 m3
			1			発生土処理 22.000 m3
管布設工				式		硬質塩化ビニル管 34.400 m
			1			
管基礎工				式		砂基礎 34.400 m
			1			
マンホール工				式		
			1			
組立マンホール工				式		組立特1号マンホール 3.000 箇所
			1			
小型マンホール工				式		小型マンホール 1.000 箇所
			1			
取付管およびます工				式		
			1			
管路土工				式		管路埋戻 0.500 m3
			1			発生土処理 0.500 m3
取付管布設工				式		取付管 1.000 箇所
			1			
仮設工				式		
			1			
交通管理工				式		交通誘導警備員 14.000 人日
			1			
管路（撤去）				式		
			1			
管きょ工（開削）				式		
			1			

工事数量総括（内訳）表

第 08-00-001-G-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
既設構造物撤去工						既設人孔撤去 2.000 箇所
			1	式		既設管撤去 33.850 m
運搬処理工						殻運搬 1.000 m3
			1	式		殻処分 1.000 m3
仮設工						
			1	式		
汚水水替工						潜水ポンプ運転工 1.000 箇所
			1	式		
直接工事費計						
			1	式		
共通仮設費（率計上）						
			1	式		
共通仮設費計						
			1	式		
純工事費						
			1	式		
現場管理費						
			1	式		
工事原価						
			1	式		
一般管理費等						
			1	式		
契約保証費用						
			1	式		
工事価格						
			1	式		
消費税相当額						
			1	式		
請負工事費						
			1	式		