

# 本工事費内訳書

第 08-00-001-G-003 号

実施 起工 設計書

| 工事区分                                                                                                                                        | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------|----|-----|-----|-------------------|
| 道路改良                                                                                                                                        |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
|                                                                                                                                             |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 道路土工                                                                                                                                        |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
|                                                                                                                                             |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 掘削工                                                                                                                                         |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
|                                                                                                                                             |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 掘削                                                                                                                                          |    |    |    |    | 30.000  | m3 |     |     |                   |
|                                                                                                                                             |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 掘削<br>土質(土砂), 施工方法(ホヱソカット), 押土の有<br>無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0<br>00m3未満)                                                                   |    |    |    |    | 30.000  | m3 |     |     | 施工 P<br>第0001号代価表 |
|                                                                                                                                             |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 路床盛土工                                                                                                                                       |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
|                                                                                                                                             |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 路床盛土                                                                                                                                        |    |    |    |    | 280.000 | m3 |     |     |                   |
|                                                                                                                                             |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 路床盛土<br>施工幅員(4.0m以上), 施工数量(20,000m3未<br>満), 障害の有無(無し)                                                                                       |    |    |    |    | 280.000 | m3 |     |     | 施工 P<br>第0002号代価表 |
|                                                                                                                                             |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 路体盛土工                                                                                                                                       |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
|                                                                                                                                             |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 路体(築堤)盛土                                                                                                                                    |    |    |    |    | 40.000  | m3 |     |     |                   |
|                                                                                                                                             |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 路体(築堤)盛土 (W=4.0m以上)<br>施工幅員(4.0m以上), 施工数量(20,000m3未<br>満), 障害の有無(無し)                                                                        |    |    |    |    | 40.000  | m3 |     |     | 施工 P<br>第0003号代価表 |
|                                                                                                                                             |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 残土処理工                                                                                                                                       |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
|                                                                                                                                             |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 不足土運搬                                                                                                                                       |    |    |    |    | 270.000 | m3 |     |     |                   |
|                                                                                                                                             |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 土砂等運搬 (常名)<br>土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハッ<br>ク砂山積0.8m3 (平積0.6m3)), 土質(土砂 (<br>岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無 (<br>有り), 運搬距離 (km) (DID区間有) (5.0k<br>m以下) |    |    |    |    | 270.000 | m3 |     |     | 施工 P<br>第0004号代価表 |
|                                                                                                                                             |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 擁壁工                                                                                                                                         |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
|                                                                                                                                             |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 08-00-001-G-003 号

実施 起工 設計書

| 工事区分                                                                                      | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------|----|-----|-----|-------------------|
| プレキャストL型擁壁工                                                                               |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
|                                                                                           |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| プレキャスト擁壁                                                                                  |    |    |    |    | 37.400  | m  |     |     |                   |
|                                                                                           |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| プレキャストL型擁壁                                                                                |    |    |    |    | 1.000   | 式  |     |     | 第0005号代価表         |
|                                                                                           |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 裏込碎石<br>碎石の種類(再生クラッシュ 40〜0),費用の内訳(全ての費用)                                                  |    |    |    |    | 11.300  | m3 |     |     | 施工 P<br>第0006号代価表 |
|                                                                                           |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 作業土工                                                                                      |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
|                                                                                           |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 床掘り                                                                                       |    |    |    |    | 230.000 | m3 |     |     |                   |
|                                                                                           |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 床掘り<br>土質(土砂),施工方法(標準),土留方式の種類(無し),障害の有無(無し)                                              |    |    |    |    | 230.000 | m3 |     |     | 施工 P<br>第0007号代価表 |
|                                                                                           |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 埋戻し                                                                                       |    |    |    |    | 150.000 | m3 |     |     |                   |
|                                                                                           |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 埋戻し<br>施工方法(最大埋戻幅1m以上4m未満)                                                                |    |    |    |    | 150.000 | m3 |     |     | 施工 P<br>第0008号代価表 |
|                                                                                           |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 防護柵工                                                                                      |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
|                                                                                           |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 転落(横断)防止柵                                                                                 |    |    |    |    | 37.400  | m  |     |     |                   |
|                                                                                           |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工<br>施工区分(コンクリート建込),防護柵種類(ビーム式・パネル式),支柱間隔(3m),施工規模による加算(100m未満),夜間作業の補正(無) |    |    |    |    | 37.400  | m  |     |     | 第0009号代価表         |
|                                                                                           |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 構造物撤去工                                                                                    |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
|                                                                                           |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| 構造物取壊し工                                                                                   |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
|                                                                                           |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
| コンクリート構造物取壊し                                                                              |    |    |    |    | 9.000   | m3 |     |     |                   |
|                                                                                           |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |
|                                                                                           |    |    |    |    |         |    |     |     |                   |

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 08-00-001-G-003 号

実施 起工 設計書

| 工事区分 | 工種 | 種別 | 細別                                                                                                      | 規格 | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|-----|-----|-------------------|
|      |    |    | 構造物とりこわし（鉄筋）<br>構造物区分（鉄筋構造物）、工法区分（機械施工）、時間的制約の有無（無し）、夜間作業の有無（無し）、低騒音・低振動対策（必要）                          |    | 9.000   | m3 |     |     | 第0010号代価表         |
|      |    |    |                                                                                                         |    |         |    |     |     |                   |
|      |    |    | ネットフェンス撤去・再設置<br>基礎種別（基礎ブロック）、支柱間隔（2m）                                                                  |    | 36.000  | m  |     |     | 施工 P<br>第0011号代価表 |
|      |    |    |                                                                                                         |    |         |    |     |     |                   |
|      |    |    | 舗装版切断                                                                                                   |    | 6.000   | m  |     |     |                   |
|      |    |    |                                                                                                         |    |         |    |     |     |                   |
|      |    |    | 舗装版切断<br>舗装版種別（アスファルト舗装版）、アスファルト舗装版厚（15cm以下）、費用の内訳（全ての費用）                                               |    | 6.000   | m  |     |     | 施工 P<br>第0012号代価表 |
|      |    |    |                                                                                                         |    |         |    |     |     |                   |
|      |    |    | 舗装版破碎                                                                                                   |    | 220.000 | m2 |     |     |                   |
|      |    |    |                                                                                                         |    |         |    |     |     |                   |
|      |    |    | 舗装版破碎<br>舗装版種別（アスファルト舗装版）、障害等の有無（無し）、騒音振動対策（必要）、舗装版厚（15cm以下）、積込作業の有無（有り）、費用の内訳（全ての費用）                   |    | 220.000 | m2 |     |     | 施工 P<br>第0013号代価表 |
|      |    |    |                                                                                                         |    |         |    |     |     |                   |
|      |    |    | 運搬処理工                                                                                                   |    |         |    |     |     |                   |
|      |    |    |                                                                                                         |    |         |    |     |     |                   |
|      |    |    | 殻運搬                                                                                                     |    | 20.000  | m3 |     |     |                   |
|      |    |    |                                                                                                         |    |         |    |     |     |                   |
|      |    |    | 殻運搬（鉄筋）<br>殻発生作業（コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし）、積込工法区分（機械積込）、DID区間の有無（有り）、運搬距離（km）（DID区間有無）（8.0km以下）、費用の内訳（全ての費用）  |    | 9.000   | m3 |     |     | 施工 P<br>第0014号代価表 |
|      |    |    |                                                                                                         |    |         |    |     |     |                   |
|      |    |    | 殻運搬（A s）<br>殻発生作業（舗装版破碎）、積込工法区分（機械（騒音対策不要、厚15cm以下）、DID区間の有無（有り）、運搬距離（km）（DID区間有無）（6.0km以下）、費用の内訳（全ての費用） |    | 11.000  | m3 |     |     | 施工 P<br>第0015号代価表 |
|      |    |    |                                                                                                         |    |         |    |     |     |                   |
|      |    |    | 殻処分                                                                                                     |    | 20.000  | m3 |     |     |                   |
|      |    |    |                                                                                                         |    |         |    |     |     |                   |
|      |    |    | コンクリート廃材処理費（中間処理施設）<br>コンクリート塊（有筋）30cm以下                                                                |    | 22.000  | t  |     |     |                   |
|      |    |    |                                                                                                         |    |         |    |     |     |                   |
|      |    |    | アスファルト廃材処理費（中間処理施設）<br>掘削材 40cm以下                                                                       |    | 25.000  | t  |     |     |                   |
|      |    |    |                                                                                                         |    |         |    |     |     |                   |

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 08-00-001-G-003 号

実施 起工 設計書

| 工事区分                                                                                   | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 数 量    | 単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------|-----|-----|-----|------------------|
| 耕作用進入路（単費）                                                                             |    |    |    |    |        |     |     |     |                  |
|                                                                                        |    |    |    |    |        |     |     |     |                  |
| 擁壁工（単費）                                                                                |    |    |    |    |        |     |     |     |                  |
|                                                                                        |    |    |    |    |        |     |     |     |                  |
| 柵板土留（単費）                                                                               |    |    |    |    | 9.000  | m   |     |     |                  |
|                                                                                        |    |    |    |    |        |     |     |     |                  |
| H鋼打ち込み（2m以下）                                                                           |    |    |    |    | 1.000  | 本   |     |     | 第0016号代価表        |
|                                                                                        |    |    |    |    |        |     |     |     |                  |
| H鋼打ち込み（4m以下）                                                                           |    |    |    |    | 3.000  | 本   |     |     | 第0017号代価表        |
|                                                                                        |    |    |    |    |        |     |     |     |                  |
| H鋼打ち込み（6m以下）                                                                           |    |    |    |    | 3.000  | 本   |     |     | 第0018号代価表        |
|                                                                                        |    |    |    |    |        |     |     |     |                  |
| H形鋼 L=1.8m<br>100×100×6×8                                                              |    |    |    |    | 1.000  | 本   |     |     |                  |
|                                                                                        |    |    |    |    |        |     |     |     |                  |
| H形鋼 L=2.7m<br>100×100×6×8                                                              |    |    |    |    | 2.000  | 本   |     |     |                  |
|                                                                                        |    |    |    |    |        |     |     |     |                  |
| H形鋼 L=3.6m<br>100×100×6×8                                                              |    |    |    |    | 1.000  | 本   |     |     |                  |
|                                                                                        |    |    |    |    |        |     |     |     |                  |
| H形鋼 L=4.5m<br>100×100×6×8                                                              |    |    |    |    | 3.000  | 本   |     |     |                  |
|                                                                                        |    |    |    |    |        |     |     |     |                  |
| コンクリート柵板（設置込み）<br>1500×300×50                                                          |    |    |    |    | 22.000 | 枚   |     |     |                  |
|                                                                                        |    |    |    |    |        |     |     |     |                  |
| 等辺山形鋼設置<br>4*50*50                                                                     |    |    |    |    | 12.000 | 個   |     |     |                  |
|                                                                                        |    |    |    |    |        |     |     |     |                  |
| 吸出し防止材設置                                                                               |    |    |    |    | 9.000  | m2  |     |     | 施工P<br>第0019号代価表 |
|                                                                                        |    |    |    |    |        |     |     |     |                  |
| 吸出防止材・洗掘防止材<br>厚10mm                                                                   |    |    |    |    | 9.000  | m 2 |     |     |                  |
|                                                                                        |    |    |    |    |        |     |     |     |                  |
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工)<br>施工区分(コンクリート建込・標準型), 規格・仕様(Gr-C-2B), 夜間作業の補正(無), 時間的制約を受ける場合の補正(無) |    |    |    |    | 2.000  | m   |     |     |                  |
|                                                                                        |    |    |    |    |        |     |     |     |                  |
| 舗装工（単費）                                                                                |    |    |    |    |        |     |     |     |                  |
|                                                                                        |    |    |    |    |        |     |     |     |                  |
| 路盤（単費）                                                                                 |    |    |    |    | 24.000 | m2  |     |     |                  |
|                                                                                        |    |    |    |    |        |     |     |     |                  |

# 本工事費内訳書

第 08-00-001-G-003 号

実施 起工 設計書

| 工事区分                                                                                                            | 工種                                                                 | 種別 | 細別 | 規格 | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|--------|----|-----|-----|-------------------|
| 路盤                                                                                                              | 全仕上り厚（実数入力）（200 mm）, 施工区分（1層施工）, 材料（再生クラッシュラン RC-40）, 費用の内訳（全ての費用） |    |    |    | 24.000 | m2 |     |     | 施工 P<br>第0020号代価表 |
|                                                                                                                 |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
| 舗装（単費）                                                                                                          |                                                                    |    |    |    | 24.000 | m2 |     |     |                   |
|                                                                                                                 |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
| 表層（車道・路肩部）<br>平均幅員（1.4m以上3.0m以下）, 1層当平均仕上厚 70mm以下（50 mm）, 材料（再生密粒度アスコン（13））, 瀝青材料種類（プライムコート PK-3）, 費用の内訳（全ての費用） |                                                                    |    |    |    | 24.000 | m2 |     |     | 施工 P<br>第0021号代価表 |
|                                                                                                                 |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
| 舗装                                                                                                              |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
|                                                                                                                 |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
| 仮設工                                                                                                             |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
|                                                                                                                 |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
| 交通管理工                                                                                                           |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
|                                                                                                                 |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
| 交通誘導警備員（補助）                                                                                                     |                                                                    |    |    |    | 20.000 | 人日 |     |     |                   |
|                                                                                                                 |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
| 交通誘導警備員B                                                                                                        |                                                                    |    |    |    | 20.000 | 人日 |     |     | 第0022号代価表         |
|                                                                                                                 |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
| 交通誘導警備員（単費）                                                                                                     |                                                                    |    |    |    | 2.000  | 人日 |     |     |                   |
|                                                                                                                 |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
| 交通誘導警備員B                                                                                                        |                                                                    |    |    |    | 2.000  | 人日 |     |     |                   |
|                                                                                                                 |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
| 土留・仮締切工                                                                                                         |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
|                                                                                                                 |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
| 土のう設置（単費）                                                                                                       |                                                                    |    |    |    | 6.000  | 袋  |     |     |                   |
|                                                                                                                 |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
| 土のう設置<br>作業内容（仕捨て・積立）                                                                                           |                                                                    |    |    |    | 6.000  | 袋  |     |     |                   |
|                                                                                                                 |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
| 1 t 土のう<br>丸型 径110cm 長さ108cm                                                                                    |                                                                    |    |    |    | 6.000  | 個  |     |     |                   |
|                                                                                                                 |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
| 管路                                                                                                              |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
|                                                                                                                 |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
| 管きょ工（開削）                                                                                                        |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |
|                                                                                                                 |                                                                    |    |    |    |        |    |     |     |                   |

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 08-00-001-G-003 号

実施 起工 設計書

| 工事区分                    | 工種 | 種別 | 細別 | 規格                                                               | 数 量    | 単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
|-------------------------|----|----|----|------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 管路土工                    |    |    |    |                                                                  |        |     |     |     |                       |
|                         |    |    |    |                                                                  |        |     |     |     |                       |
| 管路埋戻                    |    |    |    |                                                                  | 20.000 | m3  |     |     |                       |
|                         |    |    |    |                                                                  |        |     |     |     |                       |
| 機械投入埋戻工(ハックホ)           |    |    |    | ハックホ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)),タンパ締め数量(m3)(実数)(111 m3/100m3)     | 20.000 | m3  |     |     |                       |
|                         |    |    |    |                                                                  |        |     |     |     |                       |
| 発生土処理                   |    |    |    |                                                                  | 22.000 | m3  |     |     |                       |
|                         |    |    |    |                                                                  |        |     |     |     |                       |
| 発生土処理(改良土)              |    |    |    |                                                                  | 22.000 | m 3 |     |     | 第0023号代価表<br>20260701 |
|                         |    |    |    |                                                                  |        |     |     |     |                       |
| 管布設工                    |    |    |    |                                                                  |        |     |     |     |                       |
|                         |    |    |    |                                                                  |        |     |     |     |                       |
| 硬質塩化ビニル管                |    |    |    |                                                                  | 34.400 | m   |     |     |                       |
|                         |    |    |    |                                                                  |        |     |     |     |                       |
| 硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)       |    |    |    | 規格・仕様(呼び径 250mm),施工規模(20m以上),時間的制約を受ける場合の補正(無),夜間作業補正(無)         | 34.400 | m   |     |     |                       |
|                         |    |    |    |                                                                  |        |     |     |     |                       |
| 管基礎工                    |    |    |    |                                                                  |        |     |     |     |                       |
|                         |    |    |    |                                                                  |        |     |     |     |                       |
| 砂基礎                     |    |    |    |                                                                  | 34.400 | m   |     |     |                       |
|                         |    |    |    |                                                                  |        |     |     |     |                       |
| 砂基礎工                    |    |    |    |                                                                  | 34.400 | m   |     |     | 第0024号代価表             |
|                         |    |    |    |                                                                  |        |     |     |     |                       |
| マンホール工                  |    |    |    |                                                                  |        |     |     |     |                       |
|                         |    |    |    |                                                                  |        |     |     |     |                       |
| 組立マンホール工                |    |    |    |                                                                  |        |     |     |     |                       |
|                         |    |    |    |                                                                  |        |     |     |     |                       |
| 組立特1号マンホール              |    |    |    |                                                                  | 3.000  | 箇所  |     |     |                       |
|                         |    |    |    |                                                                  |        |     |     |     |                       |
| 組立マンホール設置工(市場単価) 2.0m以下 |    |    |    | 規格・仕様(0号(750mm)・楕円 2m以下),施工規模(4箇所未満),時間的制約を受ける場合の補正(無),夜間作業補正(無) | 2.000  | 箇所  |     |     |                       |
|                         |    |    |    |                                                                  |        |     |     |     |                       |

# 本工事費内訳書

第 08-00-001-G-003 号

実施 起工 設計書

| 工事区分                                            | 工種 | 種別 | 細別 | 規格                                                                                                                | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|-------------------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----------|
|                                                 |    |    |    | 組立マンホール設置工(市場単価) 2.0<br>1～3.0m<br>規格・仕様(0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下)<br>, 施工規模(4箇所未満), 時間的制約を受ける<br>場合の補正(無), 夜間作業補正(無) | 1.000 | 箇所 |     |     |           |
|                                                 |    |    |    |                                                                                                                   |       |    |     |     |           |
| 底部工                                             |    |    |    |                                                                                                                   | 3.000 | 箇所 |     |     | 第0025号代価表 |
|                                                 |    |    |    |                                                                                                                   |       |    |     |     |           |
| 組立マンホール部材                                       |    |    |    |                                                                                                                   | 1.000 | 式  |     |     | 第0026号代価表 |
|                                                 |    |    |    |                                                                                                                   |       |    |     |     |           |
| 削孔費<br>0、1号 塩ビ管用φ250                            |    |    |    |                                                                                                                   | 1.000 | 箇所 |     |     |           |
|                                                 |    |    |    |                                                                                                                   |       |    |     |     |           |
| 可とう継手<br>塩ビ管用 φ250                              |    |    |    |                                                                                                                   | 4.000 | 個  |     |     |           |
|                                                 |    |    |    |                                                                                                                   |       |    |     |     |           |
| グラウンドマンホール<br>φ600 T-25 勾配受H=110 ノンスリップタ<br>イプ  |    |    |    |                                                                                                                   | 3.000 | 個  |     |     |           |
|                                                 |    |    |    |                                                                                                                   |       |    |     |     |           |
| 転落防止はしご (φ600用)<br>φ600                         |    |    |    |                                                                                                                   | 1.000 | 個  |     |     |           |
|                                                 |    |    |    |                                                                                                                   |       |    |     |     |           |
| 小型マンホール工                                        |    |    |    |                                                                                                                   |       |    |     |     |           |
|                                                 |    |    |    |                                                                                                                   |       |    |     |     |           |
| 小型マンホール                                         |    |    |    |                                                                                                                   | 1.000 | 箇所 |     |     |           |
|                                                 |    |    |    |                                                                                                                   |       |    |     |     |           |
| 小型マンホール設置工(レジンコンクリート製)<br>マンホール深さ(m)(深さ2.00m以下) |    |    |    |                                                                                                                   | 1.000 | 箇所 |     |     |           |
|                                                 |    |    |    |                                                                                                                   |       |    |     |     |           |
| 小型マンホール部材 (レジンコンクリート<br>製)                      |    |    |    |                                                                                                                   | 1.000 | 式  |     |     | 第0027号代価表 |
|                                                 |    |    |    |                                                                                                                   |       |    |     |     |           |
| グラウンドマンホール<br>φ300 T-25                         |    |    |    |                                                                                                                   | 1.000 | 個  |     |     |           |
|                                                 |    |    |    |                                                                                                                   |       |    |     |     |           |
| 碎石基礎工                                           |    |    |    |                                                                                                                   | 1.000 | 箇所 |     |     | 第0028号代価表 |
|                                                 |    |    |    |                                                                                                                   |       |    |     |     |           |
| 取付管およびます工                                       |    |    |    |                                                                                                                   |       |    |     |     |           |
|                                                 |    |    |    |                                                                                                                   |       |    |     |     |           |
| 管路土工                                            |    |    |    |                                                                                                                   |       |    |     |     |           |
|                                                 |    |    |    |                                                                                                                   |       |    |     |     |           |
| 管路埋戻                                            |    |    |    |                                                                                                                   | 0.500 | m3 |     |     |           |
|                                                 |    |    |    |                                                                                                                   |       |    |     |     |           |

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 08-00-001-G-003 号

実施 起工 設計書

| 工事区分                                                                              | 工種 | 種別 | 細別 | 規格                                                                                                                              | 数 量    | 単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 機械投入埋戻工 (ハックホ)                                                                    |    |    |    | ハックホ規格 (排対 (2次) 山積0.28m3 (平0.2m3)), タンパ締固め数量 (m3) (実数) (111 m3 /100m3)                                                          | 0.500  | m3  |     |     |                       |
|                                                                                   |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |
| 発生土処理                                                                             |    |    |    |                                                                                                                                 | 0.500  | m3  |     |     |                       |
|                                                                                   |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |
| 発生土処理 (改良土)                                                                       |    |    |    |                                                                                                                                 | 0.500  | m 3 |     |     | 第0023号代価表<br>20260701 |
|                                                                                   |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |
| 取付管布設工                                                                            |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |
|                                                                                   |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |
| 取付管                                                                               |    |    |    |                                                                                                                                 | 1.000  | 箇所  |     |     |                       |
|                                                                                   |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価)                                                              |    |    |    | 規格・仕様 (管径 150mm), 施工規模 (5箇所未満), 時間的制約を受ける場合の補正 (無), 夜間作業補正 (無), 取付管長3m未満の場合の補正 (有), 取付管長5m以上12m未満の補正 (無), 本管材質コンクリート製・陶製の補正 (無) | 1.000  | 箇所  |     |     |                       |
|                                                                                   |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |
| 仮設工                                                                               |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |
|                                                                                   |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |
| 交通管理工                                                                             |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |
|                                                                                   |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |
| 交通誘導警備員                                                                           |    |    |    |                                                                                                                                 | 14.000 | 人日  |     |     |                       |
|                                                                                   |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |
| 交通誘導警備員B                                                                          |    |    |    |                                                                                                                                 | 14.000 | 人日  |     |     | 第0022号代価表             |
|                                                                                   |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |
| 管路 (撤去)                                                                           |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |
|                                                                                   |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |
| 管きょ工 (開削)                                                                         |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |
|                                                                                   |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |
| 既設構造物撤去工                                                                          |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |
|                                                                                   |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |
| 既設人孔撤去                                                                            |    |    |    |                                                                                                                                 | 2.000  | 箇所  |     |     |                       |
|                                                                                   |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |
| 既設人孔撤去<br>構造物区分 (鉄筋構造物), 工法区分 (機械施工), 時間的制約の有無 (無し), 夜間作業の有無 (無し), 低騒音・低振動対策 (不要) |    |    |    |                                                                                                                                 | 0.700  | m3  |     |     |                       |
|                                                                                   |    |    |    |                                                                                                                                 |        |     |     |     |                       |



# 本工事費内訳書

第 08-00-001-G-003 号

実施 起工 設計書

| 工事区分                                                                                                                      | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------|----|-----|-----|------------------|
| 既設管撤去                                                                                                                     |    |    |    |    |        | m  |     |     |                  |
|                                                                                                                           |    |    |    |    | 33.850 |    |     |     |                  |
| 鉄筋コンクリート管撤去工<br>呼び径(呼び径250mm)                                                                                             |    |    |    |    |        | m  |     |     |                  |
|                                                                                                                           |    |    |    |    | 33.850 |    |     |     |                  |
| 運搬処理工                                                                                                                     |    |    |    |    |        |    |     |     |                  |
|                                                                                                                           |    |    |    |    |        |    |     |     |                  |
| 殻運搬                                                                                                                       |    |    |    |    |        | m3 |     |     |                  |
|                                                                                                                           |    |    |    |    | 1.000  |    |     |     |                  |
| 殻運搬（鉄筋）<br>殻発生作業(コンクリート（鉄筋）構造物とりこ<br>わし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の<br>有無(有り), 運搬距離 (km) (DID区間有無<br>) (8.0km以下), 費用の内訳(全ての費用) |    |    |    |    |        | m3 |     |     | 施工P<br>第0014号代価表 |
|                                                                                                                           |    |    |    |    | 1.000  |    |     |     |                  |
| 殻処分                                                                                                                       |    |    |    |    |        | m3 |     |     |                  |
|                                                                                                                           |    |    |    |    | 1.000  |    |     |     |                  |
| コンクリート廃材処理費(中間処<br>理施設)<br>コンクリート塊(有筋) 30cm以下                                                                             |    |    |    |    |        | t  |     |     |                  |
|                                                                                                                           |    |    |    |    | 2.500  |    |     |     |                  |
| 仮設工                                                                                                                       |    |    |    |    |        |    |     |     |                  |
|                                                                                                                           |    |    |    |    |        |    |     |     |                  |
| 汚水水替工                                                                                                                     |    |    |    |    |        |    |     |     |                  |
|                                                                                                                           |    |    |    |    |        |    |     |     |                  |
| 潜水ポンプ運転工                                                                                                                  |    |    |    |    |        | 箇所 |     |     |                  |
|                                                                                                                           |    |    |    |    | 1.000  |    |     |     |                  |
| 潜水ポンプ運転工                                                                                                                  |    |    |    |    |        | 日  |     |     | 第0029号代価表        |
|                                                                                                                           |    |    |    |    |        |    |     |     |                  |
| 潜水ポンプ仮設・撤去工                                                                                                               |    |    |    |    |        | 式  |     |     | 第0030号代価表        |
|                                                                                                                           |    |    |    |    | 1.000  |    |     |     |                  |
| 直接工事費計                                                                                                                    |    |    |    |    |        |    |     |     |                  |
|                                                                                                                           |    |    |    |    |        |    |     |     |                  |
| 共通仮設費（率計上）                                                                                                                |    |    |    |    |        |    |     |     |                  |
|                                                                                                                           |    |    |    |    |        |    |     |     |                  |
| 共通仮設費計                                                                                                                    |    |    |    |    |        |    |     |     |                  |
|                                                                                                                           |    |    |    |    |        |    |     |     |                  |
| 純工事費                                                                                                                      |    |    |    |    |        |    |     |     |                  |
|                                                                                                                           |    |    |    |    |        |    |     |     |                  |

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 08-00-001-G-003 号

実施 起工 設計書

| 工事区分   | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| 現場管理費  |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
|        |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
| 工事原価   |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
|        |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
| 一般管理費等 |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
|        |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
| 契約保証費用 |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
|        |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
| 工事価格   |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
|        |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
| 消費税相当額 |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
|        |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
| 請負工事費  |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
|        |    |    |    |    |     |    |     |     |     |