

工事数量総括（内訳）表

第 08-01-015-2-111 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳	
道路維持				式			
			1				
舗装工				式			
			1				
路面切削工				式		路面切削	920.000 m2
			1			殻運搬(路面切削)	46.000 m3
舗装打換え工				式		殻処分	108.000 t
			1			表層	920.000 m2
区画線工				式			
			1				
区画線工				式		熔融式区画線	77.000 m
			1				
仮設工				式			
			1				
交通管理工				式		交通誘導警備員	7.000 人日
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設				式			
			1				
共通仮設費				式			
			1				
運搬費				式		建設機械運搬費	2.000 台
			1				
共通仮設費（率計上）				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			
			1				
工事原価				式			
			1				

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 08-01-015-2-111 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等				
	1	式		
契約保証費用				
	1	式		
工事価格				
	1	式		
消費税相当額				
	1	式		
請負工事費				
	1	式		

本工事費内訳書

第 08-01-015-2-111 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持									
舗装工									
路面切削工									
路面切削						m2			
					920.000				
路面切削 施工区分・平均切削深さ(全面切削6cm以下 (4000m2以下)), 段差すりつけの撤去作業 (有り), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0001号代価表
					920.000				
殻運搬(路面切削)						m3			
					46.000				
殻運搬(路面切削) DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DI D区間無) (5.5km以下), 費用の内訳(全ての 費用)						m3			施工 P 第0002号代価表
					46.000				
殻処分						t			
					108.000				
アスファルト廃材処理費(中間処 理施設) 切削材 40cm以下						t			
					108.000				
舗装打換え工									
表層						m2			
					920.000				
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(各種 (2.30以上2.40t/m 3未満)), 瀝青材料種類(タックコート PK-4), 費 用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0003号代価表
					920.000				
区画線工									
区画線工									
熔融式区画線						m			
					77.000				

本工事費内訳書

第 08-01-015-2-111 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				区画線設置（破線 白 W=300） 夜間作業の有無（無し），施工方法区分（熔融式手動），豪雪補正の有無（無し），規格・仕様区分（破線 30cm），時間的制約の有無（無し），塗布厚（1. 5mm），排水性舗装に施工する場合の補正（無し），未供用区間の場合の補正（無し），熔融式塗料規格（含有量15～18%），塗料区分（白），プライマー規格（アスファルト舗装），費用の内訳（全ての費用）	7. 000	m			
				区画線設置（実線 白 W=450） 夜間作業の有無（無し），施工方法区分（熔融式手動），豪雪補正の有無（無し），規格・仕様区分（実線 45cm），時間的制約の有無（無し），塗布厚（1. 5mm），排水性舗装に施工する場合の補正（無し），未供用区間の場合の補正（無し），熔融式塗料規格（含有量15～18%），塗料区分（白），プライマー規格（アスファルト舗装），費用の内訳（全ての費用）	52. 000	m			
				区画線設置（文字15cm換算 白） 夜間作業の有無（無し），施工方法区分（熔融式手動），豪雪補正の有無（無し），規格・仕様区分（矢印・記号・文字 15cm換算），時間的制約の有無（無し），塗布厚（1. 5mm），排水性舗装に施工する場合の補正（無し），未供用区間の場合の補正（無し），熔融式塗料規格（含有量15～18%），塗料区分（白），プライマー規格（アスファルト舗装），費用の内訳（全ての費用）	18. 000	m			
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					7. 000	人日			
交通誘導警備員B					7. 000	人日			
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-015-2-111 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費									
建設機械運搬費						台			
					2.000				
貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(路面切削機 (ホイール廃材積込 付) 2.0m), 片道運搬距離 (実数入力) (11 km), その他の諸料金の有無(無), 運搬中の 賃料(損料)の有無(無)						台			
					2.000				
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 路面切削

施工P(機50.97%, 労37.48%, 材11.55%, 市0.00%)

第08-01-015-2-111号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	30.970	%			K1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m ³	6.250	%			K2
普通作業員	13.080	%			R1
土木一般世話役	3.960	%			R2
運転手 (特殊)	3.690	%			R3
特殊作業員	3.610	%			R4
軽油	8.430	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 施工区分・平均切削深さ	1	全面切削6cm以下 (4000m ² 以下)
J 0 2 段差すりつけの撤去作業	2	有り
J 0 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 殻運搬(路面切削)

施工P(機40.84%, 労45.78%, 材13.38%, 市0.00%)

第08-01-015-2-111号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	40.840	%			K1
運転手 (一般)	45.780	%			R1
軽油	13.380	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 DID区間の有無	1	無し
J 0 2 運搬距離 (km) (DID区間無)	12	5.5km以下
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0003 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.44%, 労10.68%, 材87.88%, 市0.00%)

第08-01-015-2-111号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	0. 920	%			K1																		
タイヤローラ [普通型] 運転質量 1 3 ～ 1 4 t	0. 140	%			K2																		
ロードローラ [マカダム] 運転質量 1 0 ～ 1 2 t	0. 140	%			K3																		
普通作業員	3. 840	%			R1																		
運転手（特殊）	2. 160	%			R2																		
特殊作業員	2. 130	%			R3																		
土木一般世話役	0. 770	%			R4																		
アスファルト混合物	84. 700	%			Z1																		
アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用	2. 570	%			Z2																		
軽油	0. 510	%			Z3																		
			(標準単価 積算単価		)																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 平均幅員</td><td>4</td><td>3. 0m超</td></tr><tr><td>J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5 材料</td><td>35</td><td>各種（2. 30以上2. 40t/m3未満）</td></tr><tr><td>J 0 6 瀝青材料種類</td><td>1</td><td>タックコート PK-4</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 平均幅員	4	3. 0m超	J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm	J 0 5 材料	35	各種（2. 30以上2. 40t/m3未満）	J 0 6 瀝青材料種類	1	タックコート PK-4	J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 平均幅員	4	3. 0m超																					
J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																					
J 0 5 材料	35	各種（2. 30以上2. 40t/m3未満）																					
J 0 6 瀝青材料種類	1	タックコート PK-4																					
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用																					

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-01-015-2-111 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036010	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	52.000	m		20260701
Q001036031	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	7.000	m		20260701
Q001036073	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	21.600	m		20260701
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	108.622	kg		20260701
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	4.790	kg		20260701
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	4.790	kg		20260701
Z006702002	軽油	6.467	L		20260701
Z006811001	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	2.000	台		20260701
Z101001000	アスファルト廃材処理費 (中間処理施設) 切削材 40cm以下	108.000	t		20260701

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 08-01-015-2-111 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y001102000	アスファルト混合物	115.731	t		20260701
Z004130003	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	393.333	L		20260701
Z006702002	軽油	417.087	L		20260701