

工事数量総括（内訳）表

第 08-01-016-2-103 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路維持						
			1	式		
舗装工						
			1	式		
路面切削工						舗装版切断26.000 m
			1	式		路面切削630.000 m2
						殻運搬処分31.000 m3
						表層630.000 m2
区画線工						
			1	式		
区画線工						熔融式区画線299.000 m
			1	式		
仮設工						
			1	式		
交通管理工						交通誘導警備員7.000 人日
			1	式		
直接工事費計						
			1	式		
共通仮設						
			1	式		
共通仮設費						
			1	式		
運搬費						建設機械運搬費2.000 台
			1	式		
共通仮設費（率計上）						
			1	式		
共通仮設費計						
			1	式		
純工事費						
			1	式		
現場管理費						
			1	式		
工事原価						
			1	式		
一般管理費等						
			1	式		

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 08-01-016-2-103 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
契約保証費用				
	1	式		
工事価格				
	1	式		
消費税相当額				
	1	式		
請負工事費				
	1	式		

本工事費内訳書

第 08-01-016-2-103 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持									
舗装工									
路面切削工									
舗装版切断						m			
					26.000				
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版 厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0001号代価表
					26.000				
路面切削						m2			
					630.000				
路面切削 施工区分・平均切削深さ(全面切削6cm以下 (4000m2以下)),段差すりつけの撤去作業 (有り),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0002号代価表
					630.000				
殻運搬処分						m3			
					31.000				
殻運搬(路面切削) DID区間の有無(無し),運搬距離(km)(DI D区間無)(10.5km以下),費用の内訳(全て の費用)						m3			施工P 第0003号代価表
					31.000				
アスファルト廃材処理費(中間処 理施設) 掘削材 40cm以下						t			
					72.000				
表層						m2			
					630.000				
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm),材料(各種(2.30以上2.40t/m 3未満)),瀝青材料種類(フ°ライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0004号代価表
					630.000				
区画線工									
区画線工									

本工事費内訳書

第 08-01-016-2-103 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線						m			
					299.000				
区画線設置(W=150 実線 白) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			
					170.000				
区画線設置(W=450 実線 白) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			
					100.000				
区画線設置(W=300 破線 白) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			
					6.000				
区画線設置(W=150換算 白) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			
					23.000				
自転車通行帯矢羽根 L=1500 W=750 t=2						箇所			
					3.000				
自転車ピクト W=750 L=1100						箇所			
					2.000				
仮設工									

本工事費内訳書

第 08-01-016-2-103 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通管理工									
交通誘導警備員					7.000	人日			
交通誘導警備員B					7.000	人日			
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
建設機械運搬費					2.000	台			
貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(路面切削機 (ホイール廃材積込 付) 2.0m), 片道運搬距離 (実数入力) (2.2 km), その他の諸料金の有無(無), 運搬中の 賃料(損料)の有無(無)					2.000	台			
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-016-2-103 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

--

第 0001 号 代価表 舗装版切断

施工P(機15.05%, 労58.43%, 材26.52%, 市0.00%)

第08-01-016-2-103号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	10.240	%			K1
特殊作業員	19.960	%			R1
土木一般世話役	10.880	%			R2
普通作業員	8.920	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.390	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.810	%			Z2
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 路面切削

施工P(機50.97%, 労37.48%, 材11.55%, 市0.00%)

第08-01-016-2-103号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	30.970	%			K1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	6.250	%			K2
普通作業員	13.080	%			R1
土木一般世話役	3.960	%			R2
運転手 (特殊)	3.690	%			R3
特殊作業員	3.610	%			R4
軽油	8.430	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 施工区分・平均切削深さ	1	全面切削6cm以下 (4000m2以下)
J 0 2 段差すりつけの撤去作業	2	有り
J 0 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0003 号 代価表 殻運搬(路面切削)

施工P(機40.84%, 労45.78%, 材13.38%, 市0.00%)

第08-01-016-2-103号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	40.840	%			K1
運転手 (一般)	45.780	%			R1
軽油	13.380	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 DID区間の有無	1	無し
J 0 2 運搬距離 (km) (DID区間無)	16	10.5km以下
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0004 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.38%, 労10.17%, 材88.45%, 市0.00%)

第08-01-016-2-103号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.880	%			K1
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.140	%			K2
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.130	%			K3
普通作業員	3.660	%			R1
運転手 (特殊)	2.060	%			R2
特殊作業員	2.030	%			R3
土木一般世話役	0.730	%			R4
再生改質アスファルトⅡ型密粒度アスコン (20)	80.700	%			Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.170	%			Z2
軽油	0.490	%			Z3
			(標準単価 積算単価	)	
条件名称	入力値		入力名称		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		
J05 材料	35		各種 (2.30以上2.40t/m3未満)		
J06 瀝青材料種類	2		プライムコート PK-3		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-01-016-2-103 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	170.000	m		20260701
Q001036010	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	100.000	m		20260701
Q001036031	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	6.000	m		20260701
Q001036073	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	27.600	m		20260701
TJ000020	自転車通行帯矢羽根 L=1500 W=750 t=2	3.000	箇所		20260701
TJ000030	自転車ピクト W=750 L=1100	2.000	箇所		20260701
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	289.412	kg		20260701
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	12.740	kg		20260701
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	12.740	kg		20260701
Z006702002	軽油	17.298	L		20260701
Z006811001	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	2.000	台		20260701
Z101001100	アスファルト廃材処理費 (中間処理施設) 掘削材 40cm以下	72.000	t		20260701

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 08-01-016-2-103 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y001102000	再生改質アスファルトⅡ型密粒度アスコン (20)	79.250	t		20260701
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	789.783	L		20260701
Z006540009	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	0.060	枚		20260701
Z006702002	軽油	302.101	L		20260701
Z006704001	ガソリン レギュラー	3.229	L		20260701