

工事数量総括（内訳）表

第 08-01-010-2-999 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路修繕（起債対象）						
			1	式		
舗装工						
			1	式		
路面切削工（起債）						舗装版切断 48.000 m
			1	式		路面切削 749.000 m2 殻運搬（路面切削） 37.000 m3 殻処分 86.000 t 表層 749.000 m2
仮設工						
			1	式		
交通管理工（起債）						交通誘導警備員 6.000 人日
			1	式		
区画線工						
			1	式		
区画線工（起債）						熔融式区画線 235.000 m
			1	式		
直接工事費計						
			1	式		
共通仮設						
			1	式		
共通仮設費						
			1	式		
運搬費						建設機械運搬費 2.000 台
			1	式		
共通仮設費（率計上）						
			1	式		
共通仮設費計						
			1	式		
純工事費						
			1	式		
現場管理費						
			1	式		
工事原価						
			1	式		
一般管理費等						
			1	式		

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 08-01-010-2-999 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
契約保証費用				
	1	式		
工事価格				
	1	式		
消費税相当額				
	1	式		
請負工事費				
	1	式		

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-010-2-999 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕（起債対象）									
舗装工									
路面切削工（起債）									
舗装版切断					48.000	m			
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版 厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)					48.000	m			施工P 第0001号代価表
路面切削					749.000	m2			
路面切削 施工区分・平均切削深さ(全面切削6cm以下 (4000m2以下)),段差すりつけの撤去作業 (有り),費用の内訳(全ての費用)					749.000	m2			施工P 第0002号代価表
殻運搬(路面切削)					37.000	m3			
殻運搬(路面切削) DID区間の有無(無し),運搬距離(km)(DI D区間無)(10.5km以下),費用の内訳(全て の費用)					37.000	m3			施工P 第0003号代価表
殻処分					86.000	t			
アスファルト廃材処理費(中間処 理施設) 切削材 40cm以下					86.000	t			
表層					749.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン (13)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用)					749.000	m2			施工P 第0004号代価表
仮設工									

本工事費内訳書

第 08-01-010-2-999 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通管理工（起債）									
交通誘導警備員					6.000	人日			
交通誘導警備員B					6.000	人日			
区画線工									
区画線工（起債）									
溶融式区画線					235.000	m			
区画線設置（実線 W=150） 夜間作業の有無（無し），施工方法区分（溶融式手動），豪雪補正の有無（無し），規格・仕様区分（実線 15cm），時間的制約の有無（無し），塗布厚（1.5mm），排水性舗装に施工する場合の補正（無し），未供用区間の場合の補正（無し），溶融式塗料規格（含有量15～18%），塗料区分（白），プライマー規格（アスファルト舗装），費用の内訳（全ての費用）					191.000	m			
区画線設置（実線 W=450） 夜間作業の有無（無し），施工方法区分（溶融式手動），豪雪補正の有無（無し），規格・仕様区分（実線 45cm），時間的制約の有無（無し），塗布厚（1.5mm），排水性舗装に施工する場合の補正（無し），未供用区間の場合の補正（無し），溶融式塗料規格（含有量15～18%），塗料区分（白），プライマー規格（アスファルト舗装），費用の内訳（全ての費用）					2.000	m			
区画線設置（破線 W=300） 夜間作業の有無（無し），施工方法区分（溶融式手動），豪雪補正の有無（無し），規格・仕様区分（破線 30cm），時間的制約の有無（無し），塗布厚（1.5mm），排水性舗装に施工する場合の補正（無し），未供用区間の場合の補正（無し），溶融式塗料規格（含有量15～18%），塗料区分（白），プライマー規格（アスファルト舗装），費用の内訳（全ての費用）					24.000	m			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-010-2-999 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（文字 W=150換算） 夜間作業の有無（無し）、施工方法区分（熔融式手動）、豪雪補正の有無（無し）、規格・仕様区分（矢印・記号・文字 15cm換算）、時間的制約の有無（無し）、塗布厚（1.5mm）、排水性舗装に施工する場合の補正（無し）、未供用区間の場合の補正（無し）、熔融式塗料規格（含有量15～18%）、塗料区分（白）、プライマー規格（アスファルト舗装）、費用の内訳（全ての費用）					18.000	m			
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
建設機械運搬費					2.000	台			
貨物自動車による運搬（1車1回） 運搬区分（路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m）、片道運搬距離（実数入力）（4 km）、その他の諸料金の有無（無し）、運搬中の賃料（損料）の有無（無し）					2.000	台			
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-010-2-999 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 舗装版切断

施工P(機15.05%, 労58.43%, 材26.52%, 市0.00%)

第08-01-010-2-999号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	10.240	%			K1
特殊作業員	19.960	%			R1
土木一般世話役	10.880	%			R2
普通作業員	8.920	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.390	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.810	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 路面切削

施工P(機50.97%, 労37.48%, 材11.55%, 市0.00%)

第08-01-010-2-999号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	30.970	%			K1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m ³	6.250	%			K2
普通作業員	13.080	%			R1
土木一般世話役	3.960	%			R2
運転手 (特殊)	3.690	%			R3
特殊作業員	3.610	%			R4
軽油	8.430	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 施工区分・平均切削深さ	1	全面切削6cm以下 (4000m ² 以下)
J 0 2 段差すりつけの撤去作業	2	有り
J 0 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0003 号 代価表 殻運搬(路面切削)

施工P(機40.84%, 労45.78%, 材13.38%, 市0.00%)

第08-01-010-2-999号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級	40.840	%			K1
運転手 (一般)	45.780	%			R1
軽油	13.380	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 DID区間の有無	1	無し
J 0 2 運搬距離 (km) (DID区間無)	16	10.5km以下
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0004 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.38%, 労10.17%, 材88.45%, 市0.00%)

第08-01-010-2-999号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	0. 880	%			K1																								
タイヤローラ 〔普通型〕 運転質量 1 3 ～ 1 4 t	0. 140	%			K2																								
ロードローラ 〔マカダム〕 運転質量 1 0 ～ 1 2 t	0. 130	%			K3																								
普通作業員	3. 660	%			R1																								
運転手（特殊）	2. 060	%			R2																								
特殊作業員	2. 030	%			R3																								
土木一般世話役	0. 730	%			R4																								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（1 3）	80. 700	%			Z1																								
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	7. 170	%			Z2																								
軽油	0. 490	%			Z3																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>平均幅員</td><td>4</td><td>3. 0m超</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>材料</td><td>11</td><td>再生密粒度アスコン（1 3）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プ ライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	平均幅員	4	3. 0m超	J 0 4	1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm	J 0 5	材料	11	再生密粒度アスコン（1 3）	J 0 6	瀝青材料種類	2	プ ライムコート PK-3	J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	平均幅員	4	3. 0m超																										
J 0 4	1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																										
J 0 5	材料	11	再生密粒度アスコン（1 3）																										
J 0 6	瀝青材料種類	2	プ ライムコート PK-3																										
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用																										

機 労 材 集 計 リ ス ト (機 械) [施工P分]

第 08-01-010-2-999 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
L001050002	ロードローラ [マカダム] 運転質量 10～12 t	0.326	日		20260701
L001060004	タイヤローラ [普通型] 運転質量 13～14 t	0.326	日		20260701
L001210002	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0 m	0.398	日		20260701
M000301005	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1.316	供用日		20260701
M001101005	路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5 m ³	0.734	供用日		20260701
M001131014	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型 (第3次) 切削幅 2.0 m 深さ 23 cm	0.826	供用日		20260701
M001161013	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深 20 cm 級 ブレード径 φ 56 cm	0.262	供用日		20260701

機 労 材 集 計 リ ス ト (労 務) [積 上 分]

第 08-01-010-2-999 号

実施 起工 設計書

単価コード*	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
R0804	交通誘導警備員B	6.000	人		20260701

機 労 材 集 計 リ ス ト (労 務) [施工P分]

第 08-01-010-2-999 号

実施 起工 設計書

単価コード*	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
R0101	特殊作業員	1.723	人		20260701
R0102	普通作業員	4.186	人		20260701
R0114	運転手 (特殊)	1.483	人		20260701
R0115	運転手 (一般)	1.258	人		20260701
R0125	土木一般世話役	0.932	人		20260701

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積 上 分]

第 08-01-010-2-999 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	191.000	m		20260701
Q001036010	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	2.000	m		20260701
Q001036031	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	24.000	m		20260701
Q001036073	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	21.600	m		20260701
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	151.702	kg		20260701
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	6.665	kg		20260701
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	6.665	kg		20260701
Z006702002	軽油	11.698	L		20260701
Z006811001	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	2.000	台		20260701
Z101001000	アスファルト廃材処理費 (中間処理施設) 切削材 40cm以下	86.000	t		20260701

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 08-01-010-2-999 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	94.228	t		20260701
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	938.964	L		20260701
Z006540009	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	0.110	枚		20260701
Z006702002	軽油	359.410	L		20260701
Z006704001	ガソリン レギュラー	5.961	L		20260701