

工事数量総括（内訳）表

第 08-01-017-2-074 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路修繕（起債対象）						
			1	式		
舗装工（起債対象）						
			1	式		
路面切削工						路面切削 648.000 m2
			1	式		殻運搬(路面切削) 32.000 m3
舗装打換え工						殻処分 75.000 t
			1	式		表層 648.000 m2
区画線工（起債対象）						
			1	式		
区画線工						熔融式区画線 244.000 m
			1	式		
仮設工（起債対象）						
			1	式		
交通管理工						交通誘導警備員 6.000 人日
			1	式		
直接工事費計						
			1	式		
共通仮設						
			1	式		
共通仮設費						
			1	式		
運搬費						建設機械運搬費 2.000 台
			1	式		
共通仮設費（率計上）						
			1	式		
共通仮設費計						
			1	式		
純工事費						
			1	式		
現場管理費						
			1	式		
工事原価						
			1	式		

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 08-01-017-2-074 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等				
	1	式		
契約保証費用				
	1	式		
工事価格				
	1	式		
消費税相当額				
	1	式		
請負工事費				
	1	式		

本工事費内訳書

第 08-01-017-2-074 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕（起債対象）									
舗装工（起債対象）									
路面切削工									
路面切削					648.000	m2			
路面切削 施工区分・平均切削深さ(全面切削6cm以下 (4000m2以下)), 段差すりつけの撤去作業 (有り), 費用の内訳(全ての費用)					648.000	m2			施工 P
殻運搬(路面切削)					32.000	m3			
殻運搬(路面切削) DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DI D区間無) (5.0km以下), 費用の内訳(全ての 費用)					32.000	m3			施工 P
殻処分					75.000	t			
アスファルト廃材処理費(中間処 理施設) 切削材 40cm以下					75.000	t			
舗装打換え工									
表層					648.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(タックコート PK-4), 費用 の内訳(全ての費用)					648.000	m2			施工 P
区画線工（起債対象）									
区画線工									
熔融式区画線					244.000	m			

本工事費内訳書

第 08-01-017-2-074 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				区画線設置(実線 W=150) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	180.000	m			
				区画線設置(破線 W=150) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	50.000	m			
				区画線設置(破線 W=300) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 30cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	14.000	m			
仮設工 (起債対象)									
交通管理工									
交通誘導警備員					6.000	人日			
交通誘導警備員 B					6.000	人			
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-017-2-074 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
建設機械運搬費					2.000	台			
貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(路面切削機 (ホイール廃材積込 付) 2.0m), 片道運搬距離 (実数入力) (11 km), その他の諸料金の有無(無), 運搬中の 賃料(損料)の有無(無)					2.000	台			
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-01-017-2-074 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	180.000	m		20260701
Q001036025	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	50.000	m		20260701
Q001036031	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	14.000	m		20260701
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	146.920	kg		20260701
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	6.450	kg		20260701
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	6.450	kg		20260701
Z006702002	軽油	10.422	L		20260701
Z006811001	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	2.000	台		20260701
Z101001000	アスファルト廃材処理費 (中間処理施設) 切削材 40cm以下	75.000	t		20260701

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 08-01-017-2-074 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	81.521	t		20260701
Z004130003	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	277.043	L		20260701
Z006702002	軽油	290.094	L		20260701