

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削						m3			
					340.000				
掘削 土質(土砂), 施工方法(オープンカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)						m3			施工P 第0001号代価表
					340.000				
法面整形工									
法面整形(切土部)						m2			
					60.000				
法面整形 整形箇所(切土部), 現場制約の有無(無し), 土質(埴質土、砂及び砂質土、粘性土), 費用 の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0002号代価表
					60.000				
残土処理工									
土砂等運搬						m3			
					270.000				
土砂等運搬 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハッ ク山積0.8m3(平積0.6m3)), 土質(土砂(岩塊・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無 し), 運搬距離(km)(DID区間無)(9.5k m以下)						m3			施工P 第0003号代価表
					270.000				
整地						m3			
					270.000				
整地 作業区分(残土受け入れ地での処理)						m3			施工P 第0004号代価表
					270.000				
法面工									
植生工									

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
張芝						m2			
					60.000				
人力施工による植生工 工種区分(張芝工), 施工規模(100m2未満), 時間制約を受ける場合の補正(無)						m2			
					60.000				
排水構造物工									
作業土工									
埋戻し						m3			
					50.000				
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m未満)						m3			施工P 第0005号代価表
					50.000				
側溝工									
プレキャストU型側溝						m			
					87.800				
長尺U字溝(車道用・スラグ入り 含む)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), U字側溝種類(KUR300*300), 夜間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無), 基礎碎石 施工の有無(有), 基礎碎石の種類(再生クラッ シャー RB-40), 基礎碎石設計数量(0.825 m3/ 10m)						m			
					87.800				
側溝蓋						枚			
					88.000				
コンクリート側溝蓋(横断用)(県規格)[土木工事標準単価] 作業区分(据付), 蓋版の種類(IRL-300), 夜 間作業の有無(無), 時間的制約の有無(無し), 施工箇所による補正(無)						枚			
					80.000				
蓋(IRL蓋 土浦市型G付) 作業区分(据付け), 夜間作業の有無(無し), 蓋版の種類(蓋版(各種)), 規格・仕様区 分(40を超え170kg/枚以下), 時間的制約の 有無(無し), 施工箇所における補正(無し)						枚			
					8.000				
管渠工									

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管						m			
					132.500				
遠心ボックスカルバート（φ300） 作業区分(据付), 管径(300mm), 1個当りの管長さ（実数入力）(2.4 m/個), 費用の内訳（全ての費用）						m			施工P 第0006号代価表
					4.500				
硬質塩化ビニル管設置工(市場単価) 規格・仕様(呼び径 300mm), 施工規模(20m以上), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無)						m			
					128.000				
基礎材						m			
					128.000				
砂基礎工						m			第0007号代価表
					128.000				
都市下水路取付						箇所			
					1.000				
都市下水路取付						箇所			第0008号代価表
					1.000				
集水桝・マンホール工									
プレキャスト集水桝						箇所			
					4.000				
集水桝3・4号(500-500-600) 作業区分(据付), 製品質量(kg/基)(600kgを超え800kg以下), 基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)						基			施工P 第0009号代価表
					3.000				
集水桝500-500-600(材料費)						基			施工P 第0010号代価表
					3.000				
集水桝5号(500-500-1000) 作業区分(据付), 製品質量(kg/基)(800kgを超え1200kg以下), 基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)						基			施工P 第0011号代価表
					1.000				
集水桝500-500-1000(材料費)						基			施工P 第0012号代価表
					1.000				
組立マンホール						箇所			
					4.000				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				組立マンホール設置工(市場単価) 規格・仕様(1号(900mm) 3m以下), 施工規模(4箇所以上), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無)	4.000	箇所			
				組立マンホール部材 (1号)	1.000	式			第0013号代価表
				底部工 (組立1号マンホール)	4.000	箇所			第0014号代価表
				削孔費0, 1号 塩ビ管用φ300	4.000	箇所			
				可とう継手 塩ビφ300用	9.000	個			
				圧力開放型人孔鉄蓋(変形防止部材(ボルト含)付, 鍵付) φ600 T-25 勾配受H=110	4.000	個			
				構造物撤去工					
				構造物取壊し工					
				舗装版切断	230.000	m			
				舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)	230.000	m			施工P 第0015号代価表
				舗装版破碎	1,030.000	m2			
				舗装版破碎 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	1,030.000	m2			施工P 第0016号代価表
				木柱撤去	5.000	本			
				木柱撤去 (φ250) 施工内容(高木 各種), 施工規模(10本未満), 時間制約補正(無), 夜間作業補正(無), 施工場所別補正(供用区間 標準(歩道及び交通島))	5.000	本			

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬処理工									
殻運搬					51.000	m3			
殻運搬処分					51.000	m 3			第0017号代価表
舗装工									
アスファルト舗装工									
下層路盤					181.000	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚（実数入力）(200 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)					181.000	m2			施工 P 第0018号代価表
上層路盤					181.000	m2			
上層路盤(車道・路肩部) 材料(粒度調整碎石 M-30), 全仕上り厚（実数入力）(200 mm), 施工区分(2層施工), 費用の内訳(全ての費用)					181.000	m2			施工 P 第0019号代価表
表層					1,070.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン（1 3）), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)					1,070.000	m2			施工 P 第0020号代価表
舗装準備工									
不陸整正					891.000	m2			
不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(28mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整碎石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)					891.000	m2			施工 P 第0021号代価表
区画線工									

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線工									
溶融式区画線					21.000	m			
区画線設置 停止線 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)					3.000	m			
区画線設置 止まれ 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)					18.000	m			
付帯工									
道路付属物工									
境界杭					4.000	本			
付属物設置工(境界杭設置) 施工区分(根巻き基礎無し), 材料費区分(手間+材料費 (標準以外)), 施工規模(10本未満), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)					4.000	本			
境界鋲					1.000	枚			
道路付属物設置工(境界プレート設置) 施工規模(10枚未満), 材料費区分(手間+材料費 (標準以外)), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)					1.000	枚			
安全費									

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
安全費									
安全費					1.000	式			
交通誘導警備員 B					60.000	人			
共通仮設									
共通仮設費									
準備費									
境界点網図作成費					1.000	式			
境界点間測量					47.000	m			第0022号代価表
木根等処分費					1.000	式			
現場発生品及び支給品運搬 トラック機種(クレーン装置付2t積、吊能力2.9t)、DI D区間の有無(無し)、片道運搬距離(km) DI D無(14.0km以下)					0.800	t			施工 P 第0023号代価表
木材処分					0.800	t			
直接工事費計									
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									