

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036010	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	3.000	m		20260701
Q001036073	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	21.600	m		20260701
Q001320004	境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし	4.000	本		20260701
Q001340002	境界鉋設置工 金属製 設置手間	1.000	枚		20260701
Q001365003	U型側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	87.800	m		20260701
Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 1 7 0 k g 以下 制約無	88.000	枚		20260701
Q001416001	法面工 (張芝工) 野芝・高麗芝 (全面張)	60.000	m2		20260701
Q001454001	道路植栽工 支柱撤去 高木	5.000	本		20260701
Q2G1010040	硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 呼び径300mm	128.000	m		20260701
Q2G1030020	砂基礎工 (手間のみ) 砂基礎設置 機械施工	7.680	m3		20260701
Q2G1070040	組立マンホール設置工 1号 (900mm) 3m以下	4.000	箇所		20260701
Q314601020	無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	0.020	m 3		20260701
TJ000010	1号人孔底版 M1P	4.000	個		20260701
TJ000020	1号人孔躯体 M1B-60	4.000	個		20260701
TJ000090	1号人孔斜壁 M1T45	3.000	個		20260701
TJ000100	1号人孔斜壁 M1T60	1.000	個		20260701
TJ000110	調整リング MR10	6.000	個		20260701
TJ000111	調整リング MR15	1.000	個		20260701
TJ000120	可とう継手 塩ビφ300用	9.000	個		20260701
TJ000130	削孔費0, 1号 塩ビ管用φ300	4.000	箇所		20260701
TJ000150	圧力開放型人孔鉄蓋 (変形防止部材 (ボルト含) 付, 鍵付) φ600 T-25 勾配受H=110	4.000	個		20260701
Y000301000	側溝蓋	8.000	枚		20260701
Y001176000	境界杭	4.000	本		20260701

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y001178000	境界鋳	1.000	本		20260701
Z002150002	基礎砂	9.600	m3		20260701
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	17.412	kg		20260701
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	0.765	kg		20260701
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	0.765	kg		20260701
Z006702002	軽油	2.379	L		20260701
Z101001100	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	119.850	t		20260701
Z104005000	再生クラッシャーラン RB-40	9.452	m3		20260701
Z140001210	長尺U字溝 車道用 KUR-300×300	43.900	個		20260701
Z140005210	現場打側溝用および長尺U字溝用蓋 横断用 IRL-300	80.000	枚		20260701

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y000302000	集水桝	4.000	個		20260701
Y000357000	鉄筋コンクリート台付管	1.878	個		20260701
Z002002006	セメント (普通ポルトランド) 25kg袋入	0.004	t		20260701
Z002012001	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	0.107	m3		20260701
Z002104002	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.008	m3		20260701
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	45.934	m3		20260701
Z002124002	粒度調整砕石 M-30	80.999	m3		20260701
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	134.611	t		20260701
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	1,341.377	L		20260701
Z006540009	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	0.528	枚		20260701
Z006702002	軽油	1,277.926	L		20260701
Z006704001	ガソリン レギュラー	37.386	L		20260701