

本工事費内訳書

第 08-02-002-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路									
管きょ工(開削)									
管路土工									
管路掘削					240.000	m3			
舗装版切断(As)				舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)	180.000	m			施工P
舗装版破碎(As)				舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)	88.000	m2			施工P
殻運搬(As)				殻発生作業(舗装版破碎),積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)),DID区間の有無(無し),運搬距離(km)(DID区間無し)(22.0km以下),費用の内訳(全ての費用)	4.000	m3			施工P
殻処分(As)					4.000	m3			第0001号代価表
機械掘削工(バックホ)				バックホ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3))	240.000	m3			
管路埋戻					200.000	m3			
機械投入埋戻工(バックホ)				バックホ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)),タンパ締め数量(m3)(実数)(111 m3/100m3)	200.000	m3			
発生土処理					240.000	m3			
発生土処理(改良土)					222.000	m3			第0002号代価表
発生土処理(常陸那珂港SY)					18.000	m3			第0003号代価表 20260701

本工事費内訳書

第 08-02-002-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管布設工									
硬質塩化ビニル管					90.800	m			
硬質塩化ビニル管設置工(市場単価) 規格・仕様(呼び径 200mm), 施工規模(20m 以上), 時間的制約を受ける場合の補正(無) , 夜間作業補正(無)					90.800	m			
管基礎工									
砂基礎					90.800	m			
砂基礎工					90.800	m			第0005号代価表
管路土留工									
たて込み簡易土留					92.600	m			
建込工(たて込み簡易土留) 3.0m 以下 掘削深(掘削深3.0m以下)					92.600	m			
引抜工(たて込み簡易土留) 3.0m 以下 掘削深(掘削深3.0m以下), クレーン賃料補正(標 準 (1.0))					92.600	m			
土留め材賃料					1.000	式			
路面仮復旧工									
下層路盤					88.000	m2			
下層路盤 全仕上り厚 (実数入力) (200 mm), 施工区 分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費 用の内訳(全ての費用)					88.000	m2			施工 P
上層路盤					88.000	m2			

本工事費内訳書

第 08-02-002-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤	全仕上り厚（実数入力）（150 mm）, 施工区分（1層施工）, 材料（粒度調整碎石 M-30）, 費用の内訳（全ての費用）				88.000	m2			施工 P
表層					2.000	m2			
表層	平均幅員（1.4m未満（仕上厚50mm以下））, 1層当平均仕上厚 50mm以下（50 mm）, 材料（再生粗粒度アスコン（20））, 瀝青材料種類（無し）, 費用の内訳（全ての費用）				2.000	m2			施工 P
開削水替工									
開削水替					4.000	日			
ポンプ 運転工	排水方法・動力源（作業時排水 発動発電機）, ポンプ 台数（実数入力）（1 台）					日			
ポンプ 据付・撤去工					1.000	現場			
マンホール工									
組立マンホール工									
組立1号マンホール					2.000	箇所			
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様（1号（900mm）3m以下）, 施工規模（4箇所未満）, 時間的制約を受ける場合の補正（無し）, 夜間作業補正（無し）				2.000	箇所			
底部工					2.000	箇所			第0007号代価表
組立マンホール部材					1.000	式			第0008号代価表
削孔費	0、1号 塩ビ管用Φ200				2.000	箇所			
可とう継手	塩ビ管用 Φ200				4.000	個			

本工事費内訳書

第 08-02-002-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				圧力開放型人孔鉄蓋(変形防止部材(ボルト含)付鍵付) φ 600 T-25 勾配受H=110 ノンスリップタイプ	2.000	個			
				転落防止はしご (φ 6 0 0 用) φ 6 0 0	2.000	個			
		副管			1.000	箇所			
		内副管取付工 段差(m) (段差1.5m以上～2.0m未満)			1.000	箇所			
		副管用90° 曲管 Φ 100			1.000	個			
		支管 副管用、Φ 100			1.000	個			
		内副管用固定バンド SUS、Φ 100			1.000	個			
		カラー 副管用、Φ 100			1.000	個			
		硬質塩化ビニル管 (薄肉管) VU-1 0 0			1.200	m			
		取付管およびます工							
		管路土工							
		管路掘削			5.000	m3			
		舗装版切断 舗装版種別 (アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚 (15cm以下), 費用の内訳 (全ての費用)			6.000	m			施工 P
		舗装版破碎 舗装版種別 (アスファルト舗装版), 障害等の有無 (無し), 騒音振動対策 (不要), 舗装版厚 (15cm以下), 積込作業の有無 (有り), 費用の内訳 (全ての費用)			2.000	m2			施工 P

本工事費内訳書

第 08-02-002-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間無)(22.0km以下), 費用の内訳(全ての費用)					0.100	m3			施工P
殻処分 (As)					0.100	m3			第0001号代価表
機械掘削工(バックホ) バックホ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3))					5.000	m3			
管路埋戻					4.000	m3			
機械投入埋戻工(バックホ) バックホ規格(排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)), タンパ締固め数量(m3) (実数) (111 m3/100m3)					4.000	m3			
発生土処理					5.000	m3			
発生土処理 (改良土)					4.000	m3			第0002号代価表
発生土処理 (常陸那珂港SY)					1.000	m3			第0009号代価表 20260701
ます設置工									
ます					4.000	箇所			
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格・仕様(ます径 200mm), 施工規模(5箇所未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無), 鋳鉄製防護蓋設置の有無(無)					4.000	箇所			
取付管布設工									
取付管					4.000	箇所			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-02-002-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				取付管布設および支管取付工(市場単価) 規格・仕様(管径 150mm), 施工規模(5箇所未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無), 取付管長3m未満の場合の補正(無), 取付管長5m以上12m未満の補正(無), 本管材質コンクリート製・陶製の補正(無)	4.000	箇所			
路面仮復旧工									
下層路盤					2.000	m2			
下層路盤 全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)					2.000	m2			施工 P
上層路盤					2.000	m2			
上層路盤 全仕上り厚(実数入力)(150 mm), 施工区分(1層施工), 材料(粒度調整砕石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)					2.000	m2			施工 P
安全費									
安全費									
安全費					1.000	式			
交通誘導警備員 B					24.000	人			
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
仮設材運搬費					12.880	t			

本工事費内訳書

第 08-02-002-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の積込み取卸し費 作業区分(積込み、取卸し(往復分))					12.880	t			
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、 覆工板、敷鉄板等) 往路 発注機関区分(関東・中部・近畿),片道運 搬距離(実数入力)(8.8 km),製品長区分(12m以内),運搬割増率(各種(実数入力)), 運搬割増率(実数入力)(0),その他の諸料 金の有無(無)					12.880	t			
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、 覆工板、敷鉄板等) 復路 発注機関区分(関東・中部・近畿),片道運 搬距離(実数入力)(8.8 km),製品長区分(12m以内),運搬割増率(各種(実数入力)), 運搬割増率(実数入力)(0),その他の諸料 金の有無(無)					12.880	t			
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									