

工事数量総括（内訳）表

第 08-02-002-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳	
管路				式			
		1					
管きょ工(開削)				式			
		1					
管路土工				式		管路掘削	240.000 m3
		1			管路埋戻	200.000 m3	
						発生土処理	240.000 m3
管布設工				式		硬質塩化ビニル管	90.800 m
		1					
管基礎工				式		砂基礎	90.800 m
		1					
管路土留工				式		たて込み簡易土留	92.600 m
		1					
路面仮復旧工				式		下層路盤	88.000 m2
		1			上層路盤	88.000 m2	
						表層	2.000 m2
開削水替工				式		開削水替	4.000 日
		1					
マンホール工				式			
		1					
組立マンホール工				式		組立1号マンホール	2.000 箇所
		1			副管	1.000 箇所	
取付管およびます工				式			
		1					
管路土工				式		管路掘削	5.000 m3
		1			管路埋戻	4.000 m3	
						発生土処理	5.000 m3
ます設置工				式		ます	4.000 箇所
		1					
取付管布設工				式		取付管	4.000 箇所
		1					
路面仮復旧工				式		下層路盤	2.000 m2
		1			上層路盤	2.000 m2	
安全費				式			
		1					
安全費				式		安全費	1.000 式
		1					

工事数量総括（内訳）表

第 08-02-002-1-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
直接工事費計				式		
	1					
共通仮設				式		
	1					
共通仮設費				式		
	1					
運搬費				式		仮設材運搬費 12.880 t
	1					
共通仮設費（率計上）				式		
	1					
共通仮設費計				式		
	1					
純工事費				式		
	1					
現場管理費				式		
	1					
工事原価				式		
	1					
一般管理費等				式		
	1					
契約保証費用				式		
	1					
工事価格				式		
	1					
消費税相当額				式		
	1					
請負工事費				式		
	1					