

第 0001 号 代価表 電気工事材料費

第 08-02-102-1-015号

1.000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
CEケーブル 600V3.5-2C	2.000	m			
CEケーブル 600V5.5-2C	5.000	m			
IV線 2.0sq	1.400	m			
鋼製電線管 22	1.000	m			
鋼製電線管 28	6.000	m			
難燃性波付硬質ポリエチレン管 FEP φ30	6.000	m			
金属製可とう電線管 ビニル被覆 φ24	1.000	m			
金属製可とう電線管 ビニル被覆 φ30	1.000	m			
コンクリート根枷	1.000	個			
接地棒 φ14-1500	1.000	本			
接地棒リード端子 14	1.000	本			
埋設標	1.000	個			
埋設シート	3.000	m			
電線管付属材料 (率)	1.000	式			
電線付属材料 (率)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

第 0001 号 代価表 電気工事材料費

第08-02-102-1-015号

1. 000

式 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
条件名称		入力値	入力名称		

第 0002 号 代価表 ネットフェンス撤去

第08-02-102-1-015号

1.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
金網・支柱(立入防止柵)撤去 基礎種別(基礎ブロック), 支柱間隔(1.5m)	1.000	m			施工P
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0003 号 代価表 まき出し・敷均し, 締固め

施工P(機7.28%, 労86.50%, 材6.22%, 市0.00%)

第08-02-102-1-015号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）	5.620	%			K1
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4t	1.590	%			K2
運転手（特殊）	26.700	%			R1
普通作業員	24.330	%			R2
土木一般世話役	17.710	%			R3
特殊作業員	16.910	%			R4
軽油	6.160	%			Z1
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称

入力値

入力名称

第 0004 号 代価表 現場発生品及び支給品運搬

施工P(機13.79%, 労83.40%, 材2.81%, 市0.00%)

第08-02-102-1-015号

1.000 t 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	13.790	%			K1
運転手 (特殊)	42.150	%			R1
特殊作業員	41.250	%			R2
軽油	2.810	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 トラック機種	1	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
J 0 2 DID区間の有無	1	無し
J 0 3 片道運搬距離 (km) DID無	4	8.5km以下