

本工事費内訳書

第 08-03-700-1-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
施設整備									
小型複合遊具更新工（西根西第一児童公園）									
公園施設撤去工									
既存遊具撤去					1.000	基			
構造物とりこわし 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)					1.000	m3			
発生剤運搬処分					1.000	式			
殻運搬 殻発生作業(コンクリート(無筋) 構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無) (14.4km以下), 費用の内訳(全ての費用)					1.000	m3			施工P 第0001号代価表
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下					2.300	t			
運搬(スクラップ) トラック機種(クレーン装置付2t積、吊能力2.9t), DID区間の有無(無し), 片道運搬距離(km) DID無(4.0km以下)					0.100	t			施工P 第0002号代価表
スクラップ ヘビーH1					0.100	t			
運搬(木部材) トラック機種(クレーン装置付2t積、吊能力2.9t), DID区間の有無(無し), 片道運搬距離(km) DID無(14.0km以下)					3.100	t			施工P 第0003号代価表
産業廃棄物処分(木部材)					3.100	t			
小型複合遊具基礎工事									
複合遊具基礎工事					1.000	基			

本工事費内訳書

第 08-03-700-1-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	床掘り	土質(土砂), 施工方法(上記以外 (小規模)), 費用の内訳(全ての費用)			6.200	m3			施工P 第0004号代価表
	基礎碎石	碎石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 碎石の種類(再生クラッシュ 40~0), 費用の内訳(全ての費用)			7.500	m2			施工P 第0005号代価表
	型枠 (均しコンクリート)	型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(均しコンクリート)			2.400	m2			施工P 第0006号代価表
	型枠	型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(小型構造物)			18.100	m2			施工P 第0007号代価表
	均しコンクリート	構造物種別(小型構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)			0.600	m3			施工P 第0008号代価表
	コンクリート	構造物種別(小型構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)			2.000	m3			施工P 第0008号代価表
	埋戻し	施工方法(上記以外 (小規模)), 土質(土砂), 費用の内訳(全ての費用)			2.800	m3			施工P 第0009号代価表
	小型複合遊具組立工								
	複合遊具組立工				1.000	基			
	小型複合遊具				1.000	基			
	小型複合遊具搬入費				1.000	式			
	小型複合遊具組立据付費				1.000	式			第0010号代価表
	マット				1.000	枚			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-03-700-1-003 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
マット搬入費						式			
					1.000				
マット据付費						式			第0011号代価表
					1.000				
直接工事費計									
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									