

第 0001 号 代価表 蓋撤去工(調整部材込)

第 0 7 - 0 2 - 1 0 1 - 1 - 8 0 1 号

1.000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力 4.9 t 吊		日			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0002 号 代価表 圧力開放型人孔鉄蓋(鍵付転落防止梯子あと施工アンカーΦ600T25)

第07-02-101-1-801号

1. 000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
圧力開放型人孔鉄蓋(変形防止部材(ボルト含)付, 鍵付) φ600 T-25 勾配受H=110	1.000	個			
転落防止はしご (φ600用) φ600	1.000	個			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ(30mm以上200mm未満)	3.000	孔			施工P
あと施工アンカー(材料費) M16	1.000	箇所			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0003 号 代価表 圧力開放型人孔鉄蓋(鍵付あと施工アンカーΦ600T25)

第 07-02-101-1-801 号

1.000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
圧力開放型人孔鉄蓋(変形防止部材(ボルト含)付, 鍵付) φ 600 T-25 勾配受H=110	1.000	個			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ(30mm以上200mm未満)	3.000	孔			施工P
あと施工アンカー(材料費) M16	1.000	箇所			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0004 号 代価表 圧力開放型人孔鉄蓋(鍵付転落防止梯子あと施工アンカーΦ600T14)

第07-02-101-1-801号

1. 000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
圧力開放型人孔鉄蓋(変形防止部材(ボルト含)付, 鍵付) φ600 T-14 勾配受H=110	1.000	個			
転落防止はしご (φ600用) φ600	1.000	個			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ(30mm以上200mm未満)	3.000	孔			施工P
あと施工アンカー(材料費) M16	1.000	箇所			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0005 号 代価表 圧力開放型人孔鉄蓋(鍵付あと施工アンカーΦ600T14)

第 0 7 - 0 2 - 1 0 1 - 1 - 8 0 1 号

1.000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
圧力開放型人孔鉄蓋(変形防止部材(ボルト含)付, 鍵付) φ 600 T-14 勾配受H=110	1.000	個			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ(30mm以上200mm未満)	3.000	孔			施工P
あと施工アンカー(材料費) M16	1.000	箇所			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0006 号 代価表 床掘り

施工P(機19.50%, 労73.36%, 材7.14%, 市0.00%)

第07-02-101-1-801号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.28m ³	19.500	%			K1
運転手（特殊）	39.840	%			R1
普通作業員	33.520	%			R2
軽油	7.140	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 土質 1 土砂 J 0 2 施工方法 5 上記以外（小規模） J 0 5 費用の内訳 1 全ての費用					

第 0007 号 代価表 埋戻し

施工P(機9.23%, 労86.75%, 材4.02%, 市0.00%)

第07-02-101-1-801号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.28m ³	8.670	%			K1
タンバ及びランマ〔ランマ〕 通称60～80kg級	0.560	%			K2
普通作業員	49.780	%			R1
特殊作業員	19.280	%			R2
運転手（特殊）	17.690	%			R3
軽油	3.170	%			Z1
ガソリン レギュラー	0.850	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J01 施工方法	5	上記以外（小規模）
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	2	機械費, 労務費のみ（1日未満用）

第 0008 号 代価表 舗装版切断

施工P(機14.40%, 労58.90%, 材26.70%, 市0.00%)

第07-02-101-1-801号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm	9.800	%			K1
特殊作業員	20.200	%			R1
土木一般世話役	10.890	%			R2
普通作業員	9.000	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.470	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.880	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0009 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機12.28%, 労81.66%, 材6.06%, 市0.00%)

第07-02-101-1-801号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 バケット容量0.45m ³	12.280	%			K1
土木一般世話役	29.510	%			R1
運転手（特殊）	27.760	%			R2
普通作業員	24.390	%			R3
軽油	6.060	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 障害等の有無	1	無し
J 0 3 騒音振動対策	1	不要
J 0 4 舗装版厚	1	15cm以下
J 0 6 積込作業の有無	1	有り
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用

第 0010 号 代価表 殻運搬

施工P(機19.09%, 労72.09%, 材8.82%, 市0.00%)

第07-02-101-1-801号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級	19.090	%			K1
運転手 (一般)	72.090	%			R1
軽油	8.820	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	3	舗装版破碎
J 0 2 積込工法区分	4	機械積込 (小規模土工)
J 0 3 DID区間の有無	2	有り
J 1 0 運搬距離 (km) (DID区間有)	10	8.0km以下
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0011 号 代価表 殻運搬

施工P(機39.03%, 労46.18%, 材14.79%, 市0.00%)

第07-02-101-1-801号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	39.030	%			K1
運転手 (一般)	46.180	%			R1
軽油	14.790	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	1	コンクリート（無筋）構造物とりこわし
J 0 2 積込工法区分	1	機械積込
J 0 3 DID区間の有無	2	有り
J 0 4 運搬距離 (km) (DID区間有無)	6	14.4km以下
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0012 号 代価表 殻処分(As)

第07-02-101-1-801号

1.000 m 3 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	2.350	t			
合計					
			単位当り		

第 0013 号 代価表 殻処分(Con)

第07-02-101-1-801号

1.000 m 3 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下	2.350	t			
合計					
			単位当り		

第 0014 号 代価表 上層路盤(車道・路肩部)

施工P(機11.39%, 労38.57%, 材50.04%, 市0.00%)

第07-02-101-1-801号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	7.880	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.980	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.960	%			K3
運転手 (特殊)	16.980	%			R1
普通作業員	6.210	%			R2
特殊作業員	5.550	%			R3
土木一般世話役	4.510	%			R4
粒度調整砕石 M-30	46.320	%			Z1
軽油	3.210	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J01 材料	10	粒度調整砕石 M-30
J06 全仕上り厚 (実数入力)	150	150 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第 0015 号 代価表 上層路盤(歩道部)

施工P(機4.48%, 労70.96%, 材24.56%, 市0.00%)

第07-02-101-1-801号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.09m ³	2.680	%			K1
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t	1.590	%			K2
運転手（特殊）	25.560	%			R1
特殊作業員	15.000	%			R2
普通作業員	14.840	%			R3
土木一般世話役	12.190	%			R4
粒度調整碎石 M-30	22.560	%			Z1
軽油	1.910	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	100	100 mm
J 0 2 施工区分	1	1層施工
J 0 3 材料	5	粒度調整碎石 M-30
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0016 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機0.43%, 労45.97%, 材53.60%, 市0.00%)

第 0 7 - 0 2 - 1 0 1 - 1 - 8 0 1 号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	0.240	%			K1
振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	0.130	%			K2
特殊作業員	20.320	%			R1
普通作業員	14.570	%			R2
土木一般世話役	4.400	%			R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（20）	51.740	%			Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.620	%			Z2
ガソリン レギュラー	0.170	%			Z3
軽油	0.040	%			Z4
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 平均幅員	1	1.4m未満（仕上厚50mm以下）
J 0 2 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J 0 5 材料	10	再生密粒度アスコン（20）
J 0 6 瀝青材料種類	1	タックコート PK-4
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用

第 0017 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機0.42%, 労44.56%, 材55.02%, 市0.00%)

第 0 7 - 0 2 - 1 0 1 - 1 - 8 0 1 号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6 t	0. 230	%			K1																								
振動コンパクタ〔前進型〕 通称4 0～6 0 k g 級	0. 130	%			K2																								
特殊作業員	19. 700	%			R1																								
普通作業員	14. 120	%			R2																								
土木一般世話役	4. 270	%			R3																								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（2 0）	50. 190	%			Z1																								
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	4. 600	%			Z2																								
ガソリン レギュラー	0. 170	%			Z3																								
軽油	0. 030	%			Z4																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>平均幅員</td><td>1</td><td>1. 4m未満（仕上厚50mm以下）</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>1層当平均仕上厚 50mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>材料</td><td>10</td><td>再生密粒度アスコン（2 0）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	平均幅員	1	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）	J 0 2	1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm	J 0 5	材料	10	再生密粒度アスコン（2 0）	J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	平均幅員	1	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）																										
J 0 2	1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm																										
J 0 5	材料	10	再生密粒度アスコン（2 0）																										
J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																										
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用																										

第 0018 号 代価表 基層(車道・路肩部)

施工P(機0.45%, 労49.15%, 材50.40%, 市0.00%)

第 0 7 - 0 2 - 1 0 1 - 1 - 8 0 1 号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6 t	0. 250	%			K1																								
振動コンパクタ〔前進型〕 通称4 0～6 0 k g 級	0. 140	%			K2																								
特殊作業員	21. 730	%			R1																								
普通作業員	15. 580	%			R2																								
土木一般世話役	4. 700	%			R3																								
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（2 0）	45. 060	%			Z1																								
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	5. 080	%			Z2																								
ガソリン レギュラー	0. 190	%			Z3																								
軽油	0. 040	%			Z4																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>平均幅員</td><td>1</td><td>1. 4m未満（仕上厚50mm以下）</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>1層当平均仕上厚 50mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>材料</td><td>12</td><td>再生粗粒度アスコン（2 0）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プ ライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	平均幅員	1	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）	J 0 2	1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm	J 0 5	材料	12	再生粗粒度アスコン（2 0）	J 0 6	瀝青材料種類	2	プ ライムコート PK-3	J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	平均幅員	1	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）																										
J 0 2	1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm																										
J 0 5	材料	12	再生粗粒度アスコン（2 0）																										
J 0 6	瀝青材料種類	2	プ ライムコート PK-3																										
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用																										

第 0019 号 代価表 表層(歩道部)

施工P(機0.40%, 労48.31%, 材51.29%, 市0.00%)

第 0 7 - 0 2 - 1 0 1 - 1 - 8 0 1 号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	0.270	%			K1
振動コンパクタ〔前進型〕 通称40～60kg級	0.070	%			K2
特殊作業員	18.740	%			R1
普通作業員	16.790	%			R2
土木一般世話役	5.070	%			R3
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン（13）	45.660	%			Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5.470	%			Z2
ガソリン レギュラー	0.100	%			Z3
軽油	0.040	%			Z4
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 平均幅員	1	1.4m未満（仕上厚50mm以下）
J 0 2 1層当平均仕上厚 50mm以下	30	30 mm
J 0 5 材料	18	再生細粒度アスコン（13）
J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用