

本工事費内訳書

第 07-02-101-1-801 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
マンホール交換									
マンホール工									
標準マンホール工									
人孔蓋撤去(補助)					27.000	箇所			
蓋撤去工(調整部材込)					27.000	箇所			第0001号代価表
スクラップ ヘビーH1					2.160	t			
人孔蓋撤去(単費)					7.000	箇所			
蓋撤去工(調整部材込)					7.000	箇所			第0001号代価表
スクラップ ヘビーH1					0.560	t			
人孔蓋設置(補助)					27.000	箇所			
蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック据 付工(調整BL無) 作業区分(調整コンクリートブロックを使用しない), トラックレン賃料補正(標準(1.0))					27.000	組			
圧力開放型人孔鉄蓋(鍵付転落防 止梯子あと施工アンカーΦ600T25)					15.000	箇所			第0002号代価表
圧力開放型人孔鉄蓋(鍵付あと施 工アンカーΦ600T25)					5.000	箇所			第0003号代価表
圧力開放型人孔鉄蓋(鍵付転落防 止梯子あと施工アンカーΦ600T14)					5.000	箇所			第0004号代価表
圧力開放型人孔鉄蓋(鍵付あと施 工アンカーΦ600T14)					2.000	箇所			第0005号代価表
無収縮モルタル					27.000	25kg/1袋			
人孔蓋設置(単費)					7.000	箇所			

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-02-101-1-801 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック据付工(調整BL無) 作業区分(調整コンクリートブロックを使用しない), トラックレン賃料補正(標準 (1.0))	7.000	組			
				圧力開放型人孔鉄蓋(鍵付転落防止梯子あと施工アンカーΦ600T25)	5.000	箇所			第0002号代価表
				圧力開放型人孔鉄蓋(鍵付あと施工アンカーΦ600T25)	2.000	箇所			第0003号代価表
				無収縮モルタル	7.000	25kg/1袋			
付帯工									
土工									
床掘り(補助)					0.450	m3			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外 (小規模)), 費用の内訳(全ての費用)					0.450	m3			施工 P 第0006号代価表
床掘り(単費)					0.070	m3			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外 (小規模)), 費用の内訳(全ての費用)					0.070	m3			施工 P 第0006号代価表
埋戻し(補助)					0.450	m3			
埋戻し 施工方法(上記以外 (小規模)), 土質(土砂), 費用の内訳(機械費, 労務費のみ (1日未満用))					0.450	m3			施工 P 第0007号代価表
埋戻し(単費)					0.070	m3			
埋戻し 施工方法(上記以外 (小規模)), 土質(土砂), 費用の内訳(機械費, 労務費のみ (1日未満用))					0.070	m3			施工 P 第0007号代価表
構造物撤去工									

本工事費内訳書

第 07-02-101-1-801 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(補助)					150.700	m			
舗装版切断(As) 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)					150.700	m			施工 P 第0008号代価表
舗装版切断(単費)					33.600	m			
舗装版切断(As) 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)					33.600	m			施工 P 第0008号代価表
舗装版破碎(補助)					56.200	m2			
舗装版破碎(As) 舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)					56.200	m2			施工 P 第0009号代価表
舗装版破碎(単費)					13.510	m2			
舗装版破碎(As) 舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)					13.510	m2			施工 P 第0009号代価表
殻運搬(補助)					4.190	m3			
殻運搬(As) 殻発生作業(舗装版破碎),積込工法区分(機械積込(小規模土工)),DID区間の有無(有り),運搬距離(km)(DID区間有)(8.0km以下),費用の内訳(全ての費用)					3.700	m3			施工 P 第0010号代価表
殻運搬(Con) 殻発生作業(コンクリート(無筋)構造物とりこわし),積込工法区分(機械積込),DID区間の有無(有り),運搬距離(km)(DID区間有無)(14.4km以下),費用の内訳(全ての費用)					0.490	m3			施工 P 第0011号代価表
殻運搬(単費)					1.390	m3			

本工事費内訳書

第 07-02-101-1-801 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	殻運搬(As)	殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械積込(小規模土工)), DID区間の有無(有り), 運搬距離(km) (DID区間有)(8.0km以下), 費用の内訳(全ての費用)			1.290	m3			施工P 第0010号代価表
	殻運搬(Con)	殻発生作業(コンクリート(無筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(有り), 運搬距離(km) (DID区間有無)(14.4km以下), 費用の内訳(全ての費用)			0.100	m3			施工P 第0011号代価表
	殻処分(補助)				4.190	m3			
	殻処分(As)				3.700	m 3			第0012号代価表 20260814
	殻処分(Con)				0.490	m 3			第0013号代価表 20260814
	殻処分(単費)				1.390	m3			
	殻処分(As)				1.290	m 3			第0012号代価表 20260814
	殻処分(Con)				0.100	m 3			第0013号代価表 20260814
	舗装復旧工								
	上層路盤(補助)				5.760	m2			
	上層路盤(車道・路肩部)	材料(粒度調整碎石 M-30), 全仕上り厚(実数入力)(150 mm), 施工区分(1層施工), 費用の内訳(全ての費用)			5.760	m2			施工P 第0014号代価表
	上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)(100 mm), 施工区分(1層施工), 材料(粒度調整碎石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)			2.210	m2			施工P 第0015号代価表
	上層路盤(単費)				1.510	m2			

本工事費内訳書

第 07-02-101-1-801 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	上層路盤(車道・路肩部)			材料(粒度調整碎石 M-30), 全仕上り厚 (実数入力) (150 mm), 施工区分(1層施工), 費用の内訳(全ての費用)	1.510	m2			施工 P 第0014号代価表
	As舗装復旧(補助)				86.620	m2			
	表層(県道、市道Ⅰ級)			平均幅員(1.4m未満 (仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (20)), 瀝青材料種類(タックコート PK-4), 費用の内訳(全ての費用)	25.920	m2			施工 P 第0016号代価表
	表層(市道)			平均幅員(1.4m未満 (仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (20)), 瀝青材料種類(フレイルコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	20.470	m2			施工 P 第0017号代価表
	基層(県道、市道Ⅰ級)			平均幅員(1.4m未満 (仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再生粗粒度アスコン (20)), 瀝青材料種類(フレイルコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	21.470	m2			施工 P 第0018号代価表
	表層(歩道部)			平均幅員(1.4m未満 (仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下(30 mm), 材料(再生細粒度アスコン (13)), 瀝青材料種類(フレイルコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	18.760	m2			施工 P 第0019号代価表
	As舗装復旧(単費)				26.790	m2			
	表層(県道、市道Ⅰ級)			平均幅員(1.4m未満 (仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (20)), 瀝青材料種類(タックコート PK-4), 費用の内訳(全ての費用)	12.720	m2			施工 P 第0016号代価表
	表層(市道)			平均幅員(1.4m未満 (仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (20)), 瀝青材料種類(フレイルコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	1.350	m2			施工 P 第0017号代価表
	基層(県道、市道Ⅰ級)			平均幅員(1.4m未満 (仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再生粗粒度アスコン (20)), 瀝青材料種類(フレイルコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	12.720	m2			施工 P 第0018号代価表

本工事費内訳書

第 07-02-101-1-801 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線復旧(補助)						m			
					4.800				
区画線設置(W150) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			
					3.800				
区画線設置(W450) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			
					1.000				
溶融式区画線復旧(単費)						m			
					1.000				
区画線設置(W150) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			
					0.500				
区画線設置(W450) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			
					0.500				
共通仮設									
共通仮設費									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-02-101-1-801 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
安全費									
交通誘導員(補助)						人 日			
					45.000				
交通誘導警備員A						人 日			
					4.000				
交通誘導警備員B						人 日			
					41.000				
交通誘導員(単費)						人 日			
					6.000				
交通誘導警備員A						人 日			
					4.000				
交通誘導警備員B						人 日			
					2.000				
直接工事費計									
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-02-101-1-801 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
請負工事費									