

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-012 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削					170.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(オーブソカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3以上10,000m3未満)					170.000	m3			施工P 第0001号代価表
埋戻工									
埋戻し(発生土)					50.000	m3			
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m未満)					50.000	m3			施工P 第0002号代価表
残土処理工									
土砂等運搬					110.000	m3			
土砂等運搬 (常名運動公園) 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハッ クホ バケット容量0.8m3), 土質(土砂(岩塊・玉 石混り土含む)), DID区間の有無(無し), 運 搬距離(km) (DID区間無)(9.5km以下)					110.000	m3			施工P 第0003号代価表
整地 作業区分(残土受入れ地での処理)					110.000	m3			施工P 第0004号代価表
排水構造物工									
側溝工									
自由勾配側溝					87.400	m			
自由勾配側溝 300×500					7.100	m			第0005号代価表

本工事費内訳書

第 07-01-000-1-012 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	自由勾配側溝	300×600				m			第0006号代価表
					24.500				
	自由勾配側溝	300×700				m			第0007号代価表
					39.700				
	自由勾配側溝	300×800				m			第0008号代価表
					16.100				
	インバートコンクリート	構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)				m3			施工P 第0009号代価表
					2.800				
	側溝蓋					枚			
					43.000				
	自由勾配側溝蓋(車道用, 幅300用, L=1000)					枚			第0010号代価表
					35.000				
	自由勾配側溝グレーチング					枚			第0011号代価表
					8.000				
	鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具(自由勾配側溝用) ねじ式(分割型)T-25 300, 350, 400用					個			
					16.000				
	小口止コンクリート(300×800)					箇所			第0012号代価表
					2.000				
	構造物撤去工								
	構造物取壊し工								
	舗装版切断					m			
					30.000				
	舗装版切断 AS 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)					m			施工P 第0013号代価表
					9.000				
	舗装版切断 Co 舗装版種別(コンクリート舗装版), コンクリート舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)					m			施工P 第0014号代価表
					21.000				
	舗装版破碎					m2			
					251.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-012 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	舗装版破碎	AS		舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	212.000	m2			施工P 第0015号代価表
	舗装版破碎	Co		舗装版種別(コンクリート舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	39.000	m2			施工P 第0016号代価表
	金網・支柱撤去				44.000	m			
	立入防止柵撤去				44.000	m			
	運搬処理工								
	殻運搬・処分				14.000	m3			
	As殻 運搬・処分				10.000	m 3			第0017号代価表 20260901
	Co殻 運搬・処分				4.000	m 3			第0018号代価表 20260901
	防護柵工								
	防止柵工								
	金網・支柱(立入防止柵)				44.000	m			
	フェンス基礎 設置			基礎種別(基礎ブロック), 構造物種別(金網柵), 基礎砕石(有り (t=10cm)), 費用の内訳(全ての費用)	22.000	基			施工P 第0019号代価表
	金網・支柱 設置			基礎種別(基礎ブロック), 支柱間隔(2m)	44.000	m			施工P 第0020号代価表
	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)				44.000	m			施工P 第0021号代価表
	仮設工								

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-012 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通管理工									
交通誘導警備員					90.000	人日			
交通誘導警備員B					90.000	人日			
舗装									
舗装工									
アスファルト舗装工									
下層路盤(車道・路肩部)					169.000	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)					169.000	m2			施工 P 第0022号代価表
上層路盤(車道・路肩部)					169.000	m2			
上層路盤(車道・路肩部) 材料(粒度調整砕石 M-30), 全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区分(2層施工), 費用の内訳(全ての費用)					169.000	m2			施工 P 第0023号代価表
表層(車道・路肩部)					169.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (13)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)					169.000	m2			施工 P 第0024号代価表
コンクリート舗装工									
路盤工					39.000	m2			
路盤工 全仕上り厚(実数入力)(150 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)					39.000	m2			施工 P 第0025号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-012 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装						m2			
					39.000				
コンクリート舗装工 人力舗設 平均舗設厚(20cm未満)						m2			
					39.000				
コンクリート舗装工(材料) 鉄網 (D6 150×150) 使用量 (実数) (100 m2/100m2), 鉄筋鉄網 (D13 200×200) 量 (実数) (0 t/100m2), 補強鉄筋 (D13) 使用量 (実数入力) (0 t/100m2), コンクリートの規格(各種), 平均舗装厚 (実数入力) (0.1 m), アスファルト中間層の有無(無)						m2			
					39.000				
砕石舗装工									
路盤工						m2			
					9.000				
路盤工 全仕上り厚 (実数入力) (100 mm), 施工区分(1層施工), 材料(クラッシュラン C-40), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0026号代価表
					9.000				
道路付属施設工									
境界工									
境界杭						本			
					6.000				
付属物設置工(境界杭設置) 施工区分(根巻き基礎無し), 材料費区分(手間+材料費 (標準以外)), 施工規模(10本未満), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)						本			
					6.000				
境界鋲						枚			
					3.000				
道路付属物設置工(境界鋲設置) 施工規模(10枚未満), 材料費区分(手間+材料費 (標準以外)), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)						枚			
					3.000				
直接工事費計									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-000-1-012 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設									
共通仮設費									
準備費									
境界点間測量						式			
					1.000				
境界点間測量(計画幅員4.0～4.9m)						m			第0027号代価表
					43.000				
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									