

第 0001 号 代価表 掘削

施工P(機44.63%, 労35.43%, 材19.94%, 市0.00%)

第07-01-000-1-012号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（２０１４年規制） バケット容量 ０．８ｍ３	44.630	%			K1																								
運転手（特殊）	35.430	%			R1																								
軽油	19.940	%			Z1																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>土質</td><td>1</td><td>土砂</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工方法</td><td>1</td><td>オープンカット</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>押土の有無</td><td>2</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>障害の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>施工数量</td><td>4</td><td>5,000m3以上10,000m3未満</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	土質	1	土砂	J 0 2	施工方法	1	オープンカット	J 0 3	押土の有無	2	無し	J 0 4	障害の有無	1	無し	J 0 5	施工数量	4	5,000m3以上10,000m3未満
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	土質	1	土砂																										
J 0 2	施工方法	1	オープンカット																										
J 0 3	押土の有無	2	無し																										
J 0 4	障害の有無	1	無し																										
J 0 5	施工数量	4	5,000m3以上10,000m3未満																										

第 0002 号 代価表 埋戻し

施工P(機8.51%, 労87.87%, 材3.62%, 市0.00%)

第07-01-000-1-012号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低騒音型〕 排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.45m ³	7.960	%			K1
タンバ及びランマ 質量 通称60～80kg級	0.550	%			K2
普通作業員	53.460	%			R1
特殊作業員	25.550	%			R2
運転手（特殊）	8.860	%			R3
軽油	2.780	%			Z1
ガソリン レギュラー	0.840	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称
J 0 1 施工方法

入力値
4

入力名称
最大埋戻幅1m未満

第 0003 号 代価表 土砂等運搬

施工P(機42.89%, 労41.78%, 材15.33%, 市0.00%)

第07-01-000-1-012号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	42.890	%			K1
運転手 (一般)	41.780	%			R1
軽油	15.330	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土砂等発生現場	1	標準
J 0 2 積込機種・規格	1	バックホウ バケット容量0.8m3
J 0 3 土質	1	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J 0 4 DID区間の有無	1	無し
J 0 5 運搬距離 (km) (DID区間無)	11	9.5km以下

第 0004 号 代価表 整地

施工P(機21.44%, 労52.73%, 材25.83%, 市0.00%)

第07-01-000-1-012号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 バケット容量0.8m ³	21.440	%			K1
運転手（特殊）	52.730	%			R1
軽油	25.830	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称
J 0 1 作業区分

入力値
1

入力名称
残土受入れ地での処理

第 0005 号 代価表 自由勾配側溝 300×500

第07-01-000-1-012号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10. 000	m			
自由勾配側溝 300×500×2000	5. 000	本			
基礎碎石 碎石の厚さ(12. 5cmを超え17. 5cm以下), 碎石の種類(碎石 (各種)), 費用の内訳(全ての費用)	6. 100	m2			施工 P
基礎コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	0. 500	m3			施工 P
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	2. 000	m2			施工 P
諸雑費 (まるめ)	1. 000	式			
合計					
			単位当り		

[illegible]

第 0006 号 代価表 自由勾配側溝 300×600

第07-01-000-1-012号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10. 000	m			
自由勾配側溝 (300×600×2000)	5. 000	本			
基礎碎石 碎石の厚さ (12. 5cmを超え17. 5cm以下), 碎石の種類 (碎石 (各種)), 費用の内訳 (全ての費用)	6. 300	m2			施工 P
基礎コンクリート 構造物種別 (無筋・鉄筋構造物), 打設工法 (人力打設), コンクリート規格 (18-8-25 (高炉)), 養生工の種類 (一般養生), 現場内小運搬の有無 (無し), 費用の内訳 (全ての費用)	0. 500	m3			施工 P
型枠 型枠の種類 (一般型枠), 構造物の種類 (鉄筋・無筋構造物)	2. 000	m2			施工 P
諸雑費 (まるめ)	1. 000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0007 号 代価表 自由勾配側溝 300×700

第 0 7 - 0 1 - 0 0 0 - 1 - 0 1 2 号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝(300×700×2000)	5.000	本			
基礎碎石 碎石の厚さ(12.5cmを超え17.5cm以下), 碎石の種類(碎石 (各種)), 費用の内訳(全ての費用)	6.300	m2			施工 P
基礎コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.500	m3			施工 P
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	2.000	m2			施工 P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		
条件名称 入力値 入力名称					

第 0008 号 代価表 自由勾配側溝 300×800

第07-01-000-1-012号

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	10. 000	m			
自由勾配側溝 (300×800×2000)	5. 000	本			
基礎碎石 碎石の厚さ (12. 5cmを超え17. 5cm以下), 碎石の種類 (碎石 (各種)), 費用の内訳 (全ての費用)	6. 500	m2			施工 P
基礎コンクリート 構造物種別 (無筋・鉄筋構造物), 打設工法 (人力打設), コンクリート規格 (18-8-25 (高炉)), 養生工の種類 (一般養生), 現場内小運搬の有無 (無し), 費用の内訳 (全ての費用)	0. 500	m3			施工 P
型枠 型枠の種類 (一般型枠), 構造物の種類 (鉄筋・無筋構造物)	2. 000	m2			施工 P
諸雑費 (まるめ)	1. 000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称

第 0009 号 代価表 コンクリート

施工P(機0.00%, 労28.77%, 材71.23%, 市0.00%)

第07-01-000-1-012号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	12.920	%			R1
特殊作業員	7.340	%			R2
土木一般世話役	6.550	%			R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	71.230	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物
J 0 2 打設工法	4	人力打設
J 0 3 コンクリート規格	41	18-8-25(高炉)
J 0 5 養生工の種類	2	一般養生
J 0 7 現場内小運搬の有無	2	無し
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0010 号 代価表 自由勾配側溝蓋(車道用,幅300用,L=1000)

第07-01-000-1-012号

100.000

枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝蓋 車道用幅300用,L=1000	100.000	枚			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0011 号 代価表 自由勾配側溝グレーチング

第 07-01-000-1-012 号

100.000

枚 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝蓋(グレーチング) 300 T-25 並目	100.000	枚			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0012 号 代価表 小口止コンクリート(300×800)

第 07-01-000-1-012 号

1.000

箇所 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(鉄筋・無筋構造物)	0.699	m2			施工 P
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 水セメント比指定なし	0.029	m3			
基礎砕石 砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 砕石の種類(再生クラッシュ 40~0), 費用の内訳(全ての費用)	0.045	m2			施工 P
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0013 号 代価表 舗装版切断

施工P(機14.40%, 労58.90%, 材26.70%, 市0.00%)

第 0 7 - 0 1 - 0 0 0 - 1 - 0 1 2 号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式] エンジン駆動 通称切削深 20 c m 級ブレード径 φ 56 c m	9.800	%			K1
特殊作業員	20.200	%			R1
土木一般世話役	10.890	%			R2
普通作業員	9.000	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径 18 インチ	22.470	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.880	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0014 号 代価表 舗装版切断

施工P(機12.54%, 労51.33%, 材36.13%, 市0.00%)

第 0 7 - 0 1 - 0 0 0 - 1 - 0 1 2 号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ・湿式] エンジン駆動 通称切削深 2 0 c m 級ブレード径 φ 5 6 c m	8.530	%			K1
特殊作業員	17.570	%			R1
土木一般世話役	9.500	%			R2
普通作業員	7.860	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ	32.440	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.510	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	2	コンクリート舗装版
J 0 3 コンクリート舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0015 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機12.28%, 労81.66%, 材6.06%, 市0.00%)

第07-01-000-1-012号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 バケット容量0.45m ³	12.280	%			K1
土木一般世話役	29.510	%			R1
運転手（特殊）	27.760	%			R2
普通作業員	24.390	%			R3
軽油	6.060	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 障害等の有無	1	無し
J 0 3 騒音振動対策	1	不要
J 0 4 舗装版厚	1	15cm以下
J 0 6 積込作業の有無	1	有り
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用

第 0016 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機12.28%, 労81.66%, 材6.06%, 市0.00%)

第07-01-000-1-012号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 バケット容量0.45m ³	12.280	%			K1
土木一般世話役	29.510	%			R1
運転手（特殊）	27.760	%			R2
普通作業員	24.390	%			R3
軽油	6.060	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	2	コンクリート舗装版
J 0 2 障害等の有無	1	無し
J 0 3 騒音振動対策	1	不要
J 0 4 舗装版厚	9	15cm以下
J 0 6 積込作業の有無	1	有り
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用

第 0017 号 代価表 As殻 運搬・処分

第07-01-000-1-012号

100. 000

m 3 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間無)(6.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)	100.000	m3			施工P
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	235.000	t			
合計					
			単位当り		

第 0018 号 代価表 Co殻 運搬・処分

第07-01-000-1-012号

100. 000

m 3 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬 殻発生作業(コンクリート(無筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無) (5.7km以下), 費用の内訳(全ての費用)	100.000	m3			施工P
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下	235.000	t			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0019 号 代価表 基礎ブロック, 鋼管基礎

施工P(機0.00%, 労80.28%, 材19.72%, 市0.00%)

第07-01-000-1-012号

1.000 基 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	71.680	%			R1
土木一般世話役	7.810	%			R2
基礎ブロック	19.720	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 基礎種別	1	基礎ブロック
J 0 2 構造物種別	1	金網柵
J 0 4 基礎砕石	2	有り (t=10cm)
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0020 号 代価表 金網・支柱(立入防止柵)

施工P(機0.00%, 労100.00%, 材0.00%, 市0.00%)

第07-01-000-1-012号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	90.380	%			R1
土木一般世話役	8.810	%			R2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	基礎種別	1	基礎ブロック
J 0 3	支柱間隔	2	2m

第 0021 号 代価表 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)

施工P(機0.00%, 劳0.00%, 材100.00%, 市0.00%)

第07-01-000-1-012号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
金網柵	100.000	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称

入力値

入力名称

第 0022 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.50%, 労18.62%, 材75.88%, 市0.00%)

第07-01-000-1-012号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	3.810	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.470	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.460	%			K3
運転手 (特殊)	8.200	%			R1
普通作業員	3.000	%			R2
特殊作業員	2.680	%			R3
土木一般世話役	2.170	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	74.090	%			Z1
軽油	1.550	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	全仕上り厚 (実数入力)	200	200 mm
J 0 2	施工区分	1	1層施工
J 0 3	材料	6	再生クラッシャー RC-40
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0023 号 代価表 上層路盤(車道・路肩部)

施工P(機13.51%, 労45.69%, 材40.80%, 市0.00%)

第07-01-000-1-012号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	9.340	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	1.170	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	1.140	%			K3
運転手 (特殊)	20.190	%			R1
普通作業員	7.340	%			R2
特殊作業員	6.550	%			R3
土木一般世話役	5.320	%			R4
粒度調整砕石 M-30	36.400	%			Z1
軽油	3.800	%			Z2
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称	入力値	入力名称
J01 材料	10	粒度調整砕石 M-30
J06 全仕上り厚 (実数入力)	200	200 mm
J07 施工区分	2	2層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第 0024 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.32%, 労10.25%, 材88.43%, 市0.00%)

第07-01-000-1-012号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.840	%			K1
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.130	%			K2
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.130	%			K3
普通作業員	3.690	%			R1
運転手 (特殊)	2.070	%			R2
特殊作業員	2.050	%			R3
土木一般世話役	0.730	%			R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	80.480	%			Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.390	%			Z2
軽油	0.470	%			Z3
			(標準単価 積算単価	)	
条件名称	入力値		入力名称		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		
J05 材料	11		再生密粒度アスコン (13)		
J06 瀝青材料種類	2		プライムコート PK-3		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第 0025 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.50%, 労18.62%, 材75.88%, 市0.00%)

第07-01-000-1-012号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	3.810	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.470	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.460	%			K3
運転手 (特殊)	8.200	%			R1
普通作業員	3.000	%			R2
特殊作業員	2.680	%			R3
土木一般世話役	2.170	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	74.090	%			Z1
軽油	1.550	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	全仕上り厚 (実数入力)	150	150 mm
J 0 2	施工区分	1	1層施工
J 0 3	材料	6	再生クラッシャー RC-40
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0026 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.50%, 労18.62%, 材75.88%, 市0.00%)

第07-01-000-1-012号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	3.810	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.470	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.460	%			K3
運転手 (特殊)	8.200	%			R1
普通作業員	3.000	%			R2
特殊作業員	2.680	%			R3
土木一般世話役	2.170	%			R4
クラッシャーラン C-40	74.090	%			Z1
軽油	1.550	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	全仕上り厚 (実数入力)	100	100 mm
J 0 2	施工区分	1	1層施工
J 0 3	材料	3	クラッシャー C-40
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0027 号 代価表 境界点間測量(計画幅員4.0~4.9m)

第07-01-000-1-012号

1000.000

m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
境界点間測量 地域による変化率(耕地 面積)	0.400	ha			
合計					
			単位当り		