

本工事費内訳書

第 07-01-002-2-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持									
舗装工									
舗装打換え工									
舗装版切断						m			
					47.000				
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)						m			施工 P 第0001号代価表
					47.000				
舗装版破碎						m2			
					1,520.000				
舗装版破碎 舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0002号代価表
					1,090.000				
舗装版破碎 (フェンス部) 舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(有り),舗装版厚(4cmを超え10cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0003号代価表
					10.000				
舗装版破碎 (夜間) 舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0004号代価表
					420.000				
殻運搬						m3			
					102.000				
殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎),積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)),DID区間の有無(無し),運搬距離(km)(DID区間無し)(11.5km以下),費用の内訳(全ての費用)						m3			施工 P 第0005号代価表
					81.000				
殻運搬 (夜間) 殻発生作業(舗装版破碎),積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)),DID区間の有無(無し),運搬距離(km)(DID区間無し)(11.5km以下),費用の内訳(全ての費用)						m3			施工 P 第0006号代価表
					21.000				

本工事費内訳書

第 07-01-002-2-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
殻処分						m3			
					102.000				
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下						t			
					239.000				
表層						m2			
					1,520.000				
不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(28mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整碎石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0007号代価表
					1,100.000				
不陸整正(夜間) 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(28mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整碎石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0008号代価表
					420.000				
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン(13)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0009号代価表
					1,090.000				
表層(車道・路肩部、夜間) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン(13)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0010号代価表
					420.000				
表層(車道・路肩部、フェンス部) 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン(13)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0011号代価表
					10.000				
切削オーバーレイ工									
切削オーバーレイ						m2			
					179.000				
切削オーバーレイ 平均切削深さ(7cm以下), 即日舗設層数(一層), すりつけの区分(無), 舗装厚(一層目)(実数入力)(50 mm), アスファルト材料(一層目)(再生密粒度アスコン(20)), 瀝青材料種類(一層目)(タックコート)						m2			
					179.000				

本工事費内訳書

第 07-01-002-2-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(路面切削)						m3			
					8.000				
殻運搬(路面切削) DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DID区間無) (9.0km以下), 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0012号代価表
					8.000				
殻処分						m3			
					8.000				
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 切削材 40cm以下						t			
					18.000				
区画線工									
区画線工									
熔融式区画線						m			
					147.000				
区画線設置 (実線、w=150) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			第0013号代価表
					77.000				
区画線設置 (実線、w=150、黄) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(黄 鉛・クロムフリー), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			
					14.000				

本工事費内訳書

第 07-01-002-2-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				区画線設置（破線、w=300） 夜間作業の有無（無し）、施工方法区分（熔融式手動）、豪雪補正の有無（無し）、規格・仕様区分（破線 30cm）、時間的制約の有無（無し）、塗布厚（1.5mm）、排水性舗装に施工する場合の補正（無し）、未供用区間の場合の補正（無し）、熔融式塗料規格（含有量15～18%）、塗料区分（白）、プライマー規格（アスファルト舗装）、費用の内訳（全ての費用）	12.000	m			第0014号代価表
				区画線設置（実線、w=450） 夜間作業の有無（無し）、施工方法区分（熔融式手動）、豪雪補正の有無（無し）、規格・仕様区分（実線 45cm）、時間的制約の有無（無し）、塗布厚（1.5mm）、排水性舗装に施工する場合の補正（無し）、未供用区間の場合の補正（無し）、熔融式塗料規格（含有量15～18%）、塗料区分（白）、プライマー規格（アスファルト舗装）、費用の内訳（全ての費用）	9.000	m			第0015号代価表
				区画線設置（矢印、記号等、w=150換算） 夜間作業の有無（無し）、施工方法区分（熔融式手動）、豪雪補正の有無（無し）、規格・仕様区分（矢印・記号・文字 15cm換算）、時間的制約の有無（無し）、塗布厚（1.5mm）、排水性舗装に施工する場合の補正（無し）、未供用区間の場合の補正（無し）、熔融式塗料規格（含有量15～18%）、塗料区分（白）、プライマー規格（アスファルト舗装）、費用の内訳（全ての費用）	35.000	m			第0016号代価表
付帯工									
立入防止柵工									
金網・支柱（立入防止柵）					18.000	m			
立入防護柵撤去					18.000	m			第0017号代価表
立入防護柵再設置					18.000	m			第0018号代価表
間詰工									
間詰コンクリート					0.100	m ³			

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-002-2-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練 セメント種類(普通), 費用の内訳(全ての費用)					0.100	m3			施工P 第0019号代価表
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					35.000	人日			
交通誘導警備員B					29.000	人日			第0020号代価表
交通誘導警備員B（夜間）					6.000	人日			第0021号代価表
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
建設機械運搬費					2.000	台			
貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(路面切削機（ホイール廃材積込 付）2.0m), 片道運搬距離（実数入力）(20 km), その他の諸料金の有無(無), 運搬中の 賃料(損料)の有無(無)					2.000	台			
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-01-002-2-002 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									