

# 工事数量総括（内訳）表

第 08-01-015-2-112 号

実施 起工 設計書

| 工事区分       | 工種 | 種別 | 数量 | 単位 | 金 額 | 細 別 内 訳                                  |
|------------|----|----|----|----|-----|------------------------------------------|
| 道路維持       |    |    |    | 式  |     |                                          |
|            |    |    | 1  |    |     |                                          |
| 舗装工        |    |    |    | 式  |     |                                          |
|            |    |    | 1  |    |     |                                          |
| 路面切削工（夜間）  |    |    |    | 式  |     | 路面切削（夜間） 1,240.000 m2                    |
|            |    |    | 1  |    |     | 殻運搬（路面切削）（夜間） 62.000 m3<br>殻処分 145.000 t |
| 舗装打換え工（夜間） |    |    |    | 式  |     | 表層（夜間） 1,240.000 m2                      |
|            |    |    | 1  |    |     |                                          |
| 区画線工       |    |    |    | 式  |     |                                          |
|            |    |    | 1  |    |     |                                          |
| 区画線工       |    |    |    | 式  |     | 熔融式区画線 390.000 m                         |
|            |    |    | 1  |    |     |                                          |
| 仮設工        |    |    |    | 式  |     |                                          |
|            |    |    | 1  |    |     |                                          |
| 交通管理工      |    |    |    | 式  |     | 交通誘導警備員 12.000 人日                        |
|            |    |    | 1  |    |     |                                          |
| 直接工事費計     |    |    |    | 式  |     |                                          |
|            |    |    | 1  |    |     |                                          |
| 共通仮設       |    |    |    | 式  |     |                                          |
|            |    |    | 1  |    |     |                                          |
| 共通仮設費      |    |    |    | 式  |     |                                          |
|            |    |    | 1  |    |     |                                          |
| 運搬費        |    |    |    | 式  |     | 建設機械運搬費 2.000 台                          |
|            |    |    | 1  |    |     |                                          |
| 共通仮設費（率計上） |    |    |    | 式  |     |                                          |
|            |    |    | 1  |    |     |                                          |
| 共通仮設費計     |    |    |    | 式  |     |                                          |
|            |    |    | 1  |    |     |                                          |
| 純工事費       |    |    |    | 式  |     |                                          |
|            |    |    | 1  |    |     |                                          |
| 現場管理費      |    |    |    | 式  |     |                                          |
|            |    |    | 1  |    |     |                                          |
| 工事原価       |    |    |    | 式  |     |                                          |
|            |    |    | 1  |    |     |                                          |

# 工 事 数 量 総 括 ( 内 訳 ) 表

第 08-01-015-2-112 号

実施 起工 設計書

| 工事区分 工種 種別 | 数量 | 単位 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|------------|----|----|-----|---------|
| 一般管理費等     |    |    |     |         |
|            | 1  | 式  |     |         |
| 契約保証費用     |    |    |     |         |
|            | 1  | 式  |     |         |
| 工事価格       |    |    |     |         |
|            | 1  | 式  |     |         |
| 消費税相当額     |    |    |     |         |
|            | 1  | 式  |     |         |
| 請負工事費      |    |    |     |         |
|            | 1  | 式  |     |         |

# 本工事費内訳書

第 08-01-015-2-112 号

実施 起工 設計書

| 工事区分                                                                                                                        | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 数 量       | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------|----|-----|-----|------------------|
| 道路維持                                                                                                                        |    |    |    |    |           |    |     |     |                  |
|                                                                                                                             |    |    |    |    |           |    |     |     |                  |
| 舗装工                                                                                                                         |    |    |    |    |           |    |     |     |                  |
|                                                                                                                             |    |    |    |    |           |    |     |     |                  |
| 路面切削工（夜間）                                                                                                                   |    |    |    |    |           |    |     |     |                  |
|                                                                                                                             |    |    |    |    |           |    |     |     |                  |
| 路面切削（夜間）                                                                                                                    |    |    |    |    |           | m2 |     |     |                  |
|                                                                                                                             |    |    |    |    | 1,240.000 |    |     |     |                  |
| 路面切削<br>施工区分・平均切削深さ(全面切削6cm以下<br>(4000m2以下)), 段差すりつけの撤去作業<br>(有り), 費用の内訳(全ての費用)                                             |    |    |    |    |           | m2 |     |     | 施工P<br>第0001号代価表 |
|                                                                                                                             |    |    |    |    | 1,240.000 |    |     |     |                  |
| 殻運搬(路面切削)（夜間）                                                                                                               |    |    |    |    |           | m3 |     |     |                  |
|                                                                                                                             |    |    |    |    | 62.000    |    |     |     |                  |
| 殻運搬(路面切削)<br>DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DI<br>D区間無) (9.0km以下), 費用の内訳(全ての<br>費用)                                                |    |    |    |    |           | m3 |     |     | 施工P<br>第0002号代価表 |
|                                                                                                                             |    |    |    |    | 62.000    |    |     |     |                  |
| 殻処分                                                                                                                         |    |    |    |    |           | t  |     |     |                  |
|                                                                                                                             |    |    |    |    | 145.000   |    |     |     |                  |
| アスファルト廃材処理費(中間処<br>理施設)<br>切削材 40cm以下                                                                                       |    |    |    |    |           | t  |     |     |                  |
|                                                                                                                             |    |    |    |    | 145.000   |    |     |     |                  |
| 舗装打換え工（夜間）                                                                                                                  |    |    |    |    |           |    |     |     |                  |
|                                                                                                                             |    |    |    |    |           |    |     |     |                  |
| 表層（夜間）                                                                                                                      |    |    |    |    |           | m2 |     |     |                  |
|                                                                                                                             |    |    |    |    | 1,240.000 |    |     |     |                  |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm<br>以下(50 mm), 材料(各種 (2.30以上2.40t/m<br>3未満)), 瀝青材料種類(タックコート PK-4), 費<br>用の内訳(全ての費用) |    |    |    |    |           | m2 |     |     | 施工P<br>第0003号代価表 |
|                                                                                                                             |    |    |    |    | 1,240.000 |    |     |     |                  |
| 区画線工                                                                                                                        |    |    |    |    |           |    |     |     |                  |
|                                                                                                                             |    |    |    |    |           |    |     |     |                  |
| 区画線工                                                                                                                        |    |    |    |    |           |    |     |     |                  |
|                                                                                                                             |    |    |    |    |           |    |     |     |                  |
| 熔融式区画線                                                                                                                      |    |    |    |    |           | m  |     |     |                  |
|                                                                                                                             |    |    |    |    | 390.000   |    |     |     |                  |

# 本工事費内訳書

第 08-01-015-2-112 号

実施 起工 設計書

| 工事区分                                                                                               | 工種 | 種別 | 細別 | 規格                                                                                                                                                                                                         | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|-----|-----------------------|
|                                                                                                    |    |    |    | 区画線設置（実線 黄 W=200）<br>夜間作業の有無（無し）、施工方法区分（熔融式手動）、豪雪補正の有無（無し）、規格・仕様区分（実線 20cm）、時間的制約の有無（無し）、塗布厚（1.5mm）、排水性舗装に施工する場合の補正（無し）、未供用区間の場合の補正（無し）、熔融式塗料規格（含有量15～18%）、塗料区分（黄 鉛・クロムフリー）、プライマー規格（アスファルト舗装）、費用の内訳（全ての費用） | 130.000 | m  |     |     |                       |
|                                                                                                    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |
|                                                                                                    |    |    |    | 高視認性区画線設置リブ式（熔融式）W=150 白                                                                                                                                                                                   | 260.000 | m  |     |     | 第0004号代価表<br>20260814 |
|                                                                                                    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |
| 仮設工                                                                                                |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |
|                                                                                                    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |
| 交通管理工                                                                                              |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |
|                                                                                                    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |
| 交通誘導警備員                                                                                            |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            | 12.000  | 人日 |     |     |                       |
|                                                                                                    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |
| 交通誘導警備員B                                                                                           |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            | 4.000   | 人日 |     |     |                       |
|                                                                                                    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |
| 交通誘導警備員B（夜間）                                                                                       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            | 8.000   | 人日 |     |     |                       |
|                                                                                                    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |
| 直接工事費計                                                                                             |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |
|                                                                                                    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |
| 共通仮設                                                                                               |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |
|                                                                                                    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |
| 共通仮設費                                                                                              |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |
|                                                                                                    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |
| 運搬費                                                                                                |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |
|                                                                                                    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |
| 建設機械運搬費                                                                                            |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            | 2.000   | 台  |     |     |                       |
|                                                                                                    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |
| 貨物自動車による運搬（1車1回）<br>運搬区分（路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m）、片道運搬距離（実数入力）（7 km）、その他の諸料金の有無（無し）、運搬中の賃料（損料）の有無（無し） |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            | 2.000   | 台  |     |     |                       |
|                                                                                                    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |
| 共通仮設費（率計上）                                                                                         |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |
|                                                                                                    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |     |                       |

# 本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-015-2-112 号

実施 起工 設計書

| 工事区分   | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| 共通仮設費計 |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
|        |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
| 純工事費   |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
|        |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
| 現場管理費  |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
|        |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
| 工事原価   |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
|        |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
| 一般管理費等 |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
|        |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
| 契約保証費用 |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
|        |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
| 工事価格   |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
|        |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
| 消費税相当額 |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
|        |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
| 請負工事費  |    |    |    |    |     |    |     |     |     |
|        |    |    |    |    |     |    |     |     |     |

第 0001 号 代価表 路面切削

施工P(機49.52%, 労38.45%, 材12.03%, 市0.00%)

第08-01-015-2-112号

1.000 m2 当り

| 名称                                                     | 構成比    | 単位 | 東京単価          | 地区単価 | 摘要 |
|--------------------------------------------------------|--------|----|---------------|------|----|
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]<br>排出ガス対策 (第3次) 切削幅×深さ 2.0×0.23m | 30.090 | %  |               |      | K1 |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式]<br>ホップ収集容量 1.5m3                       | 6.070  | %  |               |      | K2 |
| 普通作業員                                                  | 13.400 | %  |               |      | R1 |
| 土木一般世話役                                                | 4.020  | %  |               |      | R2 |
| 運転手 (特殊)                                               | 3.780  | %  |               |      | R3 |
| 特殊作業員                                                  | 3.710  | %  |               |      | R4 |
| 軽油                                                     | 8.780  | %  |               |      | Z1 |
|                                                        |        |    | (標準単価<br>積算単価 |      | )  |

| 条件名称              | 入力値 | 入力名称                 |
|-------------------|-----|----------------------|
| J 0 1 施工区分・平均切削深さ | 1   | 全面切削6cm以下 (4000m2以下) |
| J 0 2 段差すりつけの撤去作業 | 2   | 有り                   |
| J 0 3 費用の内訳       | 1   | 全ての費用                |

第 0002 号 代価表 殻運搬(路面切削)

施工P(機39.09%, 労47.17%, 材13.74%, 市0.00%)

第08-01-015-2-112号

1.000 m3 当り

| 名称                               | 構成比    | 単位 | 東京単価          | 地区単価 | 摘要 |
|----------------------------------|--------|----|---------------|------|----|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>通称10t積級 | 39.090 | %  |               |      | K1 |
| 運転手 (一般)                         | 47.170 | %  |               |      | R1 |
| 軽油                               | 13.740 | %  |               |      | Z1 |
|                                  |        |    | (標準単価<br>積算単価 |      | )  |

| 条件名称                     | 入力値 | 入力名称    |
|--------------------------|-----|---------|
| J 0 1 DID区間の有無           | 1   | 無し      |
| J 0 2 運搬距離 (km) (DID区間無) | 15  | 9.0km以下 |
| J 0 4 費用の内訳              | 1   | 全ての費用   |

第 0003 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.39%, 労10.78%, 材87.83%, 市0.00%)

第08-01-015-2-112号

1.000 m2 当り

| 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 構成比     | 単位                     | 東京単価          | 地区単価 | 摘要 |      |     |      |            |   |        |                       |    |       |          |    |                        |              |   |             |             |   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------|------|----|------|-----|------|------------|---|--------|-----------------------|----|-------|----------|----|------------------------|--------------|---|-------------|-------------|---|-------|
| アスファルトフィニッシャ<br>〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0. 880  | %                      |               |      | K1 |      |     |      |            |   |        |                       |    |       |          |    |                        |              |   |             |             |   |       |
| タイヤローラ 〔普通型〕<br>運転質量 1 3 ～ 1 4 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0. 140  | %                      |               |      | K2 |      |     |      |            |   |        |                       |    |       |          |    |                        |              |   |             |             |   |       |
| ロードローラ 〔マカダム〕<br>運転質量 1 0 ～ 1 2 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0. 140  | %                      |               |      | K3 |      |     |      |            |   |        |                       |    |       |          |    |                        |              |   |             |             |   |       |
| 普通作業員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. 880  | %                      |               |      | R1 |      |     |      |            |   |        |                       |    |       |          |    |                        |              |   |             |             |   |       |
| 運転手（特殊）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. 180  | %                      |               |      | R2 |      |     |      |            |   |        |                       |    |       |          |    |                        |              |   |             |             |   |       |
| 特殊作業員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2. 150  | %                      |               |      | R3 |      |     |      |            |   |        |                       |    |       |          |    |                        |              |   |             |             |   |       |
| 土木一般世話役                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0. 770  | %                      |               |      | R4 |      |     |      |            |   |        |                       |    |       |          |    |                        |              |   |             |             |   |       |
| 再生改質アスファルトⅡ型密粒度アスコン（20）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 84. 580 | %                      |               |      | Z1 |      |     |      |            |   |        |                       |    |       |          |    |                        |              |   |             |             |   |       |
| アスファルト乳剤<br>PK－4 タックコート用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. 650  | %                      |               |      | Z2 |      |     |      |            |   |        |                       |    |       |          |    |                        |              |   |             |             |   |       |
| 軽油                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0. 500  | %                      |               |      | Z3 |      |     |      |            |   |        |                       |    |       |          |    |                        |              |   |             |             |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                        | （標準単価<br>積算単価 |      | ）  |      |     |      |            |   |        |                       |    |       |          |    |                        |              |   |             |             |   |       |
| <table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 平均幅員</td><td>4</td><td>3. 0m超</td></tr><tr><td>J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5 材料</td><td>35</td><td>各種（2. 30以上2. 40t/m3未満）</td></tr><tr><td>J 0 6 瀝青材料種類</td><td>1</td><td>タックコート PK-4</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table> |         |                        |               |      |    | 条件名称 | 入力値 | 入力名称 | J 0 1 平均幅員 | 4 | 3. 0m超 | J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 50 | 50 mm | J 0 5 材料 | 35 | 各種（2. 30以上2. 40t/m3未満） | J 0 6 瀝青材料種類 | 1 | タックコート PK-4 | J 0 7 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |
| 条件名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 入力値     | 入力名称                   |               |      |    |      |     |      |            |   |        |                       |    |       |          |    |                        |              |   |             |             |   |       |
| J 0 1 平均幅員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 3. 0m超                 |               |      |    |      |     |      |            |   |        |                       |    |       |          |    |                        |              |   |             |             |   |       |
| J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50      | 50 mm                  |               |      |    |      |     |      |            |   |        |                       |    |       |          |    |                        |              |   |             |             |   |       |
| J 0 5 材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35      | 各種（2. 30以上2. 40t/m3未満） |               |      |    |      |     |      |            |   |        |                       |    |       |          |    |                        |              |   |             |             |   |       |
| J 0 6 瀝青材料種類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1       | タックコート PK-4            |               |      |    |      |     |      |            |   |        |                       |    |       |          |    |                        |              |   |             |             |   |       |
| J 0 7 費用の内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       | 全ての費用                  |               |      |    |      |     |      |            |   |        |                       |    |       |          |    |                        |              |   |             |             |   |       |

第 0004 号 代価表 高視認性区画線設置リブ式（溶融式）W=150 白

第 08-01-015-2-112 号

1.000 m 当り

| 名称                                       | 数量    | 単位 | 単価   | 金額 | 摘要 |
|------------------------------------------|-------|----|------|----|----|
| 高視認性区画線設置リブ式（溶融式）<br>白 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | 1.000 | m  |      |    |    |
| 路面標示用塗料<br>高視認性区画線用 リブ式 白                | 0.900 | kg |      |    |    |
| 合計                                       |       |    |      |    |    |
|                                          |       |    | 単位当り |    |    |

条件名称

入力値

入力名称

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [積上分]

第 08-01-015-2-112 号

実施 起工 設計書

| 単価コード      | 名 称 / 規 格                               | 数 量     | 単 位 | 金 額 | 摘 要      |
|------------|-----------------------------------------|---------|-----|-----|----------|
| Q001036004 | 区画線設置 (溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線20cm 制約無        | 130.000 | m   |     | 20260814 |
| TJ000020   | 路面標示用塗料<br>高視認性区画線用 リブ式 白               | 234.000 | kg  |     | 20260814 |
| Z004350009 | トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー | 98.800  | kg  |     | 20260814 |
| Z004352001 | ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm                 | 4.290   | kg  |     | 20260814 |
| Z004354001 | 接着用プライマー<br>区画線用                        | 4.290   | kg  |     | 20260814 |
| Z006702002 | 軽油                                      | 6.630   | L   |     | 20260814 |
| Z006811001 | 貨物自動車基本運賃<br>20t車以上30t車まで 20kmまで        | 2.000   | 台   |     | 20260814 |
| Z101001000 | アスファルト廃材処理費(中間処理施設)<br>切削材 40cm以下       | 145.000 | t   |     | 20260814 |

# 機 労 材 集 計 リ ス ト ( 材 料 ) [施工P分]

第 08-01-015-2-112 号

実施 起工 設計書

| 単価コード      | 名 称 / 規 格                | 数 量     | 単 位 | 金 額 | 摘 要      |
|------------|--------------------------|---------|-----|-----|----------|
| Y001102000 | 再生改質アスファルトⅡ型密粒度アスコン (20) | 155.925 | t   |     | 20260814 |
| Z004130003 | アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用 | 527.660 | L   |     | 20260814 |
| Z006702002 | 軽油                       | 578.527 | L   |     | 20260814 |