

工事数量総括（内訳）表

第 08-01-016-2-138 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路維持				式		
			1			
舗装工				式		
			1			
路面切削工				式		舗装版切断 34.000 m
			1			路面切削 684.000 m2
						殻運搬処分 34.000 m3
						表層 684.000 m2
区画線工				式		
			1			
区画線工				式		熔融式区画線 72.000 m
			1			
仮設工				式		
			1			
交通管理工				式		交通誘導警備員 5.000 人日
			1			
直接工事費計				式		
			1			
共通仮設				式		
			1			
共通仮設費				式		
			1			
運搬費				式		建設機械運搬費 2.000 台
			1			
共通仮設費（率計上）				式		
			1			
共通仮設費計				式		
			1			
純工事費				式		
			1			
現場管理費				式		
			1			
工事原価				式		
			1			
一般管理費等				式		
			1			

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 08-01-016-2-138 号

実施 起工 設計書

工事区分 工種 種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
契約保証費用				
	1	式		
工事価格				
	1	式		
消費税相当額				
	1	式		
請負工事費				
	1	式		

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-016-2-138 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持									
舗装工									
路面切削工									
舗装版切断						m			
					34.000				
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版 厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0001号代価表
					34.000				
路面切削						m2			
					684.000				
路面切削 施工区分・平均切削深さ(全面切削6cm以下 (4000m2以下)),段差すりつけの撤去作業 (有り),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0002号代価表
					684.000				
殻運搬処分						m3			
					34.000				
殻運搬(路面切削) DID区間の有無(無し),運搬距離(km)(DI D区間無)(3.5km以下),費用の内訳(全ての 費用)						m3			施工P 第0003号代価表
					34.000				
アスファルト廃材処理費(中間処 理施設) 切削材 40cm以下						t			
					79.000				
表層						m2			
					684.000				
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン (1 3)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費 用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0004号代価表
					684.000				
区画線工									
区画線工									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-016-2-138 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
溶解式区画線						m			
					72.000				
区画線設置(W=150 実線 白) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶解式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶解式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			
					28.000				
区画線設置(W=450 実線 白) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶解式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶解式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			
					7.000				
区画線設置(W=150換算 白) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶解式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶解式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			
					37.000				
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員						人日			
					5.000				
交通誘導警備員B						人日			
					5.000				
直接工事費計									
共通仮設									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-016-2-138 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費									
運搬費									
建設機械運搬費						台			
					2.000				
貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(路面切削機 (ホイール廃材積込 付) 2.0m), 片道運搬距離 (実数入力) (7.4 km), その他の諸料金の有無(無), 運搬中の 賃料(損料)の有無(無)						台			
					2.000				
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 舗装版切断

施工P(機14.40%, 労58.90%, 材26.70%, 市0.00%)

第08-01-016-2-138号

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm	9.800	%			K1
特殊作業員	20.200	%			R1
土木一般世話役	10.890	%			R2
普通作業員	9.000	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.470	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.880	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 路面切削

施工P(機49.52%, 労38.45%, 材12.03%, 市0.00%)

第08-01-016-2-138号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排出ガス対策 (第3次) 切削幅×深さ 2.0×0.23m	30.090	%			K1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホップ収集容量 1.5m3	6.070	%			K2
普通作業員	13.400	%			R1
土木一般世話役	4.020	%			R2
運転手 (特殊)	3.780	%			R3
特殊作業員	3.710	%			R4
軽油	8.780	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 施工区分・平均切削深さ	1	全面切削6cm以下 (4000m2以下)
J 0 2 段差すりつけの撤去作業	2	有り
J 0 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0003 号 代価表 殻運搬(路面切削)

施工P(機39.09%, 労47.17%, 材13.74%, 市0.00%)

第08-01-016-2-138号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	39.090	%			K1
運転手 (一般)	47.170	%			R1
軽油	13.740	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 DID区間の有無	1	無し
J 0 2 運搬距離 (km) (DID区間無)	8	3.5km以下
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0004 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.32%, 労10.25%, 材88.43%, 市0.00%)

第08-01-016-2-138号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	0. 840	%			K1																		
タイヤローラ 〔普通型〕 運転質量 1 3 ～ 1 4 t	0. 130	%			K2																		
ロードローラ 〔マカダム〕 運転質量 1 0 ～ 1 2 t	0. 130	%			K3																		
普通作業員	3. 690	%			R1																		
運転手（特殊）	2. 070	%			R2																		
特殊作業員	2. 050	%			R3																		
土木一般世話役	0. 730	%			R4																		
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（1 3）	80. 480	%			Z1																		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	7. 390	%			Z2																		
軽油	0. 470	%			Z3																		
			（標準単価 積算単価		）																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 平均幅員</td><td>4</td><td>3. 0m超</td></tr><tr><td>J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5 材料</td><td>11</td><td>再生密粒度アスコン（1 3）</td></tr><tr><td>J 0 6 瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プ ライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 平均幅員	4	3. 0m超	J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm	J 0 5 材料	11	再生密粒度アスコン（1 3）	J 0 6 瀝青材料種類	2	プ ライムコート PK-3	J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 平均幅員	4	3. 0m超																					
J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																					
J 0 5 材料	11	再生密粒度アスコン（1 3）																					
J 0 6 瀝青材料種類	2	プ ライムコート PK-3																					
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用																					

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-01-016-2-138 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	28.000	m		20260901
Q001036010	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	7.000	m		20260901
Q001036073	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	44.400	m		20260901
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	53.168	kg		20260901
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	2.335	kg		20260901
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	2.335	kg		20260901
Z006702002	軽油	7.075	L		20260901
Z006811001	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	2.000	台		20260901
Z101001000	アスファルト廃材処理費 (中間処理施設) 切削材 40cm以下	79.000	t		20260901

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 08-01-016-2-138 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	86.033	t		20260901
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	858.638	L		20260901
Z006540009	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	0.078	枚		20260901
Z006702002	軽油	294.055	L		20260901
Z006704001	ガソリン レギュラー	4.336	L		20260901