

本工事費内訳書

第 07-03-601-0-011 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物取壊し工									
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
地先境界ブロック取壊し					0.080	m3			
構造物とりこわし 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)					0.080	m3			
フェンス撤去工									
フェンス撤去					4.000	m			
フェンス撤去					4.000	m			
構造物とりこわし 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)					0.010	m3			
フェンス支柱再設置					1.000	式			
フェンス支柱再設置					1.000	本			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外(小規模)), 費用の内訳(全ての費用)					0.020	m3			施工P 第0001号代価表
基礎砕石 砕石の厚さ(7.5cm以下), 砕石の種類(再生フラッシュ 40~0), 費用の内訳(全ての費用)					0.030	m2			施工P 第0002号代価表
埋戻し 施工方法(上記以外(小規模)), 土質(土砂), 費用の内訳(全ての費用)					0.010	m3			施工P 第0003号代価表
運搬処理工									

本工事費内訳書

第 07-03-601-0-011 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬						m3			
					0.090				
殻運搬 殻発生作業(コンクリート(無筋)構造物とりこ わし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の 有無(無し), 運搬距離 (km) (DID区間有無) (14.4km以下), 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0004号代価表
					0.090				
殻処分						m3			
					0.090				
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) 〔処分費等の対象〕 区分(コンクリート塊(無筋) 30cm以下)						t			
					0.200				
スクラップ						t			
					0.002				
スクラップ ヘビーH1						t			
					0.002				
公園土工									
公園土工									
掘削工									
掘削						m3			
					1.000				
掘削 土質(土砂), 施工方法(オープンカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)						m3			施工P 第0005号代価表
					1.000				
舗装									
舗装工									
駐車場舗装工									
路盤工						m2			
					5,454.000				

本工事費内訳書

第 07-03-601-0-011 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	路盤工 (50mm)	全仕上り厚 (実数入力) (50 mm), 施工区分 (1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)			4,700.000	m2			施工P 第0006号代価表
	路盤工 (250mm)	全仕上り厚 (実数入力) (250 mm), 施工区分 (2層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)			754.000	m2			施工P 第0007号代価表
	不陸整正				70.000	m2			
	不陸整正	補足材料の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)			70.000	m2			施工P 第0008号代価表
	表層				70.000	m2			
	表層	平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)			70.000	m2			施工P 第0009号代価表
	園路舗装工								
	路盤工				7.000	m2			
	路盤工	全仕上り厚 (実数入力) (10 mm), 施工区分 (1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)			7.000	m2			施工P 第0010号代価表
	表層				7.000	m2			
	表層	平均幅員(1.4m以上), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)			7.000	m2			施工P 第0011号代価表
	芝生舗装工								
	除草工				6,190.000	m2			

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-03-601-0-011 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				総合歩掛(除草、集草、積込・運搬) 作業区分(機械除草II (ハンドガイド・肩掛式))	6,190.000	m2			
				除草剤散布	6,190.000	m 2			第0012号代価表 20260901
				トラック運搬		時間			第0013号代価表 20260901
				処分費(t)	0.050	t			20260901
				種子散布工	6,190.000	m2			
				種子散布工	6,190.000	m 2			第0014号代価表
				法面張芝工					
				除草工	290.000	m2			
				総合歩掛(除草、集草、積込・運搬) 作業区分(機械除草I (肩掛式))	290.000	m2			20260901
				除草剤散布	290.000	m 2			第0012号代価表 20260901
				トラック運搬		時間			第0013号代価表 20260901
				処分費(t)	2.000	t			20260901
				張芝工	290.000	m2			
				公園植栽 張芝工 芝種類(野芝), 芝張区分(ベタ張), 芝串の有無(有), 植栽割増の有無(有)	290.000	m2			
				駐車場整備工					
				区画線工					

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-03-601-0-011 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線工									
標識ロープ					900.000	m			
標識ロープ					900.000	m			
フェンス設置工									
フェンス設置工									
オレンジネット					353.000	m			
オレンジネット					353.000	m			
直接工事費計									
現場環境改善費(率計上)									
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									

本 工 事 費 内 訳 書

第 07-03-601-0-011 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額									
請負工事費									