

第 0001 号 代価表 床掘り

施工P(機19.50%, 労73.36%, 材7.14%, 市0.00%)

第07-03-601-0-011号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.28m ³	19.500	%			K1
運転手（特殊）	39.840	%			R1
普通作業員	33.520	%			R2
軽油	7.140	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 土質 1 土砂 J 0 2 施工方法 5 上記以外（小規模） J 0 5 費用の内訳 1 全ての費用					

第 0002 号 代価表 基礎碎石

施工P(機5.39%, 労83.61%, 材11.00%, 市0.00%)

第 0 7 - 0 3 - 6 0 1 - 0 - 0 1 1 号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 バケット容量0.8m ³	5.360	%			K1
普通作業員	40.220	%			R1
特殊作業員	17.010	%			R2
運転手（特殊）	15.760	%			R3
土木一般世話役	10.040	%			R4
再生クラッシャーラン RB-40	5.620	%			Z1
軽油	5.350	%			Z2
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 碎石の厚さ	1	7.5cm以下
J 0 2 碎石の種類	8	再生クラッシャーラン 40～0
J 0 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0003 号 代価表 埋戻し

施工P(機9.23%, 労86.75%, 材4.02%, 市0.00%)

第07-03-601-0-011号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.28m ³	8.670	%			K1
タンバ及びランマ〔ランマ〕 通称60～80kg級	0.560	%			K2
普通作業員	49.780	%			R1
特殊作業員	19.280	%			R2
運転手（特殊）	17.690	%			R3
軽油	3.170	%			Z1
ガソリン レギュラー	0.850	%			Z2
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称	入力値	入力名称
J01 施工方法	5	上記以外（小規模）
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第 0004 号 代価表 殻運搬

施工P(機39.03%, 労46.18%, 材14.79%, 市0.00%)

第07-03-601-0-011号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	39.030	%			K1
運転手 (一般)	46.180	%			R1
軽油	14.790	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 殻発生作業	1	コンクリート（無筋）構造物とりこわし
J 0 2 積込工法区分	1	機械積込
J 0 3 DID区間の有無	1	無し
J 0 4 運搬距離（km）（DID区間有無）	6	14.4km以下
J 1 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0005 号 代価表 掘削

施工P(機44.63%, 労35.43%, 材19.94%, 市0.00%)

第07-03-601-0-011号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量 0.8m ³	44.630	%			K1
運転手（特殊）	35.430	%			R1
軽油	19.940	%			Z1
			(標準単価 積算単価)		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土質	1	土砂
J 0 2 施工方法	1	オープンカット
J 0 3 押土の有無	2	無し
J 0 4 障害の有無	1	無し
J 0 5 施工数量	3	5,000m ³ 未満

第 0006 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.50%, 労18.62%, 材75.88%, 市0.00%)

第07-03-601-0-011号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要															
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１m	3.810	%			K1															
ロードローラ [マカダム] 運転質量１０～１２ t	0.470	%			K2															
タイヤローラ [普通型] 運転質量１３～１４ t	0.460	%			K3															
運転手（特殊）	8.200	%			R1															
普通作業員	3.000	%			R2															
特殊作業員	2.680	%			R3															
土木一般世話役	2.170	%			R4															
再生クラッシャーラン R C－４０	74.090	%			Z1															
軽油	1.550	%			Z2															
			（標準単価 積算単価		）															
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 全仕上り厚（実数入力）</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 2 施工区分</td><td>1</td><td>1層施工</td></tr><tr><td>J 0 3 材料</td><td>6</td><td>再生クラッシャー RC-40</td></tr><tr><td>J 0 4 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	50	50 mm	J 0 2 施工区分	1	1層施工	J 0 3 材料	6	再生クラッシャー RC-40	J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																		
J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	50	50 mm																		
J 0 2 施工区分	1	1層施工																		
J 0 3 材料	6	再生クラッシャー RC-40																		
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用																		

第 0007 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機6.30%, 労21.27%, 材72.43%, 市0.00%)

第07-03-601-0-011号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	4.360	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.540	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.530	%			K3
運転手 (特殊)	9.390	%			R1
普通作業員	3.420	%			R2
特殊作業員	3.050	%			R3
土木一般世話役	2.480	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	70.380	%			Z1
軽油	1.770	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	全仕上り厚 (実数入力)	250	250 mm
J 0 2	施工区分	2	2層施工
J 0 3	材料	6	再生クラッシャー RC-40
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0008 号 代価表 不陸整正

施工P(機20.65%, 労72.60%, 材6.75%, 市0.00%)

第07-03-601-0-011号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	16.560	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	2.070	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	2.020	%			K3
運転手 (特殊)	35.730	%			R1
普通作業員	14.710	%			R2
特殊作業員	11.490	%			R3
土木一般世話役	10.670	%			R4
軽油	6.750	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	補足材料の有無	1	無し
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0009 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.32%, 労10.25%, 材88.43%, 市0.00%)

第 0 7 - 0 3 - 6 0 1 - 0 - 0 1 1 号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																														
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	0. 840	%			K1																														
タイヤローラ 〔普通型〕 運転質量 1 3 ～ 1 4 t	0. 130	%			K2																														
ロードローラ 〔マカダム〕 運転質量 1 0 ～ 1 2 t	0. 130	%			K3																														
普通作業員	3. 690	%			R1																														
運転手（特殊）	2. 070	%			R2																														
特殊作業員	2. 050	%			R3																														
土木一般世話役	0. 730	%			R4																														
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（1 3）	80. 480	%			Z1																														
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	7. 390	%			Z2																														
軽油	0. 470	%			Z3																														
			（標準単価 積算単価		）																														
<table><tr><td colspan="2">条件名称</td><td>入力値</td><td colspan="2">入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>平均幅員</td><td>4</td><td colspan="2">3. 0m超</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td colspan="2">50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>材料</td><td>11</td><td colspan="2">再生密粒度アスコン（1 3）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>瀝青材料種類</td><td>2</td><td colspan="2">プ ライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td colspan="2">全ての費用</td></tr></table>						条件名称		入力値	入力名称		J 0 1	平均幅員	4	3. 0m超		J 0 4	1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm		J 0 5	材料	11	再生密粒度アスコン（1 3）		J 0 6	瀝青材料種類	2	プ ライムコート PK-3		J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用	
条件名称		入力値	入力名称																																
J 0 1	平均幅員	4	3. 0m超																																
J 0 4	1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																																
J 0 5	材料	11	再生密粒度アスコン（1 3）																																
J 0 6	瀝青材料種類	2	プ ライムコート PK-3																																
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用																																

第 0010 号 代価表 下層路盤(歩道部)

施工P(機4.82%, 労76.32%, 材18.86%, 市0.00%)

第07-03-601-0-011号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.09m ³	2.880	%			K1
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t	1.710	%			K2
運転手（特殊）	27.480	%			R1
特殊作業員	16.130	%			R2
普通作業員	15.970	%			R3
土木一般世話役	13.110	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	16.700	%			Z1
軽油	2.060	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	10	10 mm
J 0 2 施工区分	1	1層施工
J 0 3 材料	6	再生クラッシャーラン RC-40
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0011 号 代価表 表層(歩道部)

施工P(機3.62%, 労24.35%, 材72.03%, 市0.00%)

第07-03-601-0-011号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 排出ガス対策（第3次基準値） 舗装幅1．4～3．0 m	2. 880	%			K1																								
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	0. 360	%			K2																								
普通作業員	9. 200	%			R1																								
特殊作業員	6. 160	%			R2																								
運転手（特殊）	4. 170	%			R3																								
土木一般世話役	2. 210	%			R4																								
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（1 3）	62. 590	%			Z1																								
アスファルト乳剤 PK－3 プライムコート用	9. 030	%			Z2																								
軽油	0. 370	%			Z3																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>平均幅員</td><td>3</td><td>1. 4m以上</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>材料</td><td>11</td><td>再生密粒度アスコン（1 3）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	平均幅員	3	1. 4m以上	J 0 4	1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm	J 0 5	材料	11	再生密粒度アスコン（1 3）	J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	平均幅員	3	1. 4m以上																										
J 0 4	1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																										
J 0 5	材料	11	再生密粒度アスコン（1 3）																										
J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																										
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用																										

第 0012 号 代価表 除草剤散布

第 07-03-601-0-011号

1000.000

m² 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
造園工		人			
普通作業員		人			
トラック[普通型]通称2t積級 機械使用条件コード(0), 岩石割増しコード(岩石工の割増対象にしない), 機械損耗部品補正(普通), 供用日当り運転時間(時間), 交替制による割増し(交替制を適用しない), 異常補正(0), 基礎価格補正(しない), 輸送補正(しない), 運転日当り運転時間(時間)		時間			
除草剤 ラウンドアップ マックスロード	0.180	本			
諸雑費 (率)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0013 号 代価表 トラック運搬

第 07-03-601-0-011 号

1.000 時間 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人			
軽油	0.040	L			
トラック〔普通型〕 通称 2 t 積級		時間			
諸雑費（率）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0014 号 代価表 種子散布工

第07-03-601-0-011号

100. 000

m 2 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
法面工		人			
普通作業員		人			
種子吹付	100.000	m ²			
種子吹付機		時間			
トラック[普通型]4～4.5t積 機械使用条件コード(0),岩石割増しコード(岩石工の割増対象にしない),機械損耗部品補正(普通),供用日当り運転時間(時間),交替制による割増し(交替制を適用しない),異常補正(0),基礎価格補正(しない),輸送補正(しない),運転日当り運転時間(時間)		時間			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------