

本工事費内訳書

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
残土処理工									
土砂等運搬						m3			
					120.000				
土砂等運搬（仮置き場） 土砂等発生現場（標準）、積込機種・規格（ハックホ バケット容量0.45m3）、土質（土砂（岩塊・玉石混り土含む））、DID区間の有無（有り）、 運搬距離（km）（DID区間有）（1.0km以下）						m3			施工P 第0001号代価表
					120.000				
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
コンクリート構造物取壊し						m3			
					2.900				
構造物とりこわし 構造物区分（無筋構造物）、工法区分（機械施工）、時間的制約の有無（無し）、夜間作業の有無（無し）、低騒音・低振動対策（必要）						m3			
					2.900				
水路施設取壊し						m3			
					30.800				
構造物とりこわし 構造物区分（無筋構造物）、工法区分（機械施工）、時間的制約の有無（無し）、夜間作業の有無（無し）、低騒音・低振動対策（必要）						m3			
					30.800				
花壇（レンガ）撤去						m			
					33.000				
構造物とりこわし 構造物区分（無筋構造物）、工法区分（機械施工）、時間的制約の有無（無し）、夜間作業の有無（無し）、低騒音・低振動対策（必要）						m3			
					2.310				
案内ゲート撤去						箇所			
					3.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
案内ゲート撤去 機械・手作業併用※分別含む					3.000	箇所			
車止め撤去					1.000	式			
車止め撤去（ポール） 費用の内訳（機械費、労務費のみ（1日未満用））					7.000	本			施工P 第0002号代価表
車止め撤去（アーチ） 費用の内訳（機械費、労務費のみ（1日未満用））					4.000	本			施工P 第0002号代価表
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工） 施工区分（土中建込）、夜間補正（無）、時間的制約を受ける場合の補正（無）					2.400	m			
構造物とりこわし（車止め） 構造物区分（無筋構造物）、工法区分（機械施工）、時間的制約の有無（無し）、夜間作業の有無（無し）、低騒音・低振動対策（必要）					1.200	m3			
木製物撤去					1.000	式			
ベンチ撤去 ベンチの種類（背無しベンチ）、ベンチの質量（40kg以上50kg未満）					13.000	基			
木製土留め撤去（H=650）					6.340	m 3			第0003号代価表
木製土留め撤去（H=800）					3.000	m 3			第0004号代価表
木製土留め撤去（H=1200）					5.040	m 3			第0005号代価表
排水構造物撤去					1.000	式			
既設集水桝撤去（橋脚まわり）					11.000	基			第0006号代価表
既設集水桝加工（スラブ）					5.000	基			第0007号代価表
既設集水桝加工（閉塞）					11.000	基			第0008号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電気設備撤去						式			
					1.000				
電気ケーブル撤去 L=719						式			
					1.000				
電気配管撤去						式			
					1.000				
既設街路灯撤去 基礎残置						本			
					8.000				
既設照明柱切断						本			
					8.000				
ハンドホール蓋撤去						基			第0009号代価表
					12.000				
舗装版切断						m			
					571.000				
舗装版切断 (As) 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版 厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0010号代価表
					125.000				
舗装版切断 (Co) 舗装版種別(コンクリート舗装版),コンクリート舗装版 厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0011号代価表
					445.000				
舗装版破砕						m2			
					1,451.000				
舗装版破砕 (As) 舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0012号代価表
					78.000				
舗装版破砕 (タイル) 舗装版種別(コンクリート舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0013号代価表
					860.000				
舗装版破砕 (基礎Co) 舗装版種別(コンクリート舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0013号代価表
					513.000				
樹木伐採・抜根工									

本工事費内訳書

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
伐採工						式			
					1.000				
伐採工（高木 幹回りC=30cm以下）						本			第0014号代価表
					1.000				
伐採工（高木 幹回りC=30～60cm未満）						本			第0015号代価表
					6.000				
伐採工（高木 幹回りC=60～90cm未満）						本			第0016号代価表
					1.000				
伐採工（高木 幹回りC=90～120cm未満）						本			第0017号代価表
					1.000				
伐採工（中低木 樹高H=50～100cm未満）						本			第0018号代価表
					204.000				
伐採工（中低木 樹高H=100～200cm未満）						本			第0019号代価表
					4.000				
伐採工（中低木 樹高H=200～300cm未満）						本			第0020号代価表
					11.000				
伐根工						式			
					1.000				
伐根工（高木 幹周りC=30cm未満）						本			第0021号代価表
					1.000				
伐根工（高木 幹周りC=30～60cm未満）						本			第0022号代価表
					6.000				
伐根工（高木 幹周りC=60～90cm未満）						本			第0023号代価表
					1.000				
伐根工（高木 幹周りC=90～120cm未満）						本			第0024号代価表
					1.000				
伐根工（中低木 樹高H=50～100cm未満）						本			第0025号代価表
					204.000				
伐根工（中低木 樹高H=100～200cm未満）						本			第0026号代価表
					4.000				
伐根工（中低木 樹高H=200～300cm未満）						本			第0027号代価表
					11.000				
運搬処理工									

本工事費内訳書

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
柄運搬						式			
					1.000				
殻運搬（コンクリート） 殻発生作業（コンクリート（無筋）構造物とりこ わし），積込工法区分（機械積込），DID区間の 有無（有り），運搬距離（km）（DID区間有無 ）（14.4km以下），費用の内訳（全ての費用）						m3			施工 P 第0028号代価表
					28.600				
殻運搬（アスファルト） 殻発生作業（舗装版破碎），積込工法区分（機 械（対策不要厚15cm超）又は必要），DID区 間の有無（有り），運搬距離（km）（DID区間 有）（7.0km以下），費用の内訳（全ての費用）						m3			施工 P 第0029号代価表
					3.900				
殻運搬（タイル） 殻発生作業（コンクリート（無筋）構造物とりこ わし），積込工法区分（機械積込），DID区間の 有無（有り），運搬距離（km）（DID区間有無 ）（10.9km以下），費用の内訳（全ての費用）						m3			施工 P 第0030号代価表
					34.400				
土砂等運搬（人工石） 土砂等発生現場（標準），積込機種・規格（ハッ クホ ホット容量0.45m3），土質（硬岩），DID区 間の有無（有り），運搬距離（km）（DID区間 有）（12.0km以下）						m3			施工 P 第0031号代価表
					2.900				
土砂等運搬（レンガ） 土砂等発生現場（標準），積込機種・規格（ハッ クホ ホット容量0.45m3），土質（硬岩），DID区 間の有無（有り），運搬距離（km）（DID区間 有）（12.0km以下）						m3			施工 P 第0031号代価表
					2.300				
発生品運搬（木材） トラック機種（クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9 t），DID区間の有無（有り），片道運搬距離（k m） DID有（11.5km以下）						t			施工 P 第0032号代価表
					25.600				
発生品運搬（枝葉・根） トラック機種（クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9 t），DID区間の有無（有り），片道運搬距離（k m） DID有（11.5km以下）						t			施工 P 第0032号代価表
					3.200				
発生品運搬（塩ビ等） トラック機種（クレーン装置付通称4-4.5t積級吊2.9 t），DID区間の有無（有り），片道運搬距離（k m） DID有（11.5km以下）						t			施工 P 第0032号代価表
					0.040				
殻処分						m3			
					1.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下	6.800	t			
				コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋) 30cm以下	64.250	t			
				アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	9.160	t			
				廃材処分費 (タイル)	68.800	t			
				廃材処分費 (人工石)	5.800	t			
				廃材処分費 (レンガ)	4.140	t			
				廃材処分費 (木材)	25.600	t			
				廃材処分費 (枝葉)	1.600	t			
				廃材処分費 (根)	1.600	t			
				廃材処分費 (塩ビ管)	0.040	t			
				移設工	1.000	式			
				モニュメント移設 トラック機種(クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t)	0.600	t			施工P 第0033号代価表
				歌碑移設 トラック機種(クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t)	0.810	t			施工P 第0033号代価表
				スツール移設 トラック機種(クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t)	0.600	t			施工P 第0033号代価表
				機械等移設 防犯カメラ、街灯	12.000	基			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					260.000	人日			
交通誘導警備員B					260.000	人日			
車道舗装									
舗装復旧工									
アスファルト舗装工									
下層路盤(車道・路肩部)					173.000	m2			
路盤工 全仕上り厚(実数入力)(150 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)					173.000	m2			施工P 第0034号代価表
表層(車道・路肩部)					173.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m未満(仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン(20)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)					173.000	m2			施工P 第0035号代価表
道路附属施設工									
防護柵工									
車止め工					41.000	基			
車止め(固定式)					36.000	基			第0036号代価表
車止め(可動式)					5.000	本			第0037号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工					4.500	m			
ガードパイプ設置					4.500	m			第0038号代価表
植栽									
植栽工									
植栽工									
高木、中低木、地被類					1.000	式			
高木（アオダモ株立ち H=5.0m） 三脚鳥居支柱					1.000	本			
高木（アオダモ株立ち H=3.0m） 二脚鳥居支柱					1.000	本			
高木（エゴノキ株立ち H=5.0m） 三脚鳥居支柱					1.000	本			
高木（エゴノキ株立ち H=3.0m） 二脚鳥居支柱					1.000	本			
高木（ソヨゴ株立ち H=3.0m） 二脚鳥居支柱					2.000	本			
中低木（ヤツデ H=1.5m） 竹1本支柱					8.000	本			
中低木（アオキ H=0.5m） 竹1本支柱					14.000	本			
地被類（ベニシダ 10cmポッド）					186.000	株			
地被類（タマシダ 10cmポッド）					186.000	株			
地被類（ツワブキ 10cmポッド）					186.000	株			

本工事費内訳書

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	地被類	(ヤブラン)	10cmポッド)			株			
					186.000				
	地被類	(スナゴケ)				m ²			
					14.000				
	地被類	(ハイゴケ)				m ²			
					11.000				
設備改修									
給水設備工									
作業土工									
床掘り(掘削)						m ³			
					18.700				
掘削				土質(土砂), 施工方法(オープンカット), 押土の有無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,000m ³ 未満)		m ³			施工P 第0039号代価表
					18.700				
埋戻し						m ³			
					18.200				
埋戻し				施工方法(最大埋戻幅1m未満)		m ³			施工P 第0040号代価表
					18.200				
砂				埋め戻し用		m ³			
					8.500				
給水管路工									
給水管						m			
					70.600				
水道用硬質塩化ビニール管布設				施工場所(屋外), 管の内径(25mm), 継手の種類(硬質塩化ビニール管)		m			
					61.500				
水道用硬質塩化ビニール管布設				施工場所(屋外), 管の内径(30mm), 継手の種類(硬質塩化ビニール管)		m			
					9.100				
埋設シート						m			
					70.600				

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋設表示シート(材料費) 埋設表示シート規格(幅150 (mm) 2倍 水抜 穴：無)					70.600	m			施工P 第0041号代価表
水栓類取付工									
メーターボックス					1.000	個			
量水器取付け工(ねじ込み接合) φ 13～50 呼び径(呼び径 φ30), 施工内容(量水器・ 筐), 特殊メタの有無(無し)					1.000	箇所			
止水栓					1.000	個			
止水栓取付け工 φ13～50 管種(VP用), 呼び径(呼び径 φ25), 施工内 容(止水栓・筐)					1.000	箇所			
シーリング止水栓 Φ25 継手付					1.000	組			
止水栓筐・座台(土浦市型) ショートタイプ					1.000	基			
立水栓					2.000	基			
立水栓(集水ます新設)					1.000	基			第0042号代価表
立水栓(集水ます加工)					1.000	基			第0043号代価表
電気設備工									
作業土工									
床掘り(掘削)					44.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(オープンカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)					44.000	m3			施工P 第0039号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し						m3			
					25.500				
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m未満)						m3			施工P 第0040号代価表
					25.500				
砂 埋め戻し用						m3			
					16.800				
電線管路工									
電線管						m			
					439.000				
FRP可とう電線管 (PF) 敷設 PF22						m			
					206.000				
FRP可とう電線管 (PF) PF22						m			
					206.000				
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 FEP30						m			
					233.000				
波付硬質合成樹脂管 (FEP) FEP30						m			
					233.000				
FEP30 アクアコネクター						個			
					18.000				
3分岐 スコッチキャスト設置工 92-JB2						個			
					17.000				
3分岐 スコッチキャスト 92-JB2						個			
					17.000				
電線						m			
					1,222.000				
地中管内配線工						m			
					1,222.000				
地中管内配線 EM-CE5.5-3C						m			
					671.000				
地中管内配線 EM-CE3.5-3C						m			
					551.000				
埋設シート						m			
					233.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋設表示シート(材料費)	埋設表示シート規格(幅150 (mm) 2倍 水抜	穴：無)			233.000	m			施工P 第0041号代価表
照明設備工									
照明灯					8.000	基			
照明灯建柱（新設設置）	施工区分(GL8～12m 重量350kg以下), ポール単価(円/基), アンカーボルト単価(円/基), トラッククレーンの深夜割増の区分(割増なし)				8.000	基			
照明灯（新設設置）					8.000	基			第0044号代価表
アプローチ照明					16.000	基			
LEDアプローチライト (電球色タイプ、SET)					16.000	基			
スポット照明					26.000	基			
スポット フランジ 30クラス 中角 2700					26.000	基			
屋外スポットライト用スパイク 黒					26.000	本			
電源設備工									
地上電源ポール					5.000	本			
給電ポール 屋外用					5.000	本			
給電ポール用コンセント 2口 屋外用					5.000	個			
給電ポール 鍵付きプレート					5.000	個			
電気設備修繕工									

本工事費内訳書

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ハンドボール蓋修繕						基			
					11.000				
ハンドホール蓋交換 (600)						基			第0045号代価表
					5.000				
ハンドホール蓋交換 (900)						基			第0046号代価表
					6.000				
ハンドホールコア抜き Φ30						箇所			
					18.000				
雨水排水設備工									
作業土工									
床掘り(掘削)						m3			
					96.000				
掘削 土質(土砂), 施工方法(オープンカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)						m3			施工P 第0039号代価表
					96.000				
埋戻し						m3			
					46.000				
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m以上4m未満)						m3			施工P 第0047号代価表
					46.000				
砂 埋め戻し用						m3			
					3.800				
側溝工									
管渠型側溝						m			
					131.000				
管(函)渠型側溝 作業区分(据付), 側溝規格(各種), 内径又は 内空幅 (mm) (200mm以上300mm以下), 基礎 碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0048号代価表
					131.000				
管渠型側溝 中央集水アングルタ イプ 250×250×2000						本			
					66.000				

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊アングル用グレーチング H=110 L=2000					66.000	本			
側溝止めコンクリート					5.000	箇所			
側溝止めコンクリート					5.000	箇所			第0049号代価表
集水桝工									
集水桝（管渠型側溝部）					9.000	基			
集水桝（300×300×1000 G付き 細目）					9.000	基			第0050号代価表
集水桝接続（歩行空間部）					5.000	箇所			
集水桝接続（流末部）					5.000	箇所			第0051号代価表
集水桝接続（橋脚部）					5.000	基			
集水桝（300×300×1000 G付き 細目）					5.000	基			第0050号代価表
集水桝接続（橋脚部）					5.000	箇所			第0052号代価表
園路広場整備工									
作業土工									
床掘り（掘削）					76.600	m3			
掘削 土質（土砂），施工方法（オフソカット），押土の有 無（無し），障害の有無（無し），施工数量（5,000m3未満）					76.600	m3			施工P 第0039号代価表
埋戻し					22.300	m3			
埋戻し 施工方法（最大埋戻幅1m未満）					22.300	m3			施工P 第0040号代価表

本工事費内訳書

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
滞在空間舗装工									
自然石すべり止め舗装（既設タイル面）					565.000	m 2			
自然石薄層舗装（コールカットR）					565.000	m 2			第0053号代価表
トップコート					565.000	m 2			第0054号代価表
自然石すべり止め舗装（新設舗装面）					416.000	m 2			
自然石薄層舗装（コールカットR）					416.000	m 2			第0053号代価表
トップコート					416.000	m 2			第0054号代価表
表層（歩道部） 平均幅員(1.4m未満（仕上厚50mm以下）), 1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン（13）), 瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3), 費用の内訳(全ての費用)					416.000	m2			施工 P 第0055号代価表
路盤工 全仕上り厚（実数入力）(100 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)					416.000	m2			施工 P 第0056号代価表
歩行空間舗装工									
木質ブロック舗装（材料支給）					526.000	m 2			
木質ブロック舗装（一般部）					347.000	m 2			第0057号代価表
木質ブロック設置（新設部）					179.000	m 2			第0058号代価表
木質系ブロック（支給品）					1.000	式			
視覚誘導ブロック					1.000	式			
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 作業区分(設置), ﾌﾞﾛｯｸ規格(30cm×30cm)					44.400	m2			施工 P 第0059号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				視覚誘導ブロック（黄色） 300×300×30 裏面コンクリート付き	493.000	個			
緑石・出入口整備工									
緑石工					1.000	式			
地先境界ブロック（施設側）					194.000	m			第0060号代価表
地先境界ブロック（道路側）					24.000	m			第0061号代価表
舗装止めブロック					120.000	m			第0062号代価表
コンクリート緑石					46.000	m			第0063号代価表
階段工					2.000	箇所			
階段工（1）					1.000	箇所			第0064号代価表
階段工（2）					1.000	箇所			第0065号代価表
スロープ工					2.000	箇所			
スロープ（1）					1.000	箇所			第0066号代価表
スロープ（2）					1.000	箇所			第0067号代価表
修景施設整備工									
石壁工									
ガビオンウォール設置					119.000	m			
基礎工（ガビオン）					119.000	m			第0068号代価表
設置・据付工（ガビオン）					119.000	m			第0069号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
石詰工（手作業）						m 3			第0070号代価表
					56.600				
ガビオンウォール（本体） (500+500)×500×2000						m			
					119.000				
ガビオンウォール（上蓋） 500×2000						m			
					119.000				
ガビオンウォール（側面） 500×500						枚			
					28.000				
ガビオン斜加工費 切断＋溶接等						箇所			
					57.000				
割栗石 1 5 0－2 0 0 mm						m3			
					17.000				
サービス施設整備工									
ベンチ・テーブル工									
ベンチ						基			
					5.000				
橋脚ベンチ（1か所6基）						箇所			第0071号代価表
					5.000				
直接工事費計									
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									