

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積 上 分]

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001182008	ガードパイプ設置工 土中建込用 G p - C p - 2 E 塗装	4.500	m		20260901
Q001186001	ガードパイプ撤去工 土中建込用 G p - A p、B p、C p - 2 E	2.400	m		20260901
Q001611001	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	37.210	m3		20260901
Q001611007	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	3.030	m3		20260901
TJ000020	メッシュ筋 6.0mm 150×150	17.040	m 2		20260901
TJ000050	廃材処分費 (タイル)	68.800	t		20260901
TJ000052	廃材処分費 (人工石)	5.800	t		20260901
TJ000053	廃材処分費 (レンガ)	4.140	t		20260901
TJ000054	廃材処分費 (木材)	25.600	t		20260901
TJ000055	廃材処分費 (枝葉)	1.600	t		20260901
TJ000056	廃材処分費 (根)	1.600	t		20260901
TJ000057	廃材処分費 (塩ビ管)	0.040	t		20260901
TJ000070	高木 (アオダモ株立ち H=5.0m) 三脚鳥居支柱	1.000	本		20260901
TJ000071	高木 (アオダモ株立ち H=3.0m) 二脚鳥居支柱	1.000	本		20260901
TJ000072	高木 (エゴノキ株立ち H=5.0m) 三脚鳥居支柱	1.000	本		20260901
TJ000073	高木 (エゴノキ株立ち H=3.0m) 二脚鳥居支柱	1.000	本		20260901
TJ000074	高木 (ソヨゴ株立ち H=3.0m) 二脚鳥居支柱	2.000	本		20260901
TJ000075	中低木 (ヤツデ H=1.5m) 竹 1 本支柱	8.000	本		20260901
TJ000076	中低木 (アオキ H=0.5m) 竹 1 本支柱	14.000	本		20260901
TJ000080	地被類 (ベニシダ 10cmポッド)	186.000	株		20260901
TJ000081	地被類 (タマシダ 10cmポッド)	186.000	株		20260901
TJ000082	地被類 (ツワブキ 10cmポッド)	186.000	株		20260901
TJ000083	地被類 (ヤブラン 10cmポッド)	186.000	株		20260901
TJ000084	地被類 (スナゴケ)	14.000	m 2		20260901

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
TJ000085	地被類 (ハイゴケ)	11.000	m ²		20260901
TJ000090	シーリング止水栓 Φ25 継手付	1.000	組		20260901
TJ000091	止水栓筐・座台 (土浦市型) ショートタイプ	1.000	基		20260901
TJ000092	集水枥 400×400×700 (グレーチング細目)	1.000	基		20260901
TJ000093	立水栓 景観タイプ 回転自閉式	2.000	台		20260901
TJ000100	グレーチング 400×400 (グレーチング細目)	1.000	基		20260901
TJ000111	FRP可とう電線管 (PF) PF22	206.000	m		20260901
TJ000113	波付硬質合成樹脂管 (FEP) FEP30	233.000	m		20260901
TJ000115	3分岐 スコッチキャスト 92-JB2	17.000	個		20260901
TJ000117	地中管内配線 EM-CE5.5-3C	671.000	m		20260901
TJ000118	地中管内配線 EM-CE3.5-3C	551.000	m		20260901
TJ000119	FEP30 アクアコネクター	18.000	個		20260901
TJ000120	照明灯 (LED灯具) E50093LSAZ9同等	8.000	台		20260901
TJ000121	照明ジョイントユニット	8.000	個		20260901
TJ000122	照明ポール 4m 景観色 埋め込み式	8.000	本		20260901
TJ000124	LEDアプローチライト (電球色タイプ、SET)	16.000	基		20260901
TJ000125	スポット フランジ 30クラス 中角 2700	26.000	基		20260901
TJ000127	屋外スポットライト用スパイク 黒	26.000	本		20260901
TJ000128	給電ポール 屋外用	5.000	本		20260901
TJ000129	給電ポール用コンセント 2口 屋外用	5.000	個		20260901
TJ000130	給電ポール 鍵付きプレート	5.000	個		20260901
TJ000133	ハンドホール蓋 IS2K-60 P.C.HC付	5.000	基		20260901
TJ000134	ハンドホール蓋 MHB-900 P.C付	6.000	基		20260901

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
TJ000140	管渠型側溝 中央集水アングルタイプ 250×250×2000	66.000	本		20260901
TJ000141	特殊アングル用グレーチング H=110 L=2000	66.000	本		20260901
TJ000142	プレキャスト集水枡 300×300×700-1000 G付 細目 430kg	14.000	基		20260901
TJ000150	エポキシ樹脂 薄層カラー舗装用	2,045.385	kg		20260901
TJ000153	天然骨材	7,210.350	kg		20260901
TJ000160	視覚誘導ブロック (黄色) 300×300×30 裏面コンクリート付き	493.000	個		20260901
TJ000170	ガビオンウォール (本体) (500+500)×500×2000	119.000	m		20260901
TJ000171	ガビオンウォール (上蓋) 500×2000	119.000	m		20260901
TJ000172	ガビオンウォール (側面) 500×500	28.000	枚		20260901
TJ000180	舗装止めブロック 150×400×2000	60.000	本		20260901
TJ000190	階段ブロック 350×600×150 いなだ たたき仕上	30.000	本		20260901
TJ000191	階段ブロック 350×320×150 いなだ たたき仕上	2.000	本		20260901
TJ000192	階段ブロック用袖石 180×340×275 いなだ たたき仕上	2.000	本		20260901
TJ000193	手摺 2段式 H=850 ステンレス支柱	27.800	m		20260901
TJ000194	階段ブロック 350×297×150 いなだ たたき仕上	4.000	本		20260901
TJ000195	階段ブロック袖石 180×690×275 いなだ たたき仕上	2.000	本		20260901
TJ000200	ウォールベンチ 肘付 半円	30.000	基		20260901
TJ000210	車止め (固定式) Φ114 H=830	36.000	本		20260901
TJ000211	車止め (可動式) Φ114 H=830	5.000	本		20260901
TJ000220	木質系ブロック (支給品)	1.000	式		20260901
TJ000240	地先境界ブロック 120×120×600 たたき仕上げ	322.040	個		20260901
TJ000241	地先境界ブロック A種120×120×600	39.840	個		20260901
Y000112001	アンカーボルト 別計上 0円でOK	8.000	組		20260901

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y001520000	ベンチ 別計上 0円でOK	13.000	基		20260901
Y003420000	照明ポール 別計上 0円でOK	8.000	本		20260901
Y004004001	硬質塩化ビニル管	92.661	m		20260901
Z002140002	割栗石 150-200mm	17.000	m3		20260901
Z002150002	砂 埋め戻し用	29.900	m3		20260901
Z006704001	ガソリン レギュラー	2.984	L		20260901
Z101000010	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下	6.800	t		20260901
Z101000030	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋) 30cm以下	64.250	t		20260901
Z101001100	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	9.160	t		20260901
Z104005100	閉塞材 RC-40	1.760	m3		20260901

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 08-01-001-1-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y001664000	暗渠排水管	24.193	m		20260901
Z002002006	セメント (普通ポルトランド) 25kg袋入	0.321	t		20260901
Z002010036	生コンクリート 18-8-40	49.511	m3		20260901
Z002010069	生コンクリート 24-12-25(N)	4.390	m3		20260901
Z002010069	生コンクリート 24-12-25N)	9.658	m3		20260901
Z002104002	コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	0.636	m3		20260901
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	143.459	m3		20260901
Z002354001	地先境界ブロック 120×120×600 (A)	359.380	個		20260901
Z004101003	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (20)	21.771	t		20260901
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	50.298	t		20260901
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	739.383	L		20260901
Z006180001	埋設表示シート 幅150 (mm) 2倍 水抜穴:無	305.173	m		20260901
Z006540009	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	2.951	枚		20260901
Z006702002	軽油	1,322.522	L		20260901
Z006704001	ガソリン レギュラー	125.379	L		20260901