

本工事費内訳書

第 08-02-001-0-006 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路									
管きょ更生工									
事前調査									
事前調査					1.000	式			
本管TVカメラ調査工					101.680	m			第0001号代価表
本管TVカメラ調査工（夜間）					66.880	m			第0002号代価表 20260901
本管内洗浄工					101.680	m			第0003号代価表
本管内洗浄工（夜間）					66.880	m			第0004号代価表
事前調査（Φ250～Φ700）					4.000	箇所			第0005号代価表
事前調査（Φ250～Φ700）（夜間）					6.000	箇所			第0006号代価表
管きょ内面被覆工（反転・形成工法）									
更生材料					1.000	式			
更生材料 Φ250 t=4mm					30.930	m			
更生材料 Φ250 t=5mm					58.400	m			
更生材料 Φ350 t=5mm					9.150	m			
更生材料 Φ350 t=6mm					29.500	m			
更生材料 Φ350 t=7mm					45.080	m			

本工事費内訳書

第 08-02-001-0-006 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
形成					1.000	式			
硬化・形成工 既設管径(mm) (管径 2 5 0 mm), 更生延長(実 数入力) (57.5 m), 作業種別(昼間作業)					57.500	m			
反転・引込工 既設管径(mm) (管径 2 5 0 mm), 更生延長(実 数入力) (57.5 m), 作業種別(昼間作業)					57.500	m			
硬化・形成工 既設管径(mm) (管径 2 5 0 mm), 更生延長(実 数入力) (30.03 m), 作業種別(夜間作業)					30.030	m			
反転・引込工 既設管径(mm) (管径 2 5 0 mm), 更生延長(実 数入力) (30.3 m), 作業種別(夜間作業)					30.300	m			
硬化・形成工 既設管径(mm) (管径 3 5 0 mm), 更生延長(実 数入力) (44.18 m), 作業種別(昼間作業)					44.180	m			
反転・引込工 既設管径(mm) (管径 3 5 0 mm), 更生延長(実 数入力) (44.18 m), 作業種別(昼間作業)					44.180	m			
硬化・形成工 既設管径(mm) (管径 3 5 0 mm), 更生延長(実 数入力) (28.6 m), 作業種別(夜間作業)					28.600	m			
反転・引込工 既設管径(mm) (管径 3 5 0 mm), 更生延長(実 数入力) (28.6 m), 作業種別(夜間作業)					28.600	m			
硬化・形成工 既設管径(mm) (管径 3 5 0 mm), 更生延長(実 数入力) (8.25 m), 作業種別(夜間作業)					8.250	m			
反転・引込工 既設管径(mm) (管径 3 5 0 mm), 更生延長(実 数入力) (8.25 m), 作業種別(夜間作業)					8.250	m			
仕上					1.000	式			
本管口切断工 Φ250 既設管径(mm) (管径 2 5 0 mm), 作業種別(昼 間作業)					2.000	箇所			

本工事費内訳書

第 08-02-001-0-006 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				本管口切断工Φ250（夜間） 既設管径(mm) (管径250mm), 作業種別(夜間作業)	2.000	箇所			
				本管口切断工Φ350 既設管径(mm) (管径350mm), 作業種別(昼間作業)	2.000	箇所			
				本管口切断工Φ350（夜間） 既設管径(mm) (管径350mm), 作業種別(夜間作業)	4.000	箇所			
				本管口仕上工Φ250 既設管径(mm) (管径250mm)	2.000	箇所			
				本管口仕上工Φ250（夜間） 既設管径(mm) (管径250mm)	2.000	箇所			
				本管口仕上工Φ350 既設管径(mm) (管径350mm)	2.000	箇所			
				本管口仕上工Φ350（夜間） 既設管径(mm) (管径350mm)	4.000	箇所			
				取付管口せん孔仕上工(1日施工) 水計上の有無(計上しない), 作業種別(昼間作業)	9.000	箇所			
				取付管口せん孔仕上工(1日施工) 水計上の有無(計上しない), 作業種別(夜間作業)	7.000	箇所			
				仮設備	1.000	式			
				仮設備設置工 既設管径(mm) (管径250mm), 工種(仮設備設置)	1.000	回			
				仮設備設置工（夜間） 既設管径(mm) (管径250mm), 工種(仮設備設置)	1.000	回			
				仮設備設置工 既設管径(mm) (管径350mm), 工種(仮設備設置)	1.000	回			
				仮設備設置工（夜間） 既設管径(mm) (管径350mm), 工種(仮設備設置)	2.000	回			

本工事費内訳書

第 08-02-001-0-006 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	仮設備撤去工			既設管径(mm) (管径 2 5 0 mm), 工種(仮設備撤去)	1.000	回			
	仮設備撤去工 (夜間)			既設管径(mm) (管径 2 5 0 mm), 工種(仮設備撤去)	1.000	回			
	仮設備撤去工			既設管径(mm) (管径 3 5 0 mm), 工種(仮設備撤去)	1.000	回			
	仮設備撤去工 (夜間)			既設管径(mm) (管径 3 5 0 mm), 工種(仮設備撤去)	2.000	回			
	換気工								
	換気設備				15.000	日			
	換気工					日			第0007号代価表
	止水プラグ			Φ150以下		日			
	止水プラグ			Φ200		日			
	止水プラグ			Φ250		日			
	止水プラグ			Φ350		日			
	管口耐震化工								
	管口可とう化工								
	耐震可とう継手工				10.000	箇所			
	耐震性継手Φ250				2.000	箇所			第0008号代価表
	耐震性継手Φ250 (夜間)				2.000	箇所			第0009号代価表
									20260901

本工事費内訳書

第 08-02-001-0-006 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
耐震性継手Φ350						箇所			第0010号代価表
					2.000				
耐震性継手Φ350（夜間）						箇所			第0011号代価表
					4.000				
下水道分野共通									
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員						人日			
					39.000				
交通誘導警備員 B						人			
					15.000				
交通誘導警備員 A						人			
					24.000				
水替工									
ポンプ 排水						日			
					5.000				
潜水ポンプ 運転工 既設管径(mm)(管径250mm), 潜水ポンプ 台数(実数入力)(1 台)						日			
潜水ポンプ 運転工（夜間） 既設管径(mm)(管径250mm), 潜水ポンプ 台数(実数入力)(1 台)						日			
潜水ポンプ 運転工 既設管径(mm)(管径350mm), 潜水ポンプ 台数(実数入力)(1 台)						日			
潜水ポンプ 運転工（夜間） 既設管径(mm)(管径350mm), 潜水ポンプ 台数(実数入力)(1 台)						日			
泥水運搬工 運搬距離(7.0km以下)						m3			
					16.000				
直接工事費計									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-02-001-0-006 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									