

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削					200.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(ホヱソカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)					200.000	m3			施工P 第0001号代価表
残土処理工									
土砂等運搬					180.000	m3			
土砂等運搬 土砂等発生現場(標準), 積込機種・規格(ハッ クホ バケット容量0.8m3), 土質(土砂(岩塊・玉 石混り土含む)), DID区間の有無(無し), 運 搬距離(km) (DID区間無) (11.5km以下)					180.000	m3			施工P 第0002号代価表
整地					180.000	m3			
整地 作業区分(残土受入れ地での処理)					180.000	m3			施工P 第0003号代価表
排水構造物工									
作業土工									
床掘り					100.000	m3			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(標準), 土留方式の種 類(無し), 障害の有無(無し)					100.000	m3			施工P 第0004号代価表
埋戻し					110.000	m3			

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m未満)					110.000	m3			施工P 第0005号代価表
側溝工									
函渠型側溝					228.000	m			
函渠型側溝(1) 作業区分(据付),側溝規格(各種),内径又は 内空幅 (mm) (200mm以上300mm以下),基礎 碎石の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)					97.000	m			施工P 第0006号代価表
函渠型側溝(2) 作業区分(据付),側溝規格(各種),内径又は 内空幅 (mm) (200mm以上300mm以下),基礎 碎石の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)					16.000	m			施工P 第0007号代価表
函渠型側溝(3) 作業区分(据付),側溝規格(各種),内径又は 内空幅 (mm) (200mm以上300mm以下),基礎 碎石の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)					95.000	m			施工P 第0008号代価表
函渠型可変側溝(3)					2.000	m			第0009号代価表
函渠型側溝(4) 作業区分(据付),側溝規格(各種),内径又は 内空幅 (mm) (200mm以上300mm以下),基礎 碎石の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)					16.000	m			施工P 第0010号代価表
集水柵・マンホール工									
函渠型集水柵					3.000	箇所			
函渠型集水柵(1)					1.000	基			第0011号代価表
函渠型集水柵(2)					2.000	基			第0012号代価表
マンホール					9.000	箇所			

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
人孔高調整工（調整リング無）						基			第0013号代価表
					7.000				
人孔高調整工(小型人孔)						基			第0014号代価表
					2.000				
函渠工									
箱型函渠（夜間）						m			
					3.000				
箱型函渠(700×900)						m			第0015号代価表
					3.000				
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
コンクリート構造物取壊し						m3			
					63.000				
構造物とりこわし 構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(必要)						m3			
					63.000				
舗装版切断						m			
					117.000				
アスファルト舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0016号代価表
					72.000				
コンクリート舗装版切断（民地出入口部） 舗装版種別(コンクリート舗装版), コンクリート舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0017号代価表
					45.000				
舗装版破碎						m2			
					729.000				
舗装版破碎(アスファルト) 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(必要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0018号代価表
					680.000				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
			舗装版破碎(コンクリート)	舗装版種別(コンクリート舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(必要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)	49.000	m2			施工P 第0019号代価表
運搬処理工									
殻運搬・処理					102.000	m3			
殻運搬処分(Co)					68.000	m 3			第0020号代価表
殻運搬処分(As)					34.000	m 3			第0021号代価表
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員(昼間)					394.000	人日			
交通誘導警備員B					394.000	人日			
交通誘導警備員(夜間)					34.000	人日			
交通誘導警備員B					34.000	人日			
舗装									
舗装工									
アスファルト舗装工									
下層路盤(車道・路肩部)					635.000	m2			
下層路盤(車道・路肩部)			全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)		635.000	m2			施工P 第0022号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部)						m2			
					635.000				
上層路盤(車道・路肩部) 材料(粒度調整碎石 M-30), 全仕上り厚 (実 数入力) (200 mm), 施工区分(2層施工), 費 用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0023号代価表
					635.000				
不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(28mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整碎石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0024号代価表
					61.000				
表層(車道・路肩部)						m2			
					696.000				
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0025号代価表
					696.000				
路盤(歩道部)						m2			
					181.000				
路盤(歩道部) 全仕上り厚 (実数入力) (100 mm), 施工区 分(1層施工), 材料(路盤材 (各種)), 費用 の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0026号代価表
					181.000				
表層(歩道部)						m2			
					181.000				
表層(歩道部) 平均幅員(1.4m以上), 1層当平均仕上厚 70m m以下(30 mm), 材料(再生細粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0027号代価表
					181.000				
路盤(歩道出入口部)						m2			
					54.000				
路盤(歩道出入口部) 全仕上り厚 (実数入力) (250 mm), 施工区 分(2層施工), 材料(路盤材 (各種)), 費用 の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0028号代価表
					54.000				
表層(歩道出入口部)						m2			
					54.000				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	表層(歩道部)	平均幅員(1.4m以上), 1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm), 材料(再生細粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(フ ライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)			54.000	m2			施工P 第0029号代価表
民地出入口部 (コンクリート舗装工)									
路盤(民地出入口部)					49.000	m2			
路盤(民地出入口部)	全仕上り厚 (実数入力) (150 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)				49.000	m2			施工P 第0030号代価表
コンクリート舗装(民地出入口部)					49.000	m2			
コンクリート舗装工 人力舗設 平均舗設厚(20cm未満)					49.000	m2			
コンクリート舗装工(材料)	鉄網 (D6 150×150) 使用量 (実数) (100 m2/100m2), 鉄筋鉄網 (D13 200×200) 量 (実数) (0 t/100m2), 補強鉄筋 (D13) 使用量 (実数入力) (0 t/100m2), コンクリートの規格(各種), 平均舗装厚 (実数入力) (0.1 m), アスファルト中間層の有無(無)				49.000	m2			
民地出入口部 (アスファルト舗装工)									
路盤(民地出入口部)					20.000	m2			
路盤(民地出入口部)	全仕上り厚 (実数入力) (250 mm), 施工区分(2層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)				20.000	m2			施工P 第0031号代価表
表層(民地出入口部)					20.000	m2			
表層(民地出入口部)	平均幅員(1.4m未満 (仕上厚50mm以下)), 1層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm), 材料(再生細粒度アスコン (1 3)), 瀝青材料種類(フ ライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)				20.000	m2			施工P 第0032号代価表

本工事費内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
縁石工									
縁石工									
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					100.600	m			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種1000-2000mm、150-550kg未満),m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(0.5 個/m),基礎碎石規格(無し),均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(無し)					68.000	m			施工P 第0033号代価表
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種 (600mm以下、50kg未満)),m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(1.67 個/m),基礎碎石規格(無し),均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(無し)					7.000	m			施工P 第0034号代価表
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3) 作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種 (600mm以下、50kg未満)),m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(1.67 個/m),基礎碎石規格(無し),均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(無し)					23.000	m			施工P 第0035号代価表
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(4) 作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種 (600mm以下、50kg未満)),m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(1.67 個/m),基礎碎石規格(無し),均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(無し)					0.600	m			施工P 第0034号代価表
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(5) 作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種 (600mm以下、50kg未満)),m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(1.67 個/m),基礎碎石規格(無し),均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(無し)					2.000	m			施工P 第0036号代価表
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					18.000	m			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(C種 (150×150×600)),基礎碎石規格(再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40),均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25 (高炉)),養生工の有無(有り)					18.000	m			施工P 第0037号代価表
道路付属施設工									

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
境界工									
境界プレート					20.000	本			
道路付属物設置工(境界鋳設置) 施工規模(10枚以上30枚未満),材料費区分(手間+材料費(標準以外)),夜間作業の補正(無),時間制約を受ける場合の補正(無)					20.000	枚			
支障物移設工									
カーブミラー					1.000	基			
カーブミラー撤去再設置					1.000	基			第0038号代価表
区画線工									
区画線工									
熔融式区画線					261.000	m			
区画線設置(白実線 W=15cm) 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(熔融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格・仕様区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),熔融式塗料規格(含有量15~18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)					230.000	m			
区画線設置(白破線 W=15cm) 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(熔融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格・仕様区分(破線 15cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),熔融式塗料規格(含有量15~18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)					19.000	m			

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(白実線 W=45cm) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)					12.000	m			
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
準備費									
境界点間測量					1.000	式			
境界点間測量(計画幅員7.5m)					126.000	m			第0039号代価表 20260901
安全費									
列車見張員(夜間)					10.000	人日			
列車見張員(夜間) 22:00~5:00						人日			
現場環境改善費(率計上)									
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									