

第 0001 号 代価表 掘削

施工P(機44.63%, 労35.43%, 材19.94%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（２０１４年規制） バケット容量 ０．８ｍ³	44.630	%			K1																								
運転手（特殊）	35.430	%			R1																								
軽油	19.940	%			Z1																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>土質</td><td>1</td><td>土砂</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工方法</td><td>1</td><td>オープンカット</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>押土の有無</td><td>2</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>障害の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>施工数量</td><td>3</td><td>5,000m³未満</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	土質	1	土砂	J 0 2	施工方法	1	オープンカット	J 0 3	押土の有無	2	無し	J 0 4	障害の有無	1	無し	J 0 5	施工数量	3	5,000m³未満
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	土質	1	土砂																										
J 0 2	施工方法	1	オープンカット																										
J 0 3	押土の有無	2	無し																										
J 0 4	障害の有無	1	無し																										
J 0 5	施工数量	3	5,000m³未満																										

第 0002 号 代価表 土砂等運搬

施工P(機42.89%, 労41.78%, 材15.33%, 市0.00%)

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	42.890	%			K1																		
運転手 (一般)	41.780	%			R1																		
軽油	15.330	%			Z1																		
			(標準単価 積算単価		)																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 土砂等発生現場</td><td>1</td><td>標準</td></tr><tr><td>J 0 2 積込機種・規格</td><td>1</td><td>バックホウ バケット容量0.8m3</td></tr><tr><td>J 0 3 土質</td><td>1</td><td>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)</td></tr><tr><td>J 0 4 DID区間の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 5 運搬距離 (km) (DID区間無)</td><td>12</td><td>11.5km以下</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 土砂等発生現場	1	標準	J 0 2 積込機種・規格	1	バックホウ バケット容量0.8m3	J 0 3 土質	1	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	J 0 4 DID区間の有無	1	無し	J 0 5 運搬距離 (km) (DID区間無)	12	11.5km以下
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 土砂等発生現場	1	標準																					
J 0 2 積込機種・規格	1	バックホウ バケット容量0.8m3																					
J 0 3 土質	1	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)																					
J 0 4 DID区間の有無	1	無し																					
J 0 5 運搬距離 (km) (DID区間無)	12	11.5km以下																					

第 0003 号 代価表 整地

施工P(機21.44%, 労52.73%, 材25.83%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 バケット容量0.8m ³	21.440	%			K1
運転手（特殊）	52.730	%			R1
軽油	25.830	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称
J 0 1 作業区分

入力値
1

入力名称
残土受入れ地での処理

第 0004 号 代価表 床掘り

施工P(機21.46%, 労54.31%, 材24.23%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準〕 バケット容量0.8m ³	21.460	%			K1
運転手（特殊）	54.310	%			R1
軽油	24.230	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土質	1	土砂
J 0 2 施工方法	1	標準
J 0 3 土留方式の種類	1	無し
J 0 4 障害の有無	1	無し

第 0005 号 代価表 埋戻し

施工P(機8.51%, 労87.87%, 材3.62%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低騒音型〕 排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.45m ³	7.960	%			K1
タンバ及びランマ 質量 通称60～80kg級	0.550	%			K2
普通作業員	53.460	%			R1
特殊作業員	25.550	%			R2
運転手（特殊）	8.860	%			R3
軽油	2.780	%			Z1
ガソリン レギュラー	0.840	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)
条件名称 入力値 入力名称 J 0 1 施工方法 4 最大埋戻幅1m未満					

第 0006 号 代価表 管(函)渠型側溝

施工P(機1.60%, 労21.16%, 材77.24%, 市0.00%)
1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	1. 190	%			K1																								
普通作業員	5. 160	%			R1																								
土木一般世話役	4. 680	%			R2																								
運転手（特殊）	4. 400	%			R3																								
特殊作業員	1. 430	%			R4																								
函渠型側溝（1）	76. 120	%			Z1																								
軽油	0. 830	%			Z2																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>作業区分</td><td>1</td><td>据付</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>側溝規格</td><td>4</td><td>各種</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>内径又は内空幅（mm）</td><td>1</td><td>200mm以上300mm以下</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>基礎碎石の有無</td><td>1</td><td>有り</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	作業区分	1	据付	J 0 2	側溝規格	4	各種	J 0 3	内径又は内空幅（mm）	1	200mm以上300mm以下	J 0 4	基礎碎石の有無	1	有り	J 0 5	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	作業区分	1	据付																										
J 0 2	側溝規格	4	各種																										
J 0 3	内径又は内空幅（mm）	1	200mm以上300mm以下																										
J 0 4	基礎碎石の有無	1	有り																										
J 0 5	費用の内訳	1	全ての費用																										

第 0007 号 代価表 管(函)渠型側溝

施工P(機1.60%, 労21.16%, 材77.24%, 市0.00%)
1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t吊	1.190	%			K1
普通作業員	5.160	%			R1
土木一般世話役	4.680	%			R2
運転手（特殊）	4.400	%			R3
特殊作業員	1.430	%			R4
函渠型側溝（2）	76.120	%			Z1
軽油	0.830	%			Z2
			(標準単価 積算単価	)	

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 作業区分	1	据付
J 0 2 側溝規格	4	各種
J 0 3 内径又は内空幅（mm）	1	200mm以上300mm以下
J 0 4 基礎砕石の有無	1	有り
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0008 号 代価表 管(函)渠型側溝

施工P(機1.60%, 労21.16%, 材77.24%, 市0.00%)
1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	1. 190	%			K1																								
普通作業員	5. 160	%			R1																								
土木一般世話役	4. 680	%			R2																								
運転手（特殊）	4. 400	%			R3																								
特殊作業員	1. 430	%			R4																								
函渠型側溝（3）	76. 120	%			Z1																								
軽油	0. 830	%			Z2																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>作業区分</td><td>1</td><td>据付</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>側溝規格</td><td>4</td><td>各種</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>内径又は内空幅（mm）</td><td>1</td><td>200mm以上300mm以下</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>基礎砕石の有無</td><td>1</td><td>有り</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	作業区分	1	据付	J 0 2	側溝規格	4	各種	J 0 3	内径又は内空幅（mm）	1	200mm以上300mm以下	J 0 4	基礎砕石の有無	1	有り	J 0 5	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	作業区分	1	据付																										
J 0 2	側溝規格	4	各種																										
J 0 3	内径又は内空幅（mm）	1	200mm以上300mm以下																										
J 0 4	基礎砕石の有無	1	有り																										
J 0 5	費用の内訳	1	全ての費用																										

第 0009 号 代価表 函渠型可変側溝(3)

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
函渠型側溝(3) 作業区分(据付),側溝規格(各種),内径又は内空幅(mm)(200mm以上300mm以下),基礎碎石の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)	10.000	m			施工P
調整コンクリート 構造物種別(無筋・鉄筋構造物),打設工法(人力打設),コンクリート規格(18-8-25(高炉)),養生工の種類(一般養生),現場内小運搬の有無(無し),費用の内訳(全ての費用)	0.200	m3			施工P
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0010 号 代価表 管(函)渠型側溝

施工P(機1.60%, 労21.16%, 材77.24%, 市0.00%)
1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕 バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	1. 190	%			K1																								
普通作業員	5. 160	%			R1																								
土木一般世話役	4. 680	%			R2																								
運転手（特殊）	4. 400	%			R3																								
特殊作業員	1. 430	%			R4																								
函渠型側溝（4）	76. 120	%			Z1																								
軽油	0. 830	%			Z2																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>作業区分</td><td>1</td><td>据付</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>側溝規格</td><td>4</td><td>各種</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>内径又は内空幅（mm）</td><td>1</td><td>200mm以上300mm以下</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>基礎碎石の有無</td><td>1</td><td>有り</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	作業区分	1	据付	J 0 2	側溝規格	4	各種	J 0 3	内径又は内空幅（mm）	1	200mm以上300mm以下	J 0 4	基礎碎石の有無	1	有り	J 0 5	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	作業区分	1	据付																										
J 0 2	側溝規格	4	各種																										
J 0 3	内径又は内空幅（mm）	1	200mm以上300mm以下																										
J 0 4	基礎碎石の有無	1	有り																										
J 0 5	費用の内訳	1	全ての費用																										

函渠型集水枋(1)

1.000 基 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
函渠型集水桝(1)設置 作業区分(据付),製品質量(kg/基)(200kgを超え400kg以下),基礎砕石の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)	1.000	基			施工P
函渠型集水桝(1)材料 300×300	1.000	基			
函渠型集水桝(1)底版塊 材料 300×300	1.000	基			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

函渠型集水枋(2)

1.000 基 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
函渠型集水桝(2)設置 作業区分(据付),製品質量(kg/基)(200kgを超え400kg以下),基礎碎石の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)	1.000	基			施工P
函渠型集水桝(2)材料 300×300	1.000	基			
函渠型集水桝(2)底版塊 材料 300×300	1.000	基			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0013 号 代価表 人孔高調整工（調整リング無）

1.000 基 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック据付工 作業区分(調整コンクリートブロックを使用しない),トラックレン 賃料補正(標準 (1.0))	1.000	組			
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	25.000	kg			
合計					
			単位当り		

第 0014 号 代価表 人孔高調整工(小型人孔)

1.000 基 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率＋まるめ）	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称

入力値

入力名称

第 0015 号 代価表 箱型函渠(700×900)

10.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
箱型函渠 材料 700×900	5.000	本			
箱型函渠(700×900)設置 作業区分(据付),製品長(2.0m/個),内空幅・内空高(m) (0<B≤1.25 0<H≤1.25),基礎材種別(基礎碎石), PC鋼材による縦締め(無し),ラフレックレン賃料補正係数(標準)	10.000	m			施工P
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0016 号 代価表 舗装版切断

施工P(機14.40%, 労58.90%, 材26.70%, 市0.00%)

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm	9.800	%			K1
特殊作業員	20.200	%			R1
土木一般世話役	10.890	%			R2
普通作業員	9.000	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.470	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.880	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0017 号 代価表 舗装版切断

施工P(機12.54%, 労51.33%, 材36.13%, 市0.00%)

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm	8.530	%			K1
特殊作業員	17.570	%			R1
土木一般世話役	9.500	%			R2
普通作業員	7.860	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	32.440	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.510	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	2	コンクリート舗装版
J 0 3 コンクリート舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0018 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機29.52%, 労64.74%, 材5.74%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ用アタッチメント [コンクリート 圧砕装置 (大割機)] 開口幅735～850mm 破碎力550～980 kN	20.380	%			K1
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] バケット容量0.45m ³	9.140	%			K2
運転手 (特殊)	28.720	%			R1
普通作業員	25.170	%			R2
土木一般世話役	10.850	%			R3
軽油	5.740	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 障害等の有無	1	無し
J 0 3 騒音振動対策	2	必要
J 0 4 舗装版厚	3	15cm以下
J 0 6 積込作業の有無	1	有り
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用

第 0019 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機29.03%, 労65.24%, 材5.73%, 市0.00%)

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ用アタッチメント [コンクリート 圧砕装置 (大割機)] 開口幅735～850mm 破碎力550～980 kN	19.830	%			K1
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] バケット容量0.45m ³	9.200	%			K2
運転手 (特殊)	28.690	%			R1
普通作業員	25.190	%			R2
土木一般世話役	11.360	%			R3
軽油	5.730	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	2	コンクリート舗装版
J 0 2 障害等の有無	1	無し
J 0 3 騒音振動対策	2	必要
J 0 4 舗装版厚	11	15cm以下
J 0 6 積込作業の有無	1	有り
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用

第 0020 号 代価表 殻運搬処分(Co)

1.000 m³ 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬(Co) 殻発生作業(コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無)(14.4km以下), 費用の内訳(全ての費用)	1.000	m3			施工P
コンクリート廃材処理費(中間処理施設)〔処分費等の対象〕 区分(道路用コンクリート製品(メッシュ筋) 60cm以下)	2.500	t			
合計					
			単位当り		

第 0021 号 代価表 殻運搬処分(As)

1.000 m³ 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬(As) 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(対策不要厚15cm超)又は必要), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間無)(3.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)	1.000	m3			施工P
アスファルト廃材処理費(中間処理施設)〔処分費等の対象〕 区分(掘削材 40cm以下)	2.350	t			
合計					
			単位当り		

第 0022 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.50%, 労18.62%, 材75.88%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要															
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１m	3.810	%			K1															
ロードローラ [マカダム] 運転質量１０～１２ t	0.470	%			K2															
タイヤローラ [普通型] 運転質量１３～１４ t	0.460	%			K3															
運転手（特殊）	8.200	%			R1															
普通作業員	3.000	%			R2															
特殊作業員	2.680	%			R3															
土木一般世話役	2.170	%			R4															
再生クラッシャーラン RC－４０	74.090	%			Z1															
軽油	1.550	%			Z2															
			(標準単価 積算単価		)															
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 全仕上り厚（実数入力）</td><td>200</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>J 0 2 施工区分</td><td>1</td><td>1層施工</td></tr><tr><td>J 0 3 材料</td><td>6</td><td>再生クラッシャー RC-40</td></tr><tr><td>J 0 4 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	200	200 mm	J 0 2 施工区分	1	1層施工	J 0 3 材料	6	再生クラッシャー RC-40	J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																		
J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	200	200 mm																		
J 0 2 施工区分	1	1層施工																		
J 0 3 材料	6	再生クラッシャー RC-40																		
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用																		

第 0023 号 代価表 上層路盤(車道・路肩部)

施工P(機13.51%, 労45.69%, 材40.80%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																				
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１m	9.340	%			K1																				
ロードローラ [マカダム] 運転質量１０～１２ t	1.170	%			K2																				
タイヤローラ [普通型] 運転質量１３～１４ t	1.140	%			K3																				
運転手（特殊）	20.190	%			R1																				
普通作業員	7.340	%			R2																				
特殊作業員	6.550	%			R3																				
土木一般世話役	5.320	%			R4																				
粒度調整砕石 M－３０	36.400	%			Z1																				
軽油	3.800	%			Z2																				
			(標準単価 積算単価		)																				
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>材料</td><td>10</td><td>粒度調整砕石 M-30</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>全仕上り厚（実数入力）</td><td>200</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>施工区分</td><td>2</td><td>2層施工</td></tr><tr><td>J 0 9</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	材料	10	粒度調整砕石 M-30	J 0 6	全仕上り厚（実数入力）	200	200 mm	J 0 7	施工区分	2	2層施工	J 0 9	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																						
J 0 1	材料	10	粒度調整砕石 M-30																						
J 0 6	全仕上り厚（実数入力）	200	200 mm																						
J 0 7	施工区分	2	2層施工																						
J 0 9	費用の内訳	1	全ての費用																						

第 0024 号 代価表 不陸整正

施工P(機16.48%, 労57.95%, 材25.57%, 市0.00%)

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要															
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3.1 m	13.220	%			K1															
ロードローラ [マカダム] 運転質量 10～12 t	1.650	%			K2															
タイヤローラ [普通型] 運転質量 13～14 t	1.610	%			K3															
運転手（特殊）	28.520	%			R1															
普通作業員	11.740	%			R2															
特殊作業員	9.170	%			R3															
土木一般世話役	8.520	%			R4															
粒度調整砕石 M-30	20.190	%			Z1															
軽油	5.380	%			Z2															
			(標準単価 積算単価		)															
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 補足材料の有無</td><td>2</td><td>有り</td></tr><tr><td>J 0 2 補足材料平均厚さ</td><td>6</td><td>28mm以上34mm未満</td></tr><tr><td>J 0 3 補足材料</td><td>11</td><td>粒度調整砕石 M-30</td></tr><tr><td>J 0 4 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 補足材料の有無	2	有り	J 0 2 補足材料平均厚さ	6	28mm以上34mm未満	J 0 3 補足材料	11	粒度調整砕石 M-30	J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																		
J 0 1 補足材料の有無	2	有り																		
J 0 2 補足材料平均厚さ	6	28mm以上34mm未満																		
J 0 3 補足材料	11	粒度調整砕石 M-30																		
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用																		

第 0025 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.32%, 労10.25%, 材88.43%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	0. 840	%			K1																		
タイヤローラ 〔普通型〕 運転質量 1 3 ～ 1 4 t	0. 130	%			K2																		
ロードローラ 〔マカダム〕 運転質量 1 0 ～ 1 2 t	0. 130	%			K3																		
普通作業員	3. 690	%			R1																		
運転手（特殊）	2. 070	%			R2																		
特殊作業員	2. 050	%			R3																		
土木一般世話役	0. 730	%			R4																		
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（1 3）	80. 480	%			Z1																		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	7. 390	%			Z2																		
軽油	0. 470	%			Z3																		
			（標準単価 積算単価		）																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 平均幅員</td><td>4</td><td>3. 0m超</td></tr><tr><td>J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5 材料</td><td>11</td><td>再生密粒度アスコン（1 3）</td></tr><tr><td>J 0 6 瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 平均幅員	4	3. 0m超	J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm	J 0 5 材料	11	再生密粒度アスコン（1 3）	J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 平均幅員	4	3. 0m超																					
J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																					
J 0 5 材料	11	再生密粒度アスコン（1 3）																					
J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																					
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用																					

第 0026 号 代価表 上層路盤(歩道部)

施工P(機4.48%, 労70.96%, 材24.56%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																				
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.09m ³	2.680	%			K1																				
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t	1.590	%			K2																				
運転手（特殊）	25.560	%			R1																				
特殊作業員	15.000	%			R2																				
普通作業員	14.840	%			R3																				
土木一般世話役	12.190	%			R4																				
路盤材	22.560	%			Z1																				
軽油	1.910	%			Z2																				
			（標準単価 積算単価		）																				
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>全仕上り厚（実数入力）</td><td>100</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工区分</td><td>1</td><td>1層施工</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>材料</td><td>7</td><td>路盤材（各種）</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	全仕上り厚（実数入力）	100	100 mm	J 0 2	施工区分	1	1層施工	J 0 3	材料	7	路盤材（各種）	J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																						
J 0 1	全仕上り厚（実数入力）	100	100 mm																						
J 0 2	施工区分	1	1層施工																						
J 0 3	材料	7	路盤材（各種）																						
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用																						

第 0027 号 代価表 表層(歩道部)

施工P(機3.22%, 労21.61%, 材75.17%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 排出ガス対策（第3次基準値） 舗装幅1．4～3．0m	2.560	%			K1																								
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	0.320	%			K2																								
普通作業員	8.170	%			R1																								
特殊作業員	5.470	%			R2																								
運転手（特殊）	3.700	%			R3																								
土木一般世話役	1.960	%			R4																								
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン（13）	66.790	%			Z1																								
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.020	%			Z2																								
軽油	0.330	%			Z3																								
			(標準単価 積算単価		)																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>平均幅員</td><td>3</td><td>1.4m以上</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>30</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>材料</td><td>18</td><td>再生細粒度アスコン（13）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	平均幅員	3	1.4m以上	J 0 4	1層当平均仕上厚 70mm以下	30	30 mm	J 0 5	材料	18	再生細粒度アスコン（13）	J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	平均幅員	3	1.4m以上																										
J 0 4	1層当平均仕上厚 70mm以下	30	30 mm																										
J 0 5	材料	18	再生細粒度アスコン（13）																										
J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																										
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用																										

第 0028 号 代価表 上層路盤(歩道部)

施工P(機4.25%, 労67.15%, 材28.60%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																				
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.09m ³	2.540	%			K1																				
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t	1.510	%			K2																				
運転手（特殊）	24.170	%			R1																				
特殊作業員	14.200	%			R2																				
普通作業員	14.050	%			R3																				
土木一般世話役	11.540	%			R4																				
路盤材	26.700	%			Z1																				
軽油	1.810	%			Z2																				
			（標準単価 積算単価		）																				
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>全仕上り厚（実数入力）</td><td>250</td><td>250 mm</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工区分</td><td>2</td><td>2層施工</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>材料</td><td>7</td><td>路盤材（各種）</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	全仕上り厚（実数入力）	250	250 mm	J 0 2	施工区分	2	2層施工	J 0 3	材料	7	路盤材（各種）	J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																						
J 0 1	全仕上り厚（実数入力）	250	250 mm																						
J 0 2	施工区分	2	2層施工																						
J 0 3	材料	7	路盤材（各種）																						
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用																						

第 0029 号 代価表 表層(歩道部)

施工P(機3.22%, 労21.61%, 材75.17%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 排出ガス対策（第3次基準値） 舗装幅1．4～3．0m	2.560	%			K1																								
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	0.320	%			K2																								
普通作業員	8.170	%			R1																								
特殊作業員	5.470	%			R2																								
運転手（特殊）	3.700	%			R3																								
土木一般世話役	1.960	%			R4																								
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン（13）	66.790	%			Z1																								
アスファルト乳剤 PK－3 プライムコート用	8.020	%			Z2																								
軽油	0.330	%			Z3																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>平均幅員</td><td>3</td><td>1.4m以上</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>材料</td><td>18</td><td>再生細粒度アスコン（13）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	平均幅員	3	1.4m以上	J 0 4	1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm	J 0 5	材料	18	再生細粒度アスコン（13）	J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	平均幅員	3	1.4m以上																										
J 0 4	1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																										
J 0 5	材料	18	再生細粒度アスコン（13）																										
J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																										
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用																										

第 0030 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機5.50%, 労18.62%, 材75.88%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																				
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3.1 m	3.810	%			K1																				
ロードローラ [マカダム] 運転質量 10～12 t	0.470	%			K2																				
タイヤローラ [普通型] 運転質量 13～14 t	0.460	%			K3																				
運転手（特殊）	8.200	%			R1																				
普通作業員	3.000	%			R2																				
特殊作業員	2.680	%			R3																				
土木一般世話役	2.170	%			R4																				
再生クラッシャーラン RC-40	74.090	%			Z1																				
軽油	1.550	%			Z2																				
			(標準単価 積算単価		)																				
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>全仕上り厚（実数入力）</td><td>150</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>施工区分</td><td>1</td><td>1層施工</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>材料</td><td>6</td><td>再生クラッシャー RC-40</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	全仕上り厚（実数入力）	150	150 mm	J 0 2	施工区分	1	1層施工	J 0 3	材料	6	再生クラッシャー RC-40	J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																						
J 0 1	全仕上り厚（実数入力）	150	150 mm																						
J 0 2	施工区分	1	1層施工																						
J 0 3	材料	6	再生クラッシャー RC-40																						
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用																						

第 0031 号 代価表 下層路盤(車道・路肩部)

施工P(機6.30%, 労21.27%, 材72.43%, 市0.00%)

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m	4.360	%			K1
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.540	%			K2
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.530	%			K3
運転手 (特殊)	9.390	%			R1
普通作業員	3.420	%			R2
特殊作業員	3.050	%			R3
土木一般世話役	2.480	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	70.380	%			Z1
軽油	1.770	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	全仕上り厚 (実数入力)	250	250 mm
J 0 2	施工区分	2	2層施工
J 0 3	材料	6	再生クラッシャー RC-40
J 0 4	費用の内訳	1	全ての費用

第 0032 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機0.42%, 労44.68%, 材54.90%, 市0.00%)

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0. 5～0. 6 t	0. 230	%			K1																								
振動コンパクト〔前進型〕 通称4 0～6 0 k g 級	0. 130	%			K2																								
特殊作業員	19. 750	%			R1																								
普通作業員	14. 160	%			R2																								
土木一般世話役	4. 280	%			R3																								
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン（1 3）	50. 050	%			Z1																								
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	4. 620	%			Z2																								
ガソリン レギュラー	0. 170	%			Z3																								
軽油	0. 030	%			Z4																								
			(標準単価 積算単価		)																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>平均幅員</td><td>1</td><td>1. 4m未満（仕上厚50mm以下）</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>1層当平均仕上厚 50mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>材料</td><td>29</td><td>再生細粒度アスコン（1 3）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	平均幅員	1	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）	J 0 2	1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm	J 0 5	材料	29	再生細粒度アスコン（1 3）	J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	平均幅員	1	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）																										
J 0 2	1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm																										
J 0 5	材料	29	再生細粒度アスコン（1 3）																										
J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																										
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用																										

第 0033 号 代価表 歩車道境界ブロック

施工P(機2.26%, 労42.48%, 材55.26%, 市0.00%)
1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン付〕 バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t 吊	2.260	%			K1
普通作業員	14.520	%			R1
土木一般世話役	8.780	%			R2
運転手（特殊）	8.260	%			R3
特殊作業員	8.100	%			R4
歩車道境界ブロック（1）	54.140	%			Z1
軽油	1.120	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	1	設置
J 0 2	ブロック規格	7	各種1000-2000mm、150-550kg未満
J 0 3	m当り歩車道境界ブロック使用量	0.5	0.5 個/m
J 0 4	基礎砕石規格	4	無し
J 0 5	均し基礎コンクリート規格	6	無し

第 0034 号 代価表 歩車道境界ブロック

施工P(機0.00%, 労65.72%, 材34.28%, 市0.00%)
1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
普通作業員	28.690	%			R1																								
土木一般世話役	17.330	%			R2																								
特殊作業員	15.990	%			R3																								
歩車道境界ブロック(2)	34.280	%			Z1																								
			(標準単価 積算単価		)																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>作業区分</td><td>1</td><td>設置</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>ブロック規格</td><td>4</td><td>各種 (600mm以下、50kg未満)</td></tr><tr><td>J 0 3</td><td>m当り歩車道境界ブロック使用量</td><td>1.67</td><td>1.67 個/m</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>基礎碎石規格</td><td>4</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>均し基礎コンクリート規格</td><td>6</td><td>無し</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	作業区分	1	設置	J 0 2	ブロック規格	4	各種 (600mm以下、50kg未満)	J 0 3	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.67	1.67 個/m	J 0 4	基礎碎石規格	4	無し	J 0 5	均し基礎コンクリート規格	6	無し
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	作業区分	1	設置																										
J 0 2	ブロック規格	4	各種 (600mm以下、50kg未満)																										
J 0 3	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.67	1.67 個/m																										
J 0 4	基礎碎石規格	4	無し																										
J 0 5	均し基礎コンクリート規格	6	無し																										

第 0035 号 代価表 歩車道境界ブロック

施工P(機0.00%, 労65.72%, 材34.28%, 市0.00%)
1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	28.690	%			R1
土木一般世話役	17.330	%			R2
特殊作業員	15.990	%			R3
歩車道境界ブロック(3)	34.280	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
J 0 1	作業区分	1	設置
J 0 2	ブロック規格	4	各種 (600mm以下、50kg未満)
J 0 3	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.67	1.67 個/m
J 0 4	基礎碎石規格	4	無し
J 0 5	均し基礎コンクリート規格	6	無し

第 0036 号 代価表 歩車道境界ブロック

施工P(機0.00%, 労65.72%, 材34.28%, 市0.00%)

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	28.690	%			R1
土木一般世話役	17.330	%			R2
特殊作業員	15.990	%			R3
歩車道境界ブロック(5)	34.280	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 作業区分	1	設置
J 0 2 ブロック規格	4	各種 (600mm以下、50kg未満)
J 0 3 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.67	1.67 個/m
J 0 4 基礎碎石規格	4	無し
J 0 5 均し基礎コンクリート規格	6	無し

第 0037 号 代価表 地先境界ブロック

施工P(機0.31%, 労72.40%, 材27.29%, 市0.00%)
1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
バックホウ（クローラ）〔標準〕 バケット容量0.8m ³	0.310	%			K1																								
普通作業員	27.430	%			R1																								
土木一般世話役	14.400	%			R2																								
特殊作業員	12.890	%			R3																								
型枠工	11.060	%			R4																								
地先境界ブロック 150×150×600（C）	16.500	%			Z1																								
生コンクリート 18-8-25（20）高炉	9.830	%			Z2																								
再生クラッシャーラン RC-40	0.650	%			Z3																								
軽油	0.310	%			Z4																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>作業区分</td><td>1</td><td>設置</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>ブロック規格</td><td>3</td><td>C種（150×150×600）</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>基礎碎石規格</td><td>2</td><td>再生クラッシャー RC-40</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>均し基礎コンクリート規格</td><td>3</td><td>18-8-25（高炉）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>養生工の有無</td><td>2</td><td>有り</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	作業区分	1	設置	J 0 2	ブロック規格	3	C種（150×150×600）	J 0 4	基礎碎石規格	2	再生クラッシャー RC-40	J 0 5	均し基礎コンクリート規格	3	18-8-25（高炉）	J 0 6	養生工の有無	2	有り
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	作業区分	1	設置																										
J 0 2	ブロック規格	3	C種（150×150×600）																										
J 0 4	基礎碎石規格	2	再生クラッシャー RC-40																										
J 0 5	均し基礎コンクリート規格	3	18-8-25（高炉）																										
J 0 6	養生工の有無	2	有り																										

カーブミラー撤去再設置

1.000 基 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
カーブミラー設置工(基礎材、基礎ブロックなし) 規格(カーブミラー(600φ1面ステンレス))	1.000	基			
カーブミラー撤去工(基礎材、基礎ブロックなし)	1.000	基			
カーブミラー、道路標識基礎ブロック据付 施工種別(据付)、基礎ブロック1個当たり重量(100kg以上200kg以下)	1.000	個			
カーブミラー、道路標識基礎ブロック撤去 施工種別(撤去)、基礎ブロック1個当たり重量(100kg以上200kg以下)	1.000	個			
合計					
			単位当り		

条件名称	入力値	入力名称
------	-----	------

第 0039 号 代価表 境界点間測量(計画幅員7.5m)

1000.000 m 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
境界点間測量 地域による変化率(市街地乙 面積)	0.750	ha			
合計					
			単位当り		