

本工事費内訳書

第 08-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削					300.000	m3			
掘削 土質(土砂), 施工方法(オフ・ソカット), 押土の有 無(無し), 障害の有無(無し), 施工数量(5,0 00m3未満)					300.000	m3			施工 P 第0001号代価表
路体盛土工									
路体(築堤)盛土					20.000	m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員(2.5m未満)					20.000	m3			施工 P 第0002号代価表
法面整形工									
法面整形(切土部)					40.000	m2			
法面整形(切土部) 整形箇所(切土部), 現場制約の有無(無し), 土質(は質土、砂及び砂質土、粘性土), 費用 の内訳(全ての費用)					40.000	m2			施工 P 第0003号代価表
人力施工による植生工 工種区分(張芝工), 施工規模(100m2未満), 時間制約を受ける場合の補正(無)					40.000	m2			
法面整形(盛土部)					20.000	m2			
人力施工による植生工(筋芝、法 面築立含む) 工種区分(筋芝工), 施工規模(100m2未満), 時間制約を受ける場合の補正(無)					20.000	m2			
残土処理工									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬						m3			
					250.000				
土砂等運搬(下妻SY) 土砂等発生現場(標準),積込機種・規格(ハッ クホハケット容量0.8m3),土質(土砂(岩塊・玉 石混り土含む)),DID区間の有無(無し),運 搬距離(km)(DID区間無)(22.5km以下)						m3			施工P 第0004号代価表
					250.000				
ストックヤード利用料金〔処分費等の対 象〕 区分(発生土搬入)						m 3			
					250.000				
擁壁工									
土留工									
柵板土留工						m			
					10.500				
H鋼打設 打込深さL=4m以下						本			第0005号代価表
					8.000				
H形鋼(100×100×6×8 L=4.0m)						本			第0006号代価表
					7.000				
H形鋼(100×100×6×8 L=3.5m)						本			第0007号代価表
					1.000				
柵板設置工						枚			第0008号代価表
					21.000				
コンクリート柵板 1500*300*60						枚			
					21.000				
排水構造物工									
作業土工									
埋戻し						m3			
					20.000				
埋戻し 施工方法(最大埋戻幅1m未満)						m3			施工P 第0009号代価表
					20.000				
側溝工									

本工事費内訳書

第 08-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管渠型側溝						m			
					209.000				
管渠型側溝設置 作業区分(据付け), L=1000・L=4000の使用 の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), U型 側溝の種類(側溝 (各種)), U型側溝の規格 ・仕様(L=2000mm), U型側溝の質量(1000kg/ 個以下), 時間的制約の有無(無し), 施工箇 所における補正(無し), 基礎碎石施工の有 無(有り), 基礎碎石の種類(再生クラッシュラン 40 ～0), 基礎碎石設計数量 (実数入力) (0.93 m3/10m)						m			
					209.000				
小口止めコンクリート 300×300						箇所			第0010号代価表
					1.000				
コンクリート側溝蓋設置						枚			第0011号代価表
					83.000				
鉄鋼製側溝蓋設置						枚			第0012号代価表
					20.000				
鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具(長尺U 字溝用) 押込み式(一体型)T-25 300, 350, 400用						個			
					40.000				
横断用側溝						m			
					5.500				
横断用側溝 作業区分(据付け), L=1000・L=4000の使用 の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), U型 側溝の種類(側溝 (各種)), U型側溝の規格 ・仕様(L=2000mm), U型側溝の質量(1000kg/ 個以下), 時間的制約の有無(無し), 施工箇 所における補正(無し), 基礎碎石施工の有 無(有り), 基礎碎石の種類(再生クラッシュラン 40 ～0), 基礎碎石設計数量 (実数入力) (1.24 m3/10m)						m			
					5.500				
間詰め工						m2			
					5.000				
基礎碎石 碎石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 碎石 の種類(再生クラッシュラン 40～0), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0013号代価表
					5.000				

本工事費内訳書

第 08-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	コンクリート	構造物種別(無筋・鉄筋構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)			0.500	m3			施工P 第0014号代価表
集水樹工									
プレキャスト集水樹					1.000	箇所			
プレキャスト集水樹	作業区分(据付), 製品質量(kg/基)(600kgを超え800kg以下), 基礎碎石の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)				1.000	基			施工P 第0015号代価表
プレキャスト集水樹(材料費)					1.000	基			施工P 第0016号代価表
既設集水樹 はつりー 1					1.000	基			第0017号代価表
人孔調整					2.000	箇所			
マンホール高調整工					1.000	箇所			第0018号代価表
宅樹設置工					1.000	箇所			
ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様(ます径 200mm), 施工規模(5箇所未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無), 鋳鉄製防護蓋設置の有無(無)				1.000	箇所			
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様(管径 150mm), 施工規模(5箇所未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無), 取付管長3m未満の場合の補正(無), 取付管長5m以上12m未満の補正(無), 本管材質コンクリート製・陶製の補正(無)				1.000	箇所			
構造物撤去工									
構造物取壊し工									

本工事費内訳書

第 08-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート構造物取壊し						m3			
					1.000				
構造物取壊し 構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)						m3			
					1.000				
舗装版切断						m			
					11.000				
舗装版切断(As) 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)						m			施工 P 第0019号代価表
					7.000				
舗装版切断(Co) 舗装版種別(コンクリート舗装版), コンクリート舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)						m			施工 P 第0020号代価表
					4.000				
舗装版破砕						m2			
					350.000				
舗装版破砕(As) 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0021号代価表
					328.000				
舗装版破砕(Co) 舗装版種別(コンクリート舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0022号代価表
					22.000				
運搬処理工									
殻運搬・処分						m3			
					19.000				
As殻運搬処分						m 3			第0023号代価表
					16.000				
Co殻(有筋)運搬処分						m 3			第0024号代価表
					1.000				
Co殻(舗装版)運搬・処分						m 3			第0025号代価表
					2.000				
仮設工									

本工事費内訳書

第 08-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通管理工									
交通誘導警備員					120.000	人日			
交通誘導警備員B					120.000	人日			
舗装工									
アスファルト舗装工(本線)									
下層路盤(車道・路肩部)					469.000	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)					469.000	m2			施工 P 第0026号代価表
上層路盤(車道・路肩部)					469.000	m2			
上層路盤(車道・路肩部) 材料(粒度調整砕石 M-30), 全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区分(2層施工), 費用の内訳(全ての費用)					469.000	m2			施工 P 第0027号代価表
表層(車道・路肩部)					469.000	m2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (13)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)					469.000	m2			施工 P 第0028号代価表
アスファルト舗装工(取付道路)									
不陸整正					12.000	m2			
不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ(28mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整砕石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)					12.000	m2			施工 P 第0029号代価表
表層(車道・路肩部)					12.000	m2			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン (1 3)),瀝青材料種類(プライムコート PK-3),費用の内訳(全ての費用)	12.000	m2			施工P 第0028号代価表
				コンクリート舗装工(民地)					
				コンクリート舗装	16.000	m2			
				路盤工 全仕上り厚(実数入力)(150 mm),施工区分(1層施工),材料(再生クラッシュ RC-40),費用の内訳(全ての費用)	16.000	m2			施工P 第0030号代価表
				コンクリート舗装工 人力舗設 平均舗設厚(20cm未満)	16.000	m2			
				コンクリート舗装工(材料) 鉄網(D6 150×150)使用量(実数)(100 m2/100m2),鉄筋鉄網(D13 200×200)量(実数)(0 t/100m2),補強鉄筋(D13)使用量(実数入力)(0 t/100m2),コンクリートの規格(各種),平均舗装厚(実数入力)(0.1 m),アスファルト中間層の有無(無)	16.000	m2			
				砕石舗装工(民地)					
				路盤	52.000	m2			
				路盤工 全仕上り厚(実数入力)(100 mm),施工区分(1層施工),材料(クラッシュ RC-40),費用の内訳(全ての費用)	52.000	m2			施工P 第0031号代価表
				道路付属施設工					
				道路付属物工					
				車線分離標	4.000	本			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物設置工(車線分離標[ラハ ーポール]設置)	施工区分(固定式(貼付式)),材料費区分(手 間+材料費),規格・仕様(本体(柱) 径 φ80ベース径φ250高650),施工規模(10本 未満),夜間作業の補正(無),時間制約を受 ける場合の補正(無)				4.000	本			
境界工									
境界杭					23.000	本			
付属物設置工(境界杭設置)	施工区分(根巻き基礎無し),材料費区分(手 間+材料費(標準以外)),施工規模(10本 以上30本未満),夜間作業の補正(無),時間 制約を受ける場合の補正(無)				23.000	本			
境界鋳					4.000	枚			
道路付属物設置工(境界鋳設置)	施工規模(10枚未満),材料費区分(手間+材 料費(標準以外)),夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)				4.000	枚			
区画線工									
区画線工									
熔融式区画線					209.000	m			
区画線設置	夜間作業の有無(無し),施工方法区分(熔融 式手動),豪雪補正の有無(無し),規格・仕様 区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し) ,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場 合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無 し),熔融式塗料規格(含有量15~18%),塗 料区分(白),プライマー規格(アスファルト 舗装),費用の内訳(全ての費用)				209.000	m			
直接工事費計									
共通仮設									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費									
準備費									
境界点間測量						式			
					1.000				
境界点間測量(計画幅員5.0～5.9m)						m			第0032号代価表
					109.000				
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									