

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積 上 分]

第 08-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	209.000	m		20260901
Q001320004	境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし	23.000	本		20260901
Q001340002	境界鉋設置工 金属製 設置手間	4.000	枚		20260901
Q001344008	車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式 貼付式 φ80 高さ650mm	4.000	本		20260901
Q001365003	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	214.500	m		20260901
Q001415001	法面工 (筋芝工) 野芝・高麗芝	20.000	m2		20260901
Q001416001	法面工 (張芝工) 野芝・高麗芝 (全面張)	40.000	m2		20260901
Q2G1090020	塩化ビニル製ます設置工 (材工共) ます (径200)	1.000	箇所		20260901
Q2G1090080	取付管布設及び支管取付工 (材工共) 管径150	1.000	箇所		20260901
Q314601020	無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	0.013	m3		20260901
Q314601070	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3		20260901
TJ0000010	H形鋼 (L=4.0m) 100×100×6×8	7.000	本		20260901
TJ0000020	等辺山形鋼 4×50×50×65	16.000	個		20260901
TJ0000040	管渠型側溝蓋 300 (コンクリート)	83.000	枚		20260901
TJ0000050	H形鋼 (L=3.5m) 100×100×6×8	1.000	本		20260901
TJ0000060	管渠型側溝蓋 300 (グレーチング)	20.000	枚		20260901
TJ0000070	コンクリート柵板 1500*300*60	21.000	枚		20260901
Y000210000	生コンクリート	1.664	m3		20260901
Y000300000	側溝	107.250	個		20260901
Y000507000	さび止めペイント	8.807	kg		20260901
Y001176000	境界杭	23.000	本		20260901
Y001178000	境界鉋	4.000	本		20260901
Z001452002	鉄筋金網 (SD295) D6×150×150	16.000	m2		20260901

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z002050001	無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	18.000	kg		20260901
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	24.142	m3		20260901
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	20.160	L		20260901
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	119.130	kg		20260901
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	5.225	kg		20260901
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	5.225	kg		20260901
Z006702002	軽油	9.823	L		20260901
Z101000010	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下	4.700	t		20260901
Z101000030	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋) 30cm以下	2.500	t		20260901
Z101001100	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	37.600	t		20260901
Z101002018	ストックヤード利用料金 発生土搬入	250.000	m3		20260901
Z120020020	鋼鉄製側溝蓋盗難防止金具(長尺U字溝用) 押込み式(一体型)T-25 300, 350, 400用	40.000	個		20260901
Z304010090	軽油	14.499	L		20260901

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 08-01-000-1-009 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Y000302000	集水桝	1.000	個		20260901
Z002012001	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	0.556	m3		20260901
Z002120003	クラッシャーラン C-40	6.603	m3		20260901
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	122.798	m3		20260901
Z002124002	粒度調整碎石 M-30	119.526	m3		20260901
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	60.499	t		20260901
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	603.809	L		20260901
Z006540009	コンクリートカッター (ブレード) 径18インチ	0.040	枚		20260901
Z006702002	軽油	1,246.403	L		20260901
Z006704001	ガソリン レギュラー	5.162	L		20260901