

工事数量総括（内訳）表

第 08-02-111-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
管路(補助)				式		
			1			
管きょ工(開削)				式		
			1			
管路土工				式		管路掘削 180.000 m3
			1			管路埋戻 120.000 m3
管布設工				式		発生土処理 180.000 m3
			1			硬質塩化ビニル管 126.000 m
管基礎工				式		砂基礎 126.000 m
			1			
管路土留工				式		たて込み簡易土留 129.000 m
			1			
路面仮復旧工				式		下層路盤 122.000 m2
			1			上層路盤 122.000 m2
開削水替工				式		表層 122.000 m2
			1			開削水替 5.000 日
マンホール工				式		
			1			
組立マンホール工				式		組立1号マンホール 2.000 箇所
			1			組立2号マンホール 1.000 箇所
小型マンホール工				式		小型マンホール 3.000 箇所
			1			
付帯工				式		
			1			
路面本復旧工				式		舗装版切断 250.000 m
			1			舗装版破碎 122.000 m2
安全費				式		殻運搬 6.000 m3
			1			殻処分 6.000 m3
安全費				式		不陸整正 122.000 m2
			1			表層 122.000 m2
安全費				式		安全費 1.000 式
			1			
直接工事費計				式		
			1			

工事数量総括（内訳）表

第 08-02-111-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
共通仮設				式		
		1				
共通仮設費				式		
		1				
運搬費				式		仮設材運搬費 9.600 t
		1				
共通仮設費（率計上）				式		
		1				
共通仮設費計				式		
		1				
純工事費				式		
		1				
現場管理費				式		
		1				
工事原価				式		
		1				
一般管理費等				式		
		1				
契約保証費用				式		
		1				
工事価格				式		
		1				
消費税相当額				式		
		1				
請負工事費				式		
		1				