

本工事費内訳書

第 08-02-111-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路(補助)									
管きょ工(開削)									
管路土工									
管路掘削						m3			
					180.000				
舗装版切断(AS) 舗装版種別(アスファルト舗装版),アスファルト舗装版厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)						m			施工P
					250.000				
舗装版破碎(AS) 舗装版種別(アスファルト舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P
					122.000				
殻運搬(AS) 殻発生作業(舗装版破碎),積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)),DID区間の有無(無し),運搬距離(km)(DID区間無し)(11.5km以下),費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P
					6.000				
殻処分(AS)						m3			第0001号代価表
					6.000				
機械掘削工(バックホ) バックホ規格(排対(2次)0.28m3)						m3			
					180.000				
管路埋戻						m3			
					120.000				
機械投入埋戻工(バックホ) バックホ規格(排対(2次)0.28m3),タンバ締固め数量(m3)(実数)(111 m3/100m3)						m3			
					120.000				
発生土処理						m3			
					180.000				
発生土処理(改良土)						m 3			第0002号代価表
					133.000				
発生土処理(行方SY)						m3			第0003号代価表 20260901
					47.000				
管布設工									

本工事費内訳書

第 08-02-111-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管						m			
					126.000				
硬質塩化ビニル管設置工(市場単価) 規格・仕様(呼び径 200mm), 施工規模(20m 以上), 時間的制約を受ける場合の補正(無) , 夜間作業補正(無)						m			
					126.000				
管基礎工									
砂基礎						m			
					126.000				
砂基礎工						m			第0004号代価表
					126.000				
管路土留工									
たて込み簡易土留						m			
					129.000				
建込工(たて込み簡易土留 H=2.0m) 掘削深(掘削深2.0m以下)						m			
					129.000				
引抜工(たて込み簡易土留 H=2.0m) 掘削深(掘削深2.0m以下), クレーン賃料補正(標準 (1.0))						m			
					129.000				
仮設材質料						式			
					1.000				
路面仮復旧工									
下層路盤						m2			
					122.000				
下層路盤 全仕上り厚 (実数入力) (200 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュ RC-40), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P
					122.000				
上層路盤						m2			
					122.000				

本工事費内訳書

第 08-02-111-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	上層路盤	全仕上り厚（実数入力）（150 mm）, 施工区分（1層施工）, 材料（粒度調整碎石 M-30）, 費用の内訳（全ての費用）			122.000	m2			施工 P
	表層				122.000	m2			
	表層	平均幅員（1.4m未満（仕上厚50mm以下））, 1層当平均仕上厚 50mm以下（50 mm）, 材料（再生粗粒度アスコン（20））, 瀝青材料種類（無し）, 費用の内訳（全ての費用）			122.000	m2			施工 P
	開削水替工								
	開削水替				5.000	日			
	ポンプ 運転工	排水方法・動力源（作業時排水 発動発電機）, ポンプ 台数（実数入力）（1 台）				日			
	ポンプ 据付・撤去工				1.000	現場			
	マンホール工								
	組立マンホール工								
	組立1号マンホール				2.000	箇所			
	組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様（1号（900mm）3m以下）, 施工規模（4箇所未満）, 時間的制約を受ける場合の補正（無）, 夜間作業補正（無）			2.000	箇所			
	底部工（1号）				1.000	式			第0005号代価表
	組立マンホール部材（1号）				1.000	式			第0006号代価表
	削孔費	0、1号 塩ビ管用φ200			2.000	箇所			
	可とう継手	塩ビ管用 φ200			4.000	個			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-02-111-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				グラウンドマンホール φ 600 T-25 勾配受H=110		個			
					2.000				
				組立2号マンホール		箇所			
					1.000				
				組立マンホール設置工(市場単価) 規格・仕様(2号(1200mm) 4m以下), 施工規模 (4箇所未満), 時間的制約を受ける場合の補 正(無), 夜間作業補正(無)		箇所			
					1.000				
				底部工 (2号)		式			第0007号代価表
					1.000				
				組立マンホール部材 (2号)		式			第0008号代価表
					1.000				
				可とう継手 塩ビ管用 φ 200		個			
					1.000				
				親子蓋 T-25 Φ600/900		組			
					1.000				
				転落防止はしご (φ 600用) φ 600		個			
					1.000				
				小型マンホール工					
				小型マンホール		箇所			
					3.000				
				小型マンホール設置工(レジンコンクリート製) H=1.5m以下 マンホール深さ(m) (深さ1.50m以下)		箇所			
					3.000				
				小型マンホール部材 (レジンコンクリート 製)		式			第0009号代価表
					1.000				
				グラウンドマンホール φ 300 T-25		個			
					3.000				
				碎石基礎工		箇所			第0010号代価表
					3.000				
				付帯工					
				路面本復旧工					

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-02-111-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断						m			
					250.000				
舗装版切断 (AS) 舗装版種別 (アスファルト舗装版), アスファルト舗装版 厚 (15cm以下), 費用の内訳 (全ての費用)						m			施工 P
					250.000				
舗装版破碎						m2			
					122.000				
舗装版破碎 (AS) 舗装版種別 (アスファルト舗装版), 障害等の有無 (無 し), 騒音振動対策 (不要), 舗装版厚 (15cm 以下), 積込作業の有無 (有り), 費用の内訳 (全 ての費用)						m2			施工 P
					122.000				
殻運搬						m3			
					6.000				
殻運搬 (AS) 殻発生作業 (舗装版破碎), 積込工法区分 (機 械 (騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間 の有無 (無し), 運搬距離 (km) (DID区間無 し) (11.5km以下), 費用の内訳 (全ての費用)						m3			施工 P
					6.000				
殻処分						m3			
					6.000				
殻処分 (AS)						m3			第0001号代価表
					6.000				
不陸整正						m2			
					122.000				
不陸整正 補足材料の有無 (有り), 補足材料平均厚さ (28mm 以上34mm未満), 補足材料 (粒度調整砕 石 M-30), 費用の内訳 (全ての費用)						m2			施工 P
					122.000				
表層						m2			
					122.000				
表層 平均幅員 (1.4m未満 (仕上厚50mm以下)), 1 層当平均仕上厚 50mm以下 (50 mm), 材料 (再 生密粒度アスコン (13)), 瀝青材料種類 (ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3), 費用の内訳 (全ての費用)						m2			施工 P
					122.000				
安全費									

本工事費内訳書

第 08-02-111-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
安全費									
安全費					1.000	式			
交通誘導警備員B					30.000	人			
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
仮設材運搬費					9.600	t			
仮設材等の運搬(往路) 発注機関区分(北海道・東北・関東・北陸・中部),片道運搬距離(実数入力)(7.3 km),製品長区分(12m以内),運搬割増率(各種(実数入力)),運搬割増率(実数入力)(0),その他の諸料金の有無(無)					9.600	t			
仮設材等の運搬(復路) 発注機関区分(北海道・東北・関東・北陸・中部),片道運搬距離(実数入力)(7.3 km),製品長区分(12m以内),運搬割増率(各種(実数入力)),運搬割増率(実数入力)(0),その他の諸料金の有無(無)					9.600	t			
仮設材等の積み込み取卸し費 作業区分(積み込み、取卸し(往復分))					9.600	t			
共通仮設費(率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-02-111-1-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--