

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-02-111-1-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q2G1010020	硬質塩化ビニル管設置工(材工共) 呼び径200mm	126.000	m		20260901
Q2G1030020	砂基礎工(手間のみ) 砂基礎設置 機械施工	3.780	m3		20260901
Q2G1040020	碎石基礎工(手間のみ) 碎石基礎設置 機械施工	0.204	m3		20260901
Q2G1070040	組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	2.000	箇所		20260901
Q2G1070070	組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下	1.000	箇所		20260901
TJ000001	仮設材質料	1.000	式		20260901
TJ000051	1号マンホール斜壁 M1T-45	2.000	個		20260901
TJ000100	2号マンホール底版 M2P	1.000	個		20260901
TJ000111	2号マンホール躯体 M2B-120	1.000	個		20260901
TJ000113	2号マンホール躯体 M2B-180	1.000	個		20260901
TJ000130	2号マンホール斜壁 M2T-30	1.000	個		20260901
TJ000180	調整リング MR10	2.000	個		20260901
TJ000192	親子蓋 T-25 Φ600/900	1.000	組		20260901
TJ000272	小型マンホール中間壁(レジン製) RMC30, B-300	3.000	個		20260901
TJ000430	1号マンホール底版 M1P	2.000	個		20260901
TJ000439	1号マンホール躯体 M1B-90	2.000	個		20260901
TJ000500	可とう継手 塩ビ管用 φ200	5.000	個		20260901
TJ000510	小型マンホール 底版 (レジン製)	3.000	個		20260901
TJ000520	小型マンホール インパート	3.000	個		20260901
TJ000540	小型マンホール中間壁 (レジン製) RMC30, B-400	3.000	個		20260901
TJ000580	小型マンホール上部壁 (レジン製) RMC30, A-200	3.000	個		20260901
TJ000620	小型マンホール調整リング (レジン製) RMC30, K50	3.000	個		20260901
TJ000640	小型マンホール アダプター 200-IN	3.000	個		20260901

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積 上 分]

第 08-02-111-1-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
TJ000790	小型マンホール アダプター 200-OUT	3.000	個		20260901
TJ000800	グラウンドマンホール φ 300 T-25	3.000	個		20260901
TJ000830	ベースプレート Φ 1200	1.000	個		20260901
TJ000840	調整リング MR910	1.000	個		20260901
Y7G0010020	モルタル練工 配合比 1 : 2	0.065	m3		20260901
Z002150002	砂 埋め戻し用	4.762	m3		20260901
Z006702002	軽油	606.132	L		20260901
Z006800001	積込み、取卸し費（仮設材等）	19.200	t		20260901
Z006810101	基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	19.200	t		20260901
Z010020104	タイヤ損耗費 10 t 積級 普通 供用日	8.367	供用日		20260901
Z101001100	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	28.200	t		20260901
Z101002018	ストックヤード利用料金 発生土搬入	47.000	m 3		20260901
Z104005000	再生クラッシャーラン RB-40	2.574	m 3		20260901
Z140021040	転落防止はしご（φ 600 用） φ 600	1.000	個		20260901
Z140024030	グラウンドマンホール φ 600 T-25 勾配受H=110	2.000	個		20260901
Z260007050	改良土購入費 第2種改良土 コーン指数800kN/m2以上 CBR12%以上 改良土20-0mm	159.600	m 3		20260901

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 08-02-111-1-001 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z002012001	生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉	0.834	m3		20260901
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	30.941	m3		20260901
Z002124002	粒度調整砕石 M-30	28.020	m3		20260901
Z004101002	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン (20)	15.346	t		20260901
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	15.353	t		20260901
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	153.149	L		20260901
Z006540009	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	1.146	枚		20260901
Z006702002	軽油	113.219	L		20260901
Z006704001	ガソリン レギュラー	93.551	L		20260901