

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路改良									
道路土工									
掘削工									
掘削						m3			
					5.000				
掘削 土質(土砂), 施工方法(上記以外 (小規模)) , 施工数量(小規模 (標準))						m3			施工P 第0001号代価表
					5.000				
路床盛土工									
路床盛土						m3			
					15.000				
路床盛土 施工幅員(2.5m未満)						m3			施工P 第0002号代価表
					15.000				
土砂等運搬						m3			
					11.000				
土砂等運搬 (常名運動公園より) 土砂等発生現場(小規模), 積込機種・規格(ハ ックホウ バケット容量0.13m3), 土質(土砂 (岩塊 ・玉石混り土含む)), DID区間の有無(無し) , 運搬距離 (km) (DID区間無) (4.5km以下)						m3			施工P 第0003号代価表
					11.000				
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
舗装版切断						m			
					9.000				
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版 厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)						m			施工P 第0004号代価表
					9.000				
舗装版破碎						m2			
					38.000				

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎	舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)				38.000	m2			施工P 第0005号代価表
As殻運搬処分					1.000	m 3			第0006号代価表
コンクリート構造物取壊し					22.000	m3			
構造物とりこわし	構造物区分(鉄筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)				22.000	m3			
Co殻運搬処分					22.000	m 3			第0007号代価表
舗装工									
歩道舗装工									
路盤					86.000	m2			
路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)(100 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)				86.000	m2			施工P 第0008号代価表
表層					86.000	m2			
表層(歩道部)	平均幅員(1.4m以上), 1層当平均仕上厚 70mm以下(30 mm), 材料(再生細粒度アスコン(1 3)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)				86.000	m2			施工P 第0009号代価表
出入口舗装工									
路盤					28.000	m2			

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				路盤(出入口部) 全仕上り厚(実数入力)(200 mm), 施工区分(1層施工), 材料(再生クラッシュラン RC-40), 費用の内訳(全ての費用)	28.000	m2			施工P 第0010号代価表
表層					28.000	m2			
				表層(出入口部) 平均幅員(1.4m以上), 1層当平均仕上厚 70mm以下(30 mm), 材料(再生細粒度アスコン(13)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)	28.000	m2			施工P 第0009号代価表
縁石工									
縁石工									
地先境界ブロック					14.500	m			
地先境界ブロック				作業区分(設置), ブロック規格(C種(150×150×600)), 基礎砕石規格(砕石(各種)), 均し基礎コンクリート規格(18-8-25(高炉)), 養生工の有無(有り)	14.500	m			施工P 第0011号代価表
付帯工									
柵移設工									
公共汚水柵					1.000	箇所			
ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価)				規格・仕様(ます径 200mm), 施工規模(5箇所未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無), 鋳鉄製防護蓋設置の有無(無)	1.000	箇所			
取付管布設および支管取付工(市場単価)				規格・仕様(管径 150mm), 施工規模(5箇所未満), 時間的制約を受ける場合の補正(無), 夜間作業補正(無), 取付管長3m未満の場合の補正(無), 取付管長5m以上12m未満の補正(無), 本管材質コンクリート製・陶製の補正(有)	1.000	箇所			

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
給水設備移設工									
給水設備					1.000	式			
止水栓取付け工 φ13～50 管種(VP用), 呼び径(呼び径 φ20), 施工内 容(止水栓・筐)					1.000	箇所			
量水器取付け工 φ13～50 呼び径(呼び径 φ20), 施工内容(量水器・ 筐), 特殊メタの有無(無し)					1.000	箇所			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径(呼び径 φ20)					2.000	m			
硬質塩化ビニル管(水道管) HIVP-20					2.000	m			
視覚障害者誘導用ブロック工									
視覚障害者誘導用点字シート					1.350	m2			
誘導ブロック 警告用 点字シート					15.000	枚			
境界工									
境界鋸					3.000	枚			
道路付属物設置工(境界鋸設置) 施工規模(10枚未満), 材料費区分(手間+材 料費(標準以外)), 夜間作業の補正(無), 時間制約を受ける場合の補正(無)					3.000	枚			
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					26.000	人日			
交通誘導警備員B					26.000	人日			

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計									
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									