

第 0001 号 代価表 掘削

施工P(機27.65%, 労61.34%, 材11.01%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.28m ³	27.650	%			K1
運転手（特殊）	61.340	%			R1
軽油	11.010	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 土質	1	土砂
J 0 2 施工方法	5	上記以外（小規模）
J 0 5 施工数量	7	小規模（標準）

第 0002 号 代価表 路床盛土

施工P(機0.72%, 労99.01%, 材0.27%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量0.8～1.1t	0.720	%			K1
普通作業員	89.350	%			R1
特殊作業員	9.660	%			R2
軽油	0.270	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

J 0 1 条件名称 入力値 入力名称
施工幅員 1 2.5m未満

第 0003 号 代価表 土砂等運搬

施工P(機19.09%, 労72.09%, 材8.82%, 市0.00%)
1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級	19.090	%			K1																		
運転手 (一般)	72.090	%			R1																		
軽油	8.820	%			Z1																		
			(標準単価 積算単価		)																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 土砂等発生現場</td><td>2</td><td>小規模</td></tr><tr><td>J 0 2 積込機種・規格</td><td>6</td><td>バックホウ バケット容量0.13m3</td></tr><tr><td>J 0 3 土質</td><td>1</td><td>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)</td></tr><tr><td>J 0 4 DID区間の有無</td><td>1</td><td>無し</td></tr><tr><td>J 1 5 運搬距離 (km) (DID区間無)</td><td>7</td><td>4.5km以下</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 土砂等発生現場	2	小規模	J 0 2 積込機種・規格	6	バックホウ バケット容量0.13m3	J 0 3 土質	1	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	J 0 4 DID区間の有無	1	無し	J 1 5 運搬距離 (km) (DID区間無)	7	4.5km以下
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 土砂等発生現場	2	小規模																					
J 0 2 積込機種・規格	6	バックホウ バケット容量0.13m3																					
J 0 3 土質	1	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)																					
J 0 4 DID区間の有無	1	無し																					
J 1 5 運搬距離 (km) (DID区間無)	7	4.5km以下																					

第 0004 号 代価表 舗装版切断

施工P(機14.40%, 労58.90%, 材26.70%, 市0.00%)

1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード径φ56cm	9.800	%			K1
特殊作業員	20.200	%			R1
土木一般世話役	10.890	%			R2
普通作業員	9.000	%			R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.470	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.880	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 アスファルト舗装版厚	1	15cm以下
J 0 5 費用の内訳	1	全ての費用

第 0005 号 代価表 舗装版破碎

施工P(機12.28%, 労81.66%, 材6.06%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 バケット容量0.45m ³	12.280	%			K1
土木一般世話役	29.510	%			R1
運転手（特殊）	27.760	%			R2
普通作業員	24.390	%			R3
軽油	6.060	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 舗装版種別	1	アスファルト舗装版
J 0 2 障害等の有無	1	無し
J 0 3 騒音振動対策	1	不要
J 0 4 舗装版厚	1	15cm以下
J 0 6 積込作業の有無	1	有り
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用

As殻運搬処分

100.000 m³ 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
As殻運搬 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械積込(小規模土工)), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間無)(5.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)	100.000	m3			施工P
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	235.000	t			
合計					
			単位当り		

第 0007 号 代価表 Co殻運搬処分

100.000 m³ 当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
Co殻運搬 殻発生作業(コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無)(5.7km以下), 費用の内訳(全ての費用)	100.000	m3			施工P
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋) 30cm以下	250.000	t			
合計					
			単位当り		

第 0008 号 代価表 下層路盤(歩道部)

施工P(機4.82%, 労76.32%, 材18.86%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.09m ³	2.880	%			K1
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t	1.710	%			K2
運転手（特殊）	27.480	%			R1
特殊作業員	16.130	%			R2
普通作業員	15.970	%			R3
土木一般世話役	13.110	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	16.700	%			Z1
軽油	2.060	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	100	100 mm
J 0 2 施工区分	1	1層施工
J 0 3 材料	6	再生クラッシャーラン RC-40
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0009 号 代価表 表層(歩道部)

施工P(機3.22%, 労21.61%, 材75.17%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 排出ガス対策（第3次基準値） 舗装幅1.4～3.0m	2.560	%			K1																								
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4 t	0.320	%			K2																								
普通作業員	8.170	%			R1																								
特殊作業員	5.470	%			R2																								
運転手（特殊）	3.700	%			R3																								
土木一般世話役	1.960	%			R4																								
再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン（13）	66.790	%			Z1																								
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.020	%			Z2																								
軽油	0.330	%			Z3																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>平均幅員</td><td>3</td><td>1.4m以上</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>30</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>材料</td><td>18</td><td>再生細粒度アスコン（13）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7</td><td>費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	平均幅員	3	1.4m以上	J 0 4	1層当平均仕上厚 70mm以下	30	30 mm	J 0 5	材料	18	再生細粒度アスコン（13）	J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	平均幅員	3	1.4m以上																										
J 0 4	1層当平均仕上厚 70mm以下	30	30 mm																										
J 0 5	材料	18	再生細粒度アスコン（13）																										
J 0 6	瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																										
J 0 7	費用の内訳	1	全ての費用																										

第 0010 号 代価表 下層路盤(歩道部)

施工P(機4.82%, 労76.32%, 材18.86%, 市0.00%)
1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型 排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量0.09m ³	2.880	%			K1
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t	1.710	%			K2
運転手（特殊）	27.480	%			R1
特殊作業員	16.130	%			R2
普通作業員	15.970	%			R3
土木一般世話役	13.110	%			R4
再生クラッシャーラン RC-40	16.700	%			Z1
軽油	2.060	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 全仕上り厚（実数入力）	200	200 mm
J 0 2 施工区分	1	1層施工
J 0 3 材料	6	再生クラッシャーラン RC-40
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0011 号 代価表 地先境界ブロック

施工P(機0.31%, 労72.40%, 材27.29%, 市0.00%)
1.000 m 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																								
バックホウ（クローラ）〔標準〕 バケット容量0. 8 m 3	0. 310	%			K1																								
普通作業員	27. 430	%			R1																								
土木一般世話役	14. 400	%			R2																								
特殊作業員	12. 890	%			R3																								
型枠工	11. 060	%			R4																								
地先境界ブロック 1 5 0 × 1 5 0 × 6 0 0 （C）	16. 500	%			Z1																								
生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 （2 0） 高炉 水セメント比指定なし	9. 830	%			Z2																								
再生クラッシャーラン R B - 4 0	0. 650	%			Z3																								
軽油	0. 310	%			Z4																								
			（標準単価 積算単価		）																								
<table><tr><td></td><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1</td><td>作業区分</td><td>1</td><td>設置</td></tr><tr><td>J 0 2</td><td>ブロック規格</td><td>3</td><td>C種（150×150×600）</td></tr><tr><td>J 0 4</td><td>基礎碎石規格</td><td>3</td><td>碎石（各種）</td></tr><tr><td>J 0 5</td><td>均し基礎コンクリート規格</td><td>3</td><td>18-8-25（高炉）</td></tr><tr><td>J 0 6</td><td>養生工の有無</td><td>2</td><td>有り</td></tr></table>							条件名称	入力値	入力名称	J 0 1	作業区分	1	設置	J 0 2	ブロック規格	3	C種（150×150×600）	J 0 4	基礎碎石規格	3	碎石（各種）	J 0 5	均し基礎コンクリート規格	3	18-8-25（高炉）	J 0 6	養生工の有無	2	有り
	条件名称	入力値	入力名称																										
J 0 1	作業区分	1	設置																										
J 0 2	ブロック規格	3	C種（150×150×600）																										
J 0 4	基礎碎石規格	3	碎石（各種）																										
J 0 5	均し基礎コンクリート規格	3	18-8-25（高炉）																										
J 0 6	養生工の有無	2	有り																										