

工事数量総括（内訳）表

第 08-01-010-2-152 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路修繕（起債対象）						
			1	式		
舗装工						
			1	式		
路面切削工						路面切削 619.000 m2
			1	式		殻運搬(路面切削) 30.000 m3
						殻処分 70.000 t
						表層 619.000 m2
仮設工						
			1	式		
交通管理工						交通誘導警備員 6.000 人日
			1	式		
区画線工						
			1	式		
区画線工						熔融式区画線 280.000 m
			1	式		
道路修繕（起債対象外）						
			1	式		
舗装工						
			1	式		
路面切削工						路面切削 322.000 m2
			1	式		殻運搬(路面切削) 16.000 m3
						殻処分 37.000 t
						表層 322.000 m2
仮設工						
			1	式		
交通管理工						交通誘導警備員 4.000 人日
			1	式		
区画線工						
			1	式		
区画線工						熔融式区画線 137.000 m
			1	式		
直接工事費計						
			1	式		
共通仮設						
			1	式		
共通仮設費						
			1	式		

工事数量総括（内訳）表

第 08-01-010-2-152 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
運搬費				式		建設機械運搬費 2.000 台
			1			
共通仮設費（率計上）				式		
			1			
共通仮設費計				式		
			1			
純工事費				式		
			1			
現場管理費				式		
			1			
工事原価				式		
			1			
一般管理費等				式		
			1			
契約保証費用				式		
			1			
工事価格				式		
			1			
消費税相当額				式		
			1			
請負工事費				式		
			1			

本工事費内訳書

第 08-01-010-2-152 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕（起債対象）									
舗装工									
路面切削工									
路面切削						m2			
					619.000				
路面切削 施工区分・平均切削深さ（全面切削6cm以下 （4000m2以下））、段差すりつけの撤去作業 （有り）、費用の内訳（全ての費用）						m2			施工 P 第0001号代価表
					619.000				
殻運搬（路面切削）						m3			
					30.000				
殻運搬（路面切削） DID区間の有無（無し）、運搬距離（km）（DI D区間無）（12.0km以下）、費用の内訳（全て の費用）						m3			施工 P 第0002号代価表
					30.000				
殻処分						t			
					70.000				
アスファルト廃材処理費（中間処 理施設） 切削材 40cm以下						t			
					70.000				
表層						m2			
					619.000				
表層（車道・路肩部） 平均幅員（3.0m超）、1層当平均仕上厚 70mm 以下（50 mm）、材料（再生密粒度アスコン（ 20））、瀝青材料種類（プライムコート PK-3）、費 用の内訳（全ての費用）						m2			施工 P 第0003号代価表
					619.000				
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員						人日			
					6.000				
交通誘導警備員B						人日			
					6.000				

本工事費内訳書

第 08-01-010-2-152 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線工									
区画線工									
熔融式区画線						m			
					280.000				
区画線設置（実線 W=150） 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			
					240.000				
区画線設置（実線 W=150） 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)						m			
					40.000				
区画線設置 矢羽根 L=1500 W=750 t=2						箇所			
					3.000				
道路修繕（起債対象外）									
舗装工									
路面切削工									
路面切削						m2			
					322.000				
路面切削 施工区分・平均切削深さ(全面切削6cm以下(4000m2以下)), 段差すりつけの撤去作業(有り), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0001号代価表
					322.000				
殻運搬(路面切削)						m3			
					16.000				

本工事費内訳書

第 08-01-010-2-152 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	殻運搬(路面切削)	DID区間の有無(無し), 運搬距離 (km) (DID区間無) (12.0km以下), 費用の内訳(全ての費用)			16.000	m3			施工P 第0002号代価表
殻処分					37.000	t			
アスファルト廃材処理費(中間処理施設)	切削材 40cm以下				37.000	t			
表層					322.000	m2			
表層(車道・路肩部)	平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (20)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)				322.000	m2			施工P 第0003号代価表
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					4.000	人日			
交通誘導警備員B					4.000	人日			
区画線工									
区画線工									
溶融式区画線					137.000	m			
区画線設置(実線 W=150)	夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 15cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)				126.000	m			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-010-2-152 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（実線 W=150） 夜間作業の有無（無し）、施工方法区分（熔融式手動）、豪雪補正の有無（無し）、規格・仕様区分（矢印・記号・文字 15cm換算）、時間的制約の有無（無し）、塗布厚（1.5mm）、排水性舗装に施工する場合の補正（無し）、未供用区間の場合の補正（無し）、熔融式塗料規格（含有量15～18%）、塗料区分（白）、プライマー規格（アスファルト舗装）、費用の内訳（全ての費用）					11.000	m			
区画線設置 矢羽根 L=1500 W=750 t=2					2.000	箇所			
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
建設機械運搬費					2.000	台			
貨物自動車による運搬（1車1回） 運搬区分（路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m）、片道運搬距離（実数入力）（6 km）、その他の諸料金の有無（無し）、運搬中の賃料（損料）の有無（無し）					2.000	台			
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-010-2-152 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 路面切削

施工P(機49.52%, 労38.45%, 材12.03%, 市0.00%)

第08-01-010-2-152号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排出ガス対策 (第3次) 切削幅×深さ 2.0×0.23m	30.090	%			K1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホップ収集容量 1.5m ³	6.070	%			K2
普通作業員	13.400	%			R1
土木一般世話役	4.020	%			R2
運転手 (特殊)	3.780	%			R3
特殊作業員	3.710	%			R4
軽油	8.780	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 施工区分・平均切削深さ	1	全面切削6cm以下 (4000m ² 以下)
J 0 2 段差すりつけの撤去作業	2	有り
J 0 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 殻運搬(路面切削)

施工P(機39.09%, 労47.17%, 材13.74%, 市0.00%)

第08-01-010-2-152号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	39.090	%			K1
運転手 (一般)	47.170	%			R1
軽油	13.740	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 DID区間の有無	1	無し
J 0 2 運搬距離 (km) (DID区間無)	17	12.0km以下
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0003 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.32%, 労10.25%, 材88.43%, 市0.00%)

第08-01-010-2-152号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要																		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	0.840	%			K1																		
タイヤローラ [普通型] 運転質量 13～14 t	0.130	%			K2																		
ロードローラ [マカダム] 運転質量 10～12 t	0.130	%			K3																		
普通作業員	3.690	%			R1																		
運転手（特殊）	2.070	%			R2																		
特殊作業員	2.050	%			R3																		
土木一般世話役	0.730	%			R4																		
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（20）	80.480	%			Z1																		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.390	%			Z2																		
軽油	0.470	%			Z3																		
			(標準単価 積算単価		)																		
<table><tr><td>条件名称</td><td>入力値</td><td>入力名称</td></tr><tr><td>J 0 1 平均幅員</td><td>4</td><td>3.0m超</td></tr><tr><td>J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下</td><td>50</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>J 0 5 材料</td><td>10</td><td>再生密粒度アスコン（20）</td></tr><tr><td>J 0 6 瀝青材料種類</td><td>2</td><td>プライムコート PK-3</td></tr><tr><td>J 0 7 費用の内訳</td><td>1</td><td>全ての費用</td></tr></table>						条件名称	入力値	入力名称	J 0 1 平均幅員	4	3.0m超	J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm	J 0 5 材料	10	再生密粒度アスコン（20）	J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3	J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用
条件名称	入力値	入力名称																					
J 0 1 平均幅員	4	3.0m超																					
J 0 4 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm																					
J 0 5 材料	10	再生密粒度アスコン（20）																					
J 0 6 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3																					
J 0 7 費用の内訳	1	全ての費用																					

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-01-010-2-152 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036001	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	366.000	m		20260901
Q001036073	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	61.200	m		20260901
TJ000010	区画線設置 矢羽根 L=1500 W=750 t=2	5.000	箇所		20260901
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	243.504	kg		20260901
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	10.680	kg		20260901
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	10.680	kg		20260901
Z006702002	軽油	24.301	L		20260901
Z006811001	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	2.000	台		20260901
Z101001000	アスファルト廃材処理費 (中間処理施設) 切削材 40cm以下	107.000	t		20260901

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 08-01-010-2-152 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z004101003	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (20)	118.358	t		20260901
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	1,181.256	L		20260901
Z006702002	軽油	449.925	L		20260901