

工事数量総括（内訳）表

第 08-01-016-2-153 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路維持（起債対象）				式		
			1			
舗装工（起債対象）				式		
			1			
路面切削工				式		路面切削 295.000 m2
			1			殻運搬処分 14.000 m3
道路維持（起債対象外）				式		表層 295.000 m2
			1			
舗装工（起債対象外）				式		
			1			
路面切削工				式		路面切削 329.000 m2
			1			表層 329.000 m2
区画線工				式		殻運搬(路面切削) 16.000 m3
			1			
区画線工				式		溶融式区画線 123.000 m
			1			
仮設工				式		
			1			
交通管理工				式		交通誘導警備員 8.000 人日
			1			
直接工事費計				式		
			1			
共通仮設				式		
			1			
共通仮設費				式		
			1			
運搬費				式		建設機械運搬費 2.000 台
			1			
共通仮設費（率計上）				式		
			1			
共通仮設費計				式		
			1			
純工事費				式		
			1			

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 08-01-016-2-153 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
現場管理費				式		
			1			
工事原価				式		
			1			
一般管理費等				式		
			1			
契約保証費用				式		
			1			
工事価格				式		
			1			
消費税相当額				式		
			1			
請負工事費				式		
			1			

本工事費内訳書

第 08-01-016-2-153 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持（起債対象）									
舗装工（起債対象）									
路面切削工									
路面切削					295.000	m2			
路面切削（夜間） 施工区分・平均切削深さ（全面切削6cm以下（4000m2以下））、段差すりつけの撤去作業（有り）、費用の内訳（全ての費用）					295.000	m2			施工P 第0001号代価表
殻運搬処分					14.000	m3			
殻運搬（路面切削 夜間） DID区間の有無（無し）、運搬距離（km）（DID区間無）（6.5km以下）、費用の内訳（全ての費用）					14.000	m3			施工P 第0002号代価表
アスファルト廃材処理費（中間処理施設） 切削材 40cm以下					32.000	t			
表層					295.000	m2			
表層（車道・路肩部 夜間） 平均幅員（3.0m超）、1層当平均仕上厚 70mm以下（50 mm）、材料（再生密粒度アスコン（1 3））、瀝青材料種類（プライムコート PK-3）、費用の内訳（全ての費用）					295.000	m2			施工P 第0003号代価表
道路維持（起債対象外）									
舗装工（起債対象外）									
路面切削工									
路面切削					329.000	m2			

本工事費内訳書

第 08-01-016-2-153 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	路面切削(夜間)	施工区分・平均切削深さ(全面切削6cm以下(4000m2以下)), 段差すりつけの撤去作業(有り), 費用の内訳(全ての費用)			329.000	m2			施工P 第0001号代価表
表層					329.000	m2			
	表層(車道・路肩部 夜間)	平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン(13)), 瀝青材料種類(プライムコート PK-3), 費用の内訳(全ての費用)			329.000	m2			施工P 第0003号代価表
殻運搬(路面切削)					16.000	m3			
	殻運搬(路面切削 夜間)	DID区間の有無(無し), 運搬距離(km)(DID区間無)(6.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)			16.000	m3			施工P 第0002号代価表
	アスファルト廃材処理費(中間処理施設)	切削材 40cm以下			37.000	t			
区画線工									
区画線工									
溶融式区画線					123.000	m			
	区画線設置(W=450 実線 白)	夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)			58.000	m			

本工事費内訳書

第 08-01-016-2-153 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				区画線設置(W=150換算 黄) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(黄 鉛・クロムフリー), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	19.000	m			
				区画線設置(W=150換算 白) 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	46.000	m			
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					8.000	人日			
交通誘導警備員B(夜間)					5.000	人日			
交通誘導警備員B(昼間)					3.000	人日			
直接工事費計									
共通仮設									
共通仮設費									
運搬費									
建設機械運搬費					2.000	台			

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-01-016-2-153 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(路面切削機 (ホイール廃材積込 付) 2.0m), 片道運搬距離 (実数入力) (6.4 km), その他の諸料金の有無(無), 運搬中の 賃料(損料)の有無(無)						台			
					2.000				
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									

第 0001 号 代価表 路面切削

施工P(機49.52%, 労38.45%, 材12.03%, 市0.00%)

第08-01-016-2-153号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排出ガス対策 (第3次) 切削幅×深さ 2.0×0.23m	30.090	%			K1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホップ収集容量 1.5m3	6.070	%			K2
普通作業員	13.400	%			R1
土木一般世話役	4.020	%			R2
運転手 (特殊)	3.780	%			R3
特殊作業員	3.710	%			R4
軽油	8.780	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 施工区分・平均切削深さ	1	全面切削6cm以下 (4000m2以下)
J 0 2 段差すりつけの撤去作業	2	有り
J 0 3 費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号 代価表 殻運搬(路面切削)

施工P(機39.09%, 労47.17%, 材13.74%, 市0.00%)

第08-01-016-2-153号

1.000 m3 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級	39.090	%			K1
運転手 (一般)	47.170	%			R1
軽油	13.740	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

条件名称	入力値	入力名称
J 0 1 DID区間の有無	1	無し
J 0 2 運搬距離 (km) (DID区間無)	13	6.5km以下
J 0 4 費用の内訳	1	全ての費用

第 0003 号 代価表 表層(車道・路肩部)

施工P(機1.32%, 労10.25%, 材88.43%, 市0.00%)

第08-01-016-2-153号

1.000 m2 当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.840	%			K1
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t	0.130	%			K2
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t	0.130	%			K3
普通作業員	3.690	%			R1
運転手 (特殊)	2.070	%			R2
特殊作業員	2.050	%			R3
土木一般世話役	0.730	%			R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	80.480	%			Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.390	%			Z2
軽油	0.470	%			Z3
			(標準単価 積算単価	)	
条件名称	入力値		入力名称		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		
J05 材料	11		再生密粒度アスコン (13)		
J06 瀝青材料種類	2		プライムコート PK-3		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 08-01-016-2-153 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Q001036010	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	58.000	m		20260901
Q001036073	区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	78.000	m		20260901
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	130.064	kg		20260901
Z004350009	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	12.996	kg		20260901
Z004352001	ガラスビーズ 0.106～0.850mm	6.300	kg		20260901
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	6.300	kg		20260901
Z006702002	軽油	14.093	L		20260901
Z006811001	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	2.000	台		20260901
Z101001000	アスファルト廃材処理費 (中間処理施設) 切削材 40cm以下	69.000	t		20260901

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工P分]

第 08-01-016-2-153 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数 量	単 位	金 額	摘 要
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン (13)	78.486	t		20260901
Z004130002	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	783.319	L		20260901
Z006702002	軽油	279.575	L		20260901

処分費集計リスト[積上分]

第 08-01-016-2-153 号

実施 起工 設計書

単価コード	名 称 / 規 格	数量	単 位	金額	摘要
Z101001000	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 切削材 40cm以下	69.000	t		20260901