

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-03-700-1-005 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
施設整備									
遊具更新工事（下高津第1公園）									
公園施設撤去工									
既存遊具撤去						基			
					1.000				
構造物とりこわし(すべり台) 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)						m3			
					0.300				
発生材運搬処分						式			
					1.000				
殻運搬 殻発生作業(コンクリート(無筋)構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無)(8.0km以下), 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0001号代価表
					0.300				
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下						t			
					0.700				
運搬（スクラップ） トラック機種(クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t), DID区間の有無(無し), 片道運搬距離(km) DID無(4.0km以下)						t			施工P 第0002号代価表
					0.200				
スクラップ ヘビーH1						t			
					0.200				
大型すべり台 基礎工事									
大型すべり台 基礎工事						基			
					1.000				
床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外(小規模)), 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0003号代価表
					1.000				
基礎砕石 砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 砕石の種類(再生クラッシュ 40〜0), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0004号代価表
					1.600				

本工事費内訳書

第 08-03-700-1-005 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	型枠(均しコンクリート)	型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(均しコンクリート)			0.900	m2			施工P 第0005号代価表
	型枠	型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(小型構造物)			1.900	m2			施工P 第0006号代価表
	コンクリート(均しコンクリート)	構造物種別(小型構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)			0.100	m3			施工P 第0007号代価表
	コンクリート	構造物種別(小型構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)			0.300	m3			施工P 第0007号代価表
	埋戻し	施工方法(最大埋戻幅1m以上4m未満)			0.300	m3			施工P 第0008号代価表
	大型すべり台 設置工事								
	大型すべり台組立工				1.000	基			
	大型すべり台				1.000	基			
	大型すべり台搬入費				1.000	式			
	大型すべり台据置費				1.000	式			第0009号代価表
	すべり台マット				1.000	枚			
	すべり台マット搬入費				1.000	式			
	すべり台用マット据付費				1.000	式			第0010号代価表
	遊具更新工事 (乙戸第1公園)								
	公園施設撤去工								

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-03-700-1-005 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既存遊具撤去						基			
					1.000				
構造物とりこわし(すべり台・2連鉄棒) 構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)						m3			
					0.300				
発生材運搬処分						式			
					1.000				
殻運搬 殻発生作業(コンクリート(無筋) 構造物とりこわし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の有無(無し), 運搬距離(km) (DID区間有無)(10.9km以下), 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0011号代価表
					0.300				
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下						t			
					0.700				
運搬(スクラップ) トラック機種(クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t), DID区間の有無(無し), 片道運搬距離(km) DID無(4.0km以下)						t			施工P 第0002号代価表
					0.200				
スクラップ ヘビーH1						t			
					0.200				
中型すべり台 基礎工事									
中型すべり台 基礎工事						基			
					1.000				
床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外(小規模)), 費用の内訳(全ての費用)						m3			施工P 第0003号代価表
					1.000				
基礎碎石 碎石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 碎石の種類(再生グラッサン 40~0), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工P 第0004号代価表
					1.600				
型枠(均しコンクリート) 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(均しコンクリート)						m2			施工P 第0005号代価表
					0.900				
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(小型構造物)						m2			施工P 第0006号代価表
					1.900				

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-03-700-1-005 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				コンクリート(均しコンクリート) 構造物種別(小型構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.100	m3			施工P 第0007号代価表
				コンクリート 構造物種別(小型構造物), 打設工法(人力打設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無し), 費用の内訳(全ての費用)	0.300	m3			施工P 第0007号代価表
				埋戻し 施工方法(上記以外 (小規模)), 土質(土砂), 費用の内訳(全ての費用)	0.300	m3			施工P 第0012号代価表
中型すべり台 設置工事									
中型すべり台組立工					1.000	基			
中型すべり台					1.000	基			
中型すべり台搬入費					1.000	式			
中型すべり台据付費					1.000	式			第0013号代価表
すべり台マット					1.000	枚			
すべり台マット搬入費					1.000	式			
すべり台用マット据付費					1.000	式			第0010号代価表
遊具更新工事 (中村第6公園)									
公園施設撤去工									
既存遊具撤去					1.000	基			
構造物とりこわし(3連低鉄棒)				構造物区分(無筋構造物), 工法区分(機械施工), 時間的制約の有無(無し), 夜間作業の有無(無し), 低騒音・低振動対策(不要)	0.200	m3			

本工事費内訳書

第 08-03-700-1-005 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生材運搬処分					1.000	式			
殻運搬 殻発生作業(コンクリート(無筋) 構造物とりこ わし), 積込工法区分(機械積込), DID区間の 有無(無し), 運搬距離 (km) (DID区間有無)(10.9km以下), 費用の内訳(全ての費用)					0.200	m3			施工 P 第0011号代価表
コンクリート廃材処理費(中間処 理施設) コンクリート塊(無筋) 30cm以下					0.400	t			
運搬 (スクラップ) トラック機種(クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9 t), DID区間の有無(無し), 片道運搬距離 (k m) DID無(4.0km以下)					0.060	t			施工 P 第0002号代価表
スクラップ ヘビーH1					0.060	t			
3連低鉄棒 基礎工事									
3連低鉄棒 基礎工事					1.000	基			
床掘り 土質(土砂), 施工方法(上記以外 (小規模)), 費用の内訳(全ての費用)					0.500	m3			施工 P 第0003号代価表
基礎砕石 砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下), 砕石 の種類(再生クラッシュ 40~0), 費用の内訳(全 全ての費用)					1.100	m2			施工 P 第0004号代価表
型枠 型枠の種類(一般型枠), 構造物の種類(小型 構造物)					2.100	m2			施工 P 第0006号代価表
コンクリート 構造物種別(小型構造物), 打設工法(人力打 設), コンクリート規格(18-8-25 (高炉)), 養生工 の種類(一般養生), 現場内小運搬の有無(無 し), 費用の内訳(全ての費用)					0.200	m3			施工 P 第0007号代価表
埋戻し 施工方法(上記以外 (小規模)), 土質(土砂)), 費用の内訳(全ての費用)					0.200	m3			施工 P 第0012号代価表
3連低鉄棒設置工事									

本 工 事 費 内 訳 書

第 08-03-700-1-005 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3連低鉄棒組立工						基			
					1.000				
3連低鉄棒						基			
					1.000				
3連低鉄棒搬入費						式			
					1.000				
3連低鉄棒据付費						式			第0014号代価表 20260901
					1.000				
直接工事費計									
共通仮設費（率計上）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									