第 0001 号　代価表　　殻運搬

施工P(機39.03%,労46.18%,材14.79%,市0.00%)

第０８－０３－７００－１－００４号　　1.000　　m3　当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級	39.030	%			K1
運転手（一般）	46.180	%			R1
軽油	14.790	%			Z1
			（標準単価 積算単価		）

	条件名称	入力値	入力名称
Ｊ０１	殻発生作業	1	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし
Ｊ０２	積込工法区分	1	機械積込
Ｊ０３	DID区間の有無	1	無し
Ｊ０４	運搬距離（km）（DID区間有無）	5	10.9km以下
Ｊ１３	費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号　代価表　　現場発生品及び支給品運搬

施工P(機13.14%,労83.98%,材2.88%,市0.00%)

第０８－０３－７００－１－００４号　　1.000　　ｔ　当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
トラック［クレーン装置付］ 通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	13.140	%			K1
運転手（特殊）	42.420	%			R1
特殊作業員	41.560	%			R2
軽油	2.880	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
Ｊ０１	ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t
Ｊ０２	DID区間の有無	1	無し
Ｊ０３	片道運搬距離（km）DID無	5	11.0km以下

第 0003 号　代価表　　床掘り

施工P(機19.50%,労73.36%,材7.14%,市0.00%)

第０８－０３－７００－１－００４号　　1.000　　m3　当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］ 排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	19.500	%			K1
運転手（特殊）	39.840	%			R1
普通作業員	33.520	%			R2
軽油	7.140	%			Z1
			（標準単価 積算単価		）

	条件名称	入力値	入力名称
Ｊ０１	土質	1	土砂
Ｊ０２	施工方法	5	上記以外（小規模）
Ｊ０５	費用の内訳	1	全ての費用

第 0004 号　代価表　　基礎砕石

施工P(機5.11%,労79.15%,材15.74%,市0.00%)

第０８－０３－７００－１－００４号　　1.000　　m2　当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］ バケット容量０．８ｍ３	5.080	%			K1
普通作業員	38.070	%			R1
特殊作業員	16.100	%			R2
運転手（特殊）	14.920	%			R3
土木一般世話役	9.510	%			R4
再生クラッシャーラン ＲＢ－４０	10.650	%			Z1
軽油	5.060	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
Ｊ０１	砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
Ｊ０２	砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
Ｊ０３	費用の内訳	1	全ての費用

第 0005 号　代価表　　型枠

施工P(機0.00%,労100.00%,材0.00%,市0.00%)

第０８－０３－７００－１－００４号　　1.000　　m2　当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
型枠工	58.850	%			R1
普通作業員	19.890	%			R2
土木一般世話役	6.010	%			R3
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
Ｊ０１	型枠の種類	1	一般型枠
Ｊ０２	構造物の種類	5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第 0006 号　代価表　　型枠

施工P(機0.00%,労100.00%,材0.00%,市0.00%)

第０８－０３－７００－１－００４号　　1.000　m2　当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
型枠工	44.380	%			R1
普通作業員	30.830	%			R2
土木一般世話役	11.750	%			R3
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
Ｊ０１	型枠の種類	1	一般型枠
Ｊ０２	構造物の種類	2	小型構造物

第 0007 号　代価表　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

施工P(機0.00%,労41.24%,材58.76%,市0.00%)

第０８－０３－７００－１－００４号　　1.000　m3　当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員	22.340	%			R1
土木一般世話役	9.140	%			R2
特殊作業員	7.740	%			R3
生コンクリート １８－８－２５（２０） 高炉　W/C=60%以下	58.760	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
Ｊ０１	構造物種別	2	小型構造物
Ｊ０２	打設工法	4	人力打設
Ｊ０３	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	41	18-8-25（高炉）
Ｊ０５	養生工の種類	2	一般養生
Ｊ０７	現場内小運搬の有無	2	無し
Ｊ１３	費用の内訳	1	全ての費用

第 0008 号　代価表　　埋戻し

施工P(機9.23%,労86.75%,材4.02%,市0.00%)

第０８－０３－７００－１－００４号　　1.000　　m3　当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］ 排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	8.670	%			K1
タンパ及びランマ［ランマ］ 通称６０～８０ｋｇ級	0.560	%			K2
普通作業員	49.780	%			R1
特殊作業員	19.280	%			R2
運転手（特殊）	17.690	%			R3
軽油	3.170	%			Z1
ガソリン レギュラー	0.850	%			Z2
			（標準単価 積算単価		）

	条件名称	入力値	入力名称
Ｊ０１	施工方法	5	上記以外（小規模）
Ｊ０２	土質	1	土砂
Ｊ０４	費用の内訳	1	全ての費用

第 0009 号　代価表　　土砂等運搬

施工P(機42.89%,労41.78%,材15.33%,市0.00%)

第０８－０３－７００－１－００４号　　1.000　　m3　当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級	42.890	%			K1
運転手（一般）	41.780	%			R1
軽油	15.330	%			Z1
			（標準単価 積算単価		）

	条件名称	入力値	入力名称
Ｊ０１	土砂等発生現場	1	標準
Ｊ０２	積込機種･規格	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
Ｊ０３	土質	1	土砂（岩塊･玉石混り土含む）
Ｊ０４	DID区間の有無	1	無し
Ｊ０９	運搬距離（km）（DID区間無）	9	10.0km以下

第 0010 号　代価表　　埋戻し

施工P(機8.83%,労82.43%,材8.74%,市0.00%)

第０８－０３－７００－１－００４号　　1.000　　m3　当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準］ バケット容量０．８ｍ３	7.400	%			K1
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ	1.340	%			K2
タンパ及びランマ 質量　通称６０～８０ｋｇ級	0.090	%			K3
普通作業員	40.300	%			R1
特殊作業員	26.380	%			R2
運転手（特殊）	15.750	%			R3
軽油	8.610	%			Z1
ガソリン レギュラー	0.130	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
Ｊ０１	施工方法	3	最大埋戻幅1m以上4m未満

第 0011 号　代価表　　中型すべり台据付費

第０８－０３－７００－１－００４号　　1.000　　式　当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
合計					
			単位当り		

条件名称　　入力値　　入力名称

第 0012 号　代価表　　すべり台用マット据付費

第０８－０３－７００－１－００４号　　1.000　　式　当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合計					
			単位当り		

条件名称　　入力値　　入力名称

第 0013 号　代価表　　現場発生品及び支給品運搬

施工P(機13.14%,労83.98%,材2.88%,市0.00%)

第０８－０３－７００－１－００４号　　1.000　　ｔ　当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
トラック［クレーン装置付］ 通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	13.140	%			K1
運転手（特殊）	42.420	%			R1
特殊作業員	41.560	%			R2
軽油	2.880	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
Ｊ０１	ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t
Ｊ０２	DID区間の有無	1	無し
Ｊ０３	片道運搬距離（km）DID無	3	6.0km以下

第 0014 号　代価表　　殻運搬

施工P(機39.03%,労46.18%,材14.79%,市0.00%)

第０８－０３－７００－１－００４号　　1.000　　m3　当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級	39.030	%			K1
運転手（一般）	46.180	%			R1
軽油	14.790	%			Z1
			（標準単価 積算単価		）

	条件名称	入力値	入力名称
Ｊ０１	殻発生作業	1	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし
Ｊ０２	積込工法区分	1	機械積込
Ｊ０３	DID区間の有無	1	無し
Ｊ０４	運搬距離（km）（DID区間有無）	4	8.0km以下
Ｊ１３	費用の内訳	1	全ての費用

第 0015 号　代価表　　現場発生品及び支給品運搬

施工P(機13.14%,労83.98%,材2.88%,市0.00%)

第０８－０３－７００－１－００４号　　1.000　　ｔ　当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
トラック［クレーン装置付］ 通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	13.140	%			K1
運転手（特殊）	42.420	%			R1
特殊作業員	41.560	%			R2
軽油	2.880	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
Ｊ０１	ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t
Ｊ０２	DID区間の有無	1	無し
Ｊ０３	片道運搬距離（km）DID無	4	8.5km以下

第 0016 号　代価表　　2連鉄棒据付費

第０８－０３－７００－１－００４号　　1.000　　式　当り

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
合計					
			単位当り		

条件名称　　入力値　　入力名称