質 疑 回 答 書

工事（委託）番号：土住第5号

工事（委託）件名：都和（中耐）住宅3号棟屋上防水・外壁改修工事

No.	質　　疑	回　　答
1	改修用ドレンの呼び径について 金抜き設計書の「防水」項目では、改修用ドレンは「塩ビ製縦型φ75、4ヶ所」と記載されています。一方、図面（R階平面図、1～5階平面図、立面図）では「改修用ドレン：塩ビ製縦型Φ100」と記載されており、設計書と図面で呼び径が異なります。どちらが正しい仕様か、また入札の積算にあたってはどちらで見込むべきかご教示ください。	設計書に記載の「Φ75、4ヶ所」が正しい規格であり、各種図面に記載の「Φ100」が誤りとなります。 それに伴い、入札の積算にあたっても改修用ドレンは「塩ビ製縦型Φ75」で見込んでいただくようお願いいたします。
2	バルコニー端末シーリングの数量について 金抜き設計書では、バルコニー端末シーリング（PU-2 20×20）の打設数量が288mであるのに対し、石綿関連項目のバルコニー端末シーリング撤去（湿潤化レベル3）の数量は807mとなっており、519mの差があります。打替え工事であれば撤去と打設は同数量になると考えますが、正しい数量、または入札の積算に用いるべき数量をご教示ください。	設計書に記載の打設数量「288m」が正しい数量であり、撤去数量「807m」が誤りで打設と同量の「288m」になります。 それに伴い、入札の積算にあたってもバルコニー端末シーリングの数量については「288m」で見込んでいただくようお願いいたします。
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		