第 0001 号　代価表　　不陸整正

施工P(機14.72%,労51.71%,材33.57%,市0.00%)

第０８－０３－０００－１－００２号　　1.000　　m2　当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ［土工用］ 排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	11.800	%			K1
ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ	1.480	%			K2
タイヤローラ［普通型］ 運転質量１３～１４ｔ	1.440	%			K3
運転手（特殊）	25.450	%			R1
普通作業員	10.480	%			R2
特殊作業員	8.180	%			R3
土木一般世話役	7.600	%			R4
粒度調整砕石 Ｍ－３０	28.770	%			Z1
軽油	4.800	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
Ｊ０１	補足材料の有無	2	有り
Ｊ０２	補足材料平均厚さ	9	46mm以上53mm未満
Ｊ０３	補足材料	11	粒度調整砕石 M-30
Ｊ０４	費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号　代価表　　表層(車道･路肩部)

施工P(機1.32%,労10.25%,材88.43%,市0.00%)

第０８－０３－０００－１－００２号　　1.000　m2　当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	0.840	%			K1
タイヤローラ［普通型] 運転質量１３～１４ｔ	0.130	%			K2
ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ	0.130	%			K3
普通作業員	3.690	%			R1
運転手（特殊）	2.070	%			R2
特殊作業員	2.050	%			R3
土木一般世話役	0.730	%			R4
再生改質アスファルト混合物 再生改質アスファルトⅡ型　密粒度アスコン（２０）	80.480	%			Z1
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	7.390	%			Z2
軽油	0.470	%			Z3
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
Ｊ０１	平均幅員	4	3.0m超
Ｊ０４	1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm
Ｊ０５	材料	35	各種 (2.30以上2.40t/m3未満)
Ｊ０６	瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
Ｊ０７	費用の内訳	1	全ての費用