工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 ０８－０１－０１０－１－１３０ 号　　実施 起工 設計書

工事区分　工種　種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳		
道路維持						
	1	式				
舗装工						
	1	式				
舗装打換え工				舗装版切断	30.000	m
				舗装版破砕	327.000	m2
	1	式		As.殻運搬処分	16.000	m3
				不陸整正	327.000	m2
				表層	356.000	m2
				上層路盤	29.000	m2
				下層路盤	29.000	m2
道路土工						
	1	式				
土工				掘削・積込	11.000	m3
				土砂運搬	11.000	m3
	1	式		異物除去（草・根等）	11.000	m3
道路付属施設工						
	1	式				
道路付属物工				ガードパイプ設置・撤去工	46.000	m
	1	式				
路側防護柵工				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	3.000	m
	1	式				
区画線工						
	1	式				
区画線工				溶融式区画線	713.000	m
	1	式				
仮設工						
	1	式				
交通管理工				交通誘導警備員	12.000	人日
	1	式				
除草工						
	1	式				
道路除草工				積込運搬	29.000	m2
	1	式				
直接工事費計						
	1	式				
共通仮設費（率計上）						
	1	式				

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 ０８－０１－０１０－１－１３０ 号　　実施 起工 設計書

工事区分　工種　種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費計				
	1	式		
純工事費				
	1	式		
現場管理費				
	1	式		
工事原価				
	1	式		
一般管理費等				
	1	式		
契約保証費用				
	1	式		
工事価格				
	1	式		
消費税相当額				
	1	式		
請負工事費				
	1	式		

本 工 事 費 内 訳 書

第 ０８－０１－０１０－１－１３０ 号　　実施 起工 設計書

工事区分　工種　種別　細別　規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持					
舗装工					
舗装打換え工					
舗装版切断	30.000	m			
舗装版切断 舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)	30.000	m			施工Ｐ 第0001号代価表
舗装版破砕	327.000	m2			
舗装版破砕 舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)	327.000	m2			施工Ｐ 第0002号代価表
As.殻運搬処分	16.000	m3			
As.殻運搬 殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機械（騒音対策不要､厚15cm以下）),DID区間の有無(有り),運搬距離（km）（DID区間有）(6.0km以下),費用の内訳(全ての費用)	16.000	m3			施工Ｐ 第0003号代価表
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	37.000	t			
不陸整正	327.000	m2			
不陸整正 補足材料の有無(有り),補足材料平均厚さ(28mm以上34mm未満),補足材料(粒度調整砕石 M-30),費用の内訳(全ての費用)	327.000	m2			施工Ｐ 第0004号代価表
表層	356.000	m2			

土浦市

本 工 事 費 内 訳 書

第 ０８－０１－０１０－１－１３０ 号　　実施 起工 設計書

工事区分　工種　種別　細別　規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道･路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン（１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の内訳(全ての費用)	356.000	m2			施工Ｐ 第0005号代価表
上層路盤	29.000	m2			
上層路盤(車道･路肩部) 材料(粒度調整砕石 M-30),全仕上り厚（実数入力）(150 mm),施工区分(1層施工),費用の内訳(全ての費用)	29.000	m2			施工Ｐ 第0006号代価表
下層路盤	29.000	m2			
下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚（実数入力）(200 mm),施工区分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費用の内訳(全ての費用)	29.000	m2			施工Ｐ 第0007号代価表
道路土工					
土工					
掘削・積込	11.000	m3			
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 掘削機種(0.28m3)	11.000	m3			
土砂運搬	11.000	m3			
土砂等運搬 土砂等発生現場(標準),積込機種･規格(ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3),土質(土砂（岩塊･玉石混り土含む）),DID区間の有無(有り),運搬距離（km）（DID区間有）(5.5km以下)	11.000	m3			施工Ｐ 第0008号代価表
異物除去（草・根等）	11.000	m3			
粒径処理 粒径処理率（%）(80を超え100以下)	11.000	m3			施工Ｐ 第0009号代価表
道路付属施設工					

本 工 事 費 内 訳 書

第 ０８－０１－０１０－１－１３０ 号　　実施 起工 設計書

工事区分　工種　種別　細別　規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物工					
ガードパイプ設置・撤去工	46.000	m			
ガードパイプ撤去工　ＣＯ建込用 Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	46.000	m			
コンクリート廃材処理費(中間処理施設) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm以下	2.000	t			
Co.殻運搬 殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ (無筋) 構造物とりこわし),積込工法区分(機械積込),DID区間の有無(有り),運搬距離 (km) (DID区間有無) (14.4km以下),費用の内訳(全ての費用)	0.900	m3			施工Ｐ 第0010号代価表
ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　(白色)	46.000	m			
スクラップ ヘビーＨ１	0.700	t			
現場発生品運搬 ﾄﾗｯｸ機種(ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t),DID区間の有無(有り),片道運搬距離 (km) DID有(1.5km以下)	0.700	t			施工Ｐ 第0011号代価表
路側防護柵工					
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	3.000	m			
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) 施工区分(土中建込),規格・仕様(Gr－C－4E 塗装品),施工規模による加算(21m未満),夜間作業の補正(無),時間的制約を受ける場合の補正(無),曲線部補正(無),加算額の有無(加算無し)	3.000	m			
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線	713.000	m			

本 工 事 費 内 訳 書

第 ０８－０１－０１０－１－１３０ 号　　実施 起工 設計書

工事区分　工種　種別　細別　規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（実線　白　15ｃｍ） 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5㎜),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)	670.000	m			
区画線設置（破線　白　30ｃｍ） 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様区分(破線 30cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5㎜),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)	7.000	m			
区画線設置（速度制限） 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様区分(矢印･記号･文字 15cm換算),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5㎜),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)	36.000	m			
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員	12.000	人日			
交通誘導警備員B	12.000	人日			
除草工					
道路除草工					
積込運搬	29.000	m2			

本 工 事 費 内 訳 書

第 ０８－０１－０１０－１－１３０ 号　　実施 起工 設計書

工事区分　工種　種別　細別　規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込運搬 運搬機械選定(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）),ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離(6.5km以下),費用の内訳(全ての費用)	29.000	m2			施工Ｐ 第0012号代価表
処分費 草類	309.000	kg			
直接工事費計					
共通仮設費（率計上）					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等					
契約保証費用					
工事価格					
消費税相当額					
請負工事費					

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 ０８－０１－０１０－１－１３０ 号　　実施 起工 設計書

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称 ／ 規　　格	数量	単　位	金額	摘要
Q001036001	区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無	670.000	m		20261001
Q001036031	区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無	7.000	m		20261001
Q001036073	区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	43.200	m		20261001
Q001101003	ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	3.000	m		20261001
Q001182008	ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　（白色）	46.000	m		20261001
Q001188001	ガードパイプ撤去工　ＣＯ建込用 Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	46.000	m		20261001
Z004350001	トラフィックペイント　溶融型 ３種１号　ビーズ１５～１８　白	414.434	kg		20261001
Z004352001	ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ	18.180	kg		20261001
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	18.180	kg		20261001
Z006702002	軽油	44.292	L		20261001
Z006730001	スクラップ ヘビーＨ１	0.700	t		20261001
Z101000010	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm以下	2.000	t		20261001
Z101001100	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	37.000	t		20261001

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工Ｐ分]

第 ０８－０１－０１０－１－１３０ 号　　実施 起工 設計書

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称 ／ 規　　格	数量	単　位	金額	摘要
Z002122003	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	7.367	m3		20261001
Z002124002	粒度調整砕石 Ｍ－３０	18.347	m3		20261001
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）	44.777	t		20261001
Z004130002	アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	446.894	L		20261001
Z006540009	コンクリートカッタ　(ブレード) 径１８インチ	0.069	枚		20261001
Z006702002	軽油	167.500	L		20261001
Z006704001	ガソリン レギュラー	3.826	L		20261001

処 分 費 集 計 リ ス ト [積上分]

第 ０８－０１－０１０－１－１３０ 号　　実施 起工 設計書

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称 ／ 規　　格	数量	単　位	金額	摘要
TJ000020	処分費 草類	309.000	kg		20261001
Z101000010	コンクリート廃材処理費(中間処理施設) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm以下	2.000	t		20261001
Z101001100	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	37.000	t		20261001