工事数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	数量	単位	備考
道路維持	舗装工	舗装打換え工	舗装版切断	30	m	BP側すりつけ部＋EP側すりつけ部＋No.1＋～No.2-
			舗装版破砕	327	m2	既設舗装部
			As.殻運搬	16	m3	
			As.殻処分	37	t	
			不陸整正	327	m2	既設舗装部
			表層	356	m2	再生密粒アスファルト（13）
			上層路盤	29	m2	M-30、t＝150
			下層路盤	29	m2	RC-40、t＝200
	道路土工	土工	掘削・積込	11	m3	H＝400
	道路付属施設工	道路付属物工	ガードパイプ撤去工	46	m	Co建込 Gp－Cp－2E
			Co.殻処分	2	t	Co基礎
			Co.殻運搬	0.9	㎥	Co基礎
			ガードパイプ設置工	46	m	土中建込 Gp－Cp－2E
			スクラップ	0.7	t	支柱、ビーム
		路側防護柵工	ガードレール設置工	3	m	土中建込 Gr－C－4E
	区画線工	区画線工	実線　白　15cm	670	m	
			破線　白　30cm	7	m	
			速度制限	36	m	速度落せ
	仮設工	交通管理工	交通誘導員B	12	人	昼間
	除草工	道路除草工	積込運搬	29	㎡	路肩部