舗装面積計算書(再生密粒)

市道真鍋新町15号線舗装打換工事

(既設舗装部)

No.	距離(m)	単距離(m)	幅員(m)	平均幅員(m)	面積(m^2)
B.P	0	20	7.30	7.30	146.00
No.1	20	8.3	7.30	7.70	63.91
No.1+8.3	28.3	11.7	8.10	6.60	77.22
No.2	40	3.2	5.10	5.45	17.44
E.P(No.2+3.2)	43.2		5.80		
				小計	304.57
			すりつけ部(B.P側)		13.50
			すりつけ部(E.P側)		8.99
				合計①	327.06

(路肩部(未舗装))

No.	距離(m)	単距離(m)	幅員(m)	平均幅員(m)	面積(m^2)
B.P-3.7	0	3.7	0.80	0.80	2.96
B.P	3.7	20	0.80	0.80	16.00
No.1	23.7	8.3	0.80	0.70	5.81
No.1+8.3	32	3.65	0.60	1.18	4.28
No.1+11.95	35.65		1.75		
				合計②	29.05

採用値(合計①+合計②)　356㎡