舗装版破砕面積計算書

市道真鍋新町15号線舗装打換工事

（既設舗装部）

No.	距離(m)	単距離(m)	幅員(m)	平均幅員(m)	面積(m^2)
B.P	0	20	7.30	7.30	146.00
No.1	20	8.3	7.30	7.70	63.91
No.1+8.3	28.3	11.7	8.10	6.60	77.22
No.2	40	3.2	5.10	5.45	17.44
E.P（No.2+3.2）	43.2		5.80		
				小計	304.57
			すりつけ部（B.P側）		13.50
			すりつけ部（E.P側）		8.99
				合計	327.06

採用値　　327㎡