工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 ０８－０１－０１６－２－１６６ 号　　実施 起工 設計書

工事区分　工種　種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路修繕（単独）				
	1	式		
舗装工（単独）				
	1	式		
路面切削工				路面切削　648.000　m2
	1	式		殻運搬(路面切削)　32.000　m3
				殻処分　75.000　t
舗装打換え工				表層　648.000　m2
	1	式		
区画線工（単独）				
	1	式		
区画線工				溶融式区画線　60.000　m
	1	式		
仮設工（単独）				
	1	式		
交通管理工				交通誘導警備員　8.000　人日
	1	式		
直接工事費計				
	1	式		
共通仮設				
	1	式		
共通仮設費				
	1	式		
運搬費				建設機械運搬費　2.000　台
	1	式		
共通仮設費（率計上）				
	1	式		
共通仮設費計				
	1	式		
純工事費				
	1	式		
現場管理費				
	1	式		
工事原価				
	1	式		

工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 ０８－０１－０１６－２－１６６ 号　　実施 起工 設計書

工事区分　工種　種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等				
	1	式		
契約保証費用				
	1	式		
工事価格				
	1	式		
消費税相当額				
	1	式		
請負工事費				
	1	式		

本 工 事 費 内 訳 書

第 ０８－０１－０１６－２－１６６ 号　　実施 起工 設計書

工事区分　工種　種別　細別　規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路修繕（単独）					
舗装工（単独）					
路面切削工					
路面切削	648.000	m2			
路面切削 施工区分･平均切削深さ(全面切削6cm以下（4000m2以下）),段差すりつけの撤去作業(有り),費用の内訳(全ての費用)	648.000	m2			施工Ｐ
殻運搬(路面切削)	32.000	m3			
殻運搬(路面切削) DID区間の有無(無し),運搬距離（km）（DID区間無）(7.5km以下),費用の内訳(全ての費用)	32.000	m3			施工Ｐ
殻処分	75.000	t			
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 切削材 40cm以下	75.000	t			
舗装打換え工					
表層	648.000	m2			
表層(車道･路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン（１３）),瀝青材料種類(ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4),費用の内訳(全ての費用)	648.000	m2			施工Ｐ
区画線工（単独）					
区画線工					
溶融式区画線	60.000	m			

本 工 事 費 内 訳 書

第 ０８－０１－０１６－２－１６６ 号　　実施 起工 設計書

工事区分　工種　種別　細別　規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(実線 W=450) 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様区分(実線 45cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)	25.000	m			
区画線設置(文字15cm換算) 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様区分(矢印･記号･文字 15cm換算),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)	35.000	m			
仮設工 (単独)					
交通管理工					
交通誘導警備員	8.000	人日			
交通誘導警備員Ｂ	8.000	人			
直接工事費計					
共通仮設					
共通仮設費					
運搬費					
建設機械運搬費	2.000	台			
貨物自動車による運搬(1車1回) 運搬区分(路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m),片道運搬距離 (実数入力) (2.1 km),その他の諸料金の有無(無),運搬中の賃料(損料)の有無(無)	2.000	台			

本 工 事 費 内 訳 書

第 ０８－０１－０１６－２－１６６ 号　　実施 起工 設計書

工事区分　工種　種別　細別　規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上）					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等					
契約保証費用					
工事価格					
消費税相当額					
請負工事費					

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 ０８－０１－０１６－２－１６６ 号　　実施 起工 設計書

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称 ／ 規　　格	数量	単　位	金額	摘要
Q001036010	区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無	25.000	m		20261001
Q001036073	区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	42.000	m		20261001
Z004350001	トラフィックペイント　溶融型 ３種１号　ビーズ１５～１８　白	66.440	kg		20261001
Z004352001	ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ	2.925	kg		20261001
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	2.925	kg		20261001
Z006702002	軽油	7.047	L		20261001
Z006811001	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで	2.000	台		20261001
Z101001000	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 切削材 40cm以下	75.000	t		20261001

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工Ｐ分]

第 ０８－０１－０１６－２－１６６ 号　　実施 起工 設計書

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称 ／ 規　　格	数量	単　位	金額	摘要
Z004101004	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）	81.505	t		20261001
Z004130003	アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用	275.745	L		20261001
Z006702002	軽油	296.164	L		20261001

処 分 費 集 計 リ ス ト [積上分]

第 ０８－０１－０１６－２－１６６ 号　　実施 起工 設計書

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称 ／ 規　　格	数量	単　位	金額	摘要
Z101001000	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 切削材 40cm以下	75.000	t		20261001