工 事 数 量 総 括 (内 訳) 表

第 ０８－０１－０１５－２－１１４ 号　　実施 起工 設計書

工事区分　工種　種別	数量	単位	金 額	細 別 内 訳
道路維持				
	1	式		
舗装工				
	1	式		
舗装打換え工				舗装版切断　22.000　m
	1	式		舗装版破砕　322.000　m2
				殻運搬　16.000　m3
				表層　322.000　m2
区画線工				
	1	式		
区画線工				溶融式区画線　180.000　m
	1	式		
仮設工				
	1	式		
交通管理工				交通誘導警備員　13.000　人日
	1	式		
直接工事費計				
	1	式		
共通仮設費（率計上）				
	1	式		
共通仮設費計				
	1	式		
純工事費				
	1	式		
現場管理費				
	1	式		
工事原価				
	1	式		
一般管理費等				
	1	式		
工事価格				
	1	式		
消費税相当額				
	1	式		
請負工事費				
	1	式		

本 工 事 費 内 訳 書

第 ０８－０１－０１５－２－１１４ 号　　実施 起工 設計書

工事区分　工種　種別　細別　規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路維持					
舗装工					
舗装打換え工					
舗装版切断	22.000	m			
舗装版切断 舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)	22.000	m			施工Ｐ 第0001号代価表
舗装版破砕	322.000	m2			
舗装版破砕 舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(無し),騒音振動対策(不要),舗装版厚(15cm以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(全ての費用)	322.000	m2			施工Ｐ 第0002号代価表
殻運搬	16.000	m3			
殻運搬 殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機械（騒音対策不要､厚15cm以下）),DID区間の有無(無し),運搬距離（km） (DID区間無）(6.5km以下),費用の内訳(全ての費用)	16.000	m3			施工Ｐ 第0003号代価表
アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	37.000	t			
表層	322.000	m2			
不陸整正 補足材料の有無(有り),補足材料平均厚さ(28mm以上34mm未満),補足材料(粒度調整砕石 M-30),費用の内訳(全ての費用)	322.000	m2			施工Ｐ 第0004号代価表
表層(車道･路肩部) 平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm),材料(各種 (2.30以上2.40t/m3未満）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の内訳(全ての費用)	322.000	m2			施工Ｐ 第0005号代価表

本 工 事 費 内 訳 書

第 ０８－０１－０１５－２－１１４ 号　　実施 起工 設計書

工事区分　工種　種別　細別　規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線	180.000	m			
区画線設置（実線　W=150　白） 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)	88.000	m			
区画線設置（実線　W=300　白） 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様区分(実線 30cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)	3.000	m			
区画線設置（破線　W=300　白） 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様区分(破線 30cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)	5.000	m			
区画線設置（ゼブラ　W=450　白） 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様区分(ゼブラ 45cm),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)	19.000	m			

本 工 事 費 内 訳 書

第 ０８－０１－０１５－２－１１４ 号　　実施 起工 設計書

工事区分　工種　種別　細別　規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（文字15cm換算　白） 夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様区分(矢印･記号･文字 15cm換算),時間的制約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗料区分(白),プライマー規格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての費用)	65.000	m			
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員	13.000	人日			
交通誘導警備員B	13.000	人日			
直接工事費計					
共通仮設費（率計上）					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等					
工事価格					
消費税相当額					
請負工事費					

第 0001 号　代価表　　舗装版切断

施工P(機14.40%,労58.90%,材26.70%,市0.00%)

第０８－０１－０１５－２－１１４号　　1.000　　m　当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］ エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	9.800	%			K1
特殊作業員	20.200	%			R1
土木一般世話役	10.890	%			R2
普通作業員	9.000	%			R3
コンクリートカッタ　（ブレード） 径１８インチ	22.470	%			Z1
ガソリン レギュラー	2.880	%			Z2
			（標準単価 積算単価		）

	条件名称	入力値	入力名称
Ｊ０１	舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
Ｊ０２	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
Ｊ０５	費用の内訳	1	全ての費用

第 0002 号　代価表　　舗装版破砕

施工P(機12.28%,労81.66%,材6.06%,市0.00%)

第０８－０１－０１５－２－１１４号　　1.000　m2　当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］ バケット容量０．４５ｍ３	12.280	%			K1
土木一般世話役	29.510	%			R1
運転手（特殊）	27.760	%			R2
普通作業員	24.390	%			R3
軽油	6.060	%			Z1
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
Ｊ０１	舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
Ｊ０２	障害等の有無	1	無し
Ｊ０３	騒音振動対策	1	不要
Ｊ０４	舗装版厚	1	15cm以下
Ｊ０６	積込作業の有無	1	有り
Ｊ０７	費用の内訳	1	全ての費用

第 0003 号　代価表　　殻運搬

施工P(機42.27%,労41.18%,材16.55%,市0.00%)

第０８－０１－０１５－２－１１４号　　1.000　m3　当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級	42.270	%			K1
運転手（一般）	41.180	%			R1
軽油	16.550	%			Z1
			（標準単価 積算単価		）

	条件名称	入力値	入力名称
Ｊ０１	殻発生作業	3	舗装版破砕
Ｊ０２	積込工法区分	3	機械（騒音対策不要､厚15cm以下）
Ｊ０３	DID区間の有無	1	無し
Ｊ０７	運搬距離（km）（DID区間無）	4	6.5km以下
Ｊ１３	費用の内訳	1	全ての費用

第 0004 号　代価表　　不陸整正

施工P(機16.48%,労57.95%,材25.57%,市0.00%)

第０８－０１－０１５－２－１１４号　　1.000　m2　当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ［土工用］ 排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	13.220	%			K1
ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ	1.650	%			K2
タイヤローラ［普通型］ 運転質量１３～１４ｔ	1.610	%			K3
運転手（特殊）	28.520	%			R1
普通作業員	11.740	%			R2
特殊作業員	9.170	%			R3
土木一般世話役	8.520	%			R4
粒度調整砕石 Ｍ－３０	20.190	%			Z1
軽油	5.380	%			Z2
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
Ｊ０１	補足材料の有無	2	有り
Ｊ０２	補足材料平均厚さ	6	28mm以上34mm未満
Ｊ０３	補足材料	11	粒度調整砕石 M-30
Ｊ０４	費用の内訳	1	全ての費用

第 0005 号　代価表　　表層(車道･路肩部)

施工P(機1.32%,労10.25%,材88.43%,市0.00%)

第０８－０１－０１５－２－１１４号　　1.000　m2　当り

名称	構成比	単位	東京単価	地区単価	摘要
アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	0.840	%			K1
タイヤローラ［普通型] 運転質量１３～１４ｔ	0.130	%			K2
ロードローラ［マカダム] 運転質量１０～１２ｔ	0.130	%			K3
普通作業員	3.690	%			R1
運転手（特殊）	2.070	%			R2
特殊作業員	2.050	%			R3
土木一般世話役	0.730	%			R4
アスファルト混合物（再生改質アスファルト Ⅱ型 密粒度アスコン（２０）	80.480	%			Z1
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	7.390	%			Z2
軽油	0.470	%			Z3
			(標準単価 積算単価		)

	条件名称	入力値	入力名称
Ｊ０１	平均幅員	4	3.0m超
Ｊ０４	1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm
Ｊ０５	材料	35	各種（2.30以上2.40t/m3未満）
Ｊ０６	瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
Ｊ０７	費用の内訳	1	全ての費用

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [積上分]

第 ０８－０１－０１５－２－１１４ 号　　実施 起工 設計書

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称 ／ 規　　格	数量	単　位	金額	摘要
Q001036001	区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無	88.000	m		20261001
Q001036007	区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無	3.000	m		20261001
Q001036031	区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無	5.000	m		20261001
Q001036058	区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	19.000	m		20261001
Q001036073	区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	78.000	m		20261001
Z004350001	トラフィックペイント　溶融型 ３種１号　ビーズ１５～１８　白	135.960	kg		20261001
Z004352001	ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ	5.975	kg		20261001
Z004354001	接着用プライマー 区画線用	5.975	kg		20261001
Z006702002	軽油	15.834	L		20261001
Z101001100	アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下	37.000	t		20261001

機 労 材 集 計 リ ス ト (材 料) [施工Ｐ分]

第 ０８－０１－０１５－２－１１４ 号　　実施 起工 設計書

単価ｺｰﾄﾞ	名　　称 ／ 規　　格	数量	単　位	金額	摘要
Y001102000	アスファルト混合物（再生改質アスファルトⅡ型 密粒度アスコン（２０）	40.508	t		20261001
Z002124002	粒度調整砕石 Ｍ－３０	12.620	m3		20261001
Z004130002	アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	404.213	L		20261001
Z006540009	コンクリートカッタ　(ブレード) 径１８インチ	0.050	枚		20261001
Z006702002	軽油	127.247	L		20261001
Z006704001	ガソリン レギュラー	2.805	L		20261001